ПРОЕКТ

Решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Об утверждении Генерального плана городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2040 года

В соответствии со статьёй 23, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 13 Устава городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Положением об организации и проведении общественных обсуждений в сфере градостроительной деятельности на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утверждённым решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 27 июня 2018 года № 28/5, учитывая протокол общественных обсуждений от «___» _____202__г. и заключение от «___» _____202__г. о результатах общественных обсуждений по проекту Генерального плана городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2040 года, назначенных решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от «___» _____202__г. № ___ «О проведении общественных обсуждений по проекту Генерального плана городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2040 года», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, Совет городского округа город Уфа Республики Башкортостан **р е ш и л:**

1. Утвердить Генеральный план городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2040 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:

1) решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 4 августа 2006 года № 14/4;

2) решение Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 25 марта 2020 года № 54/8.

3. Опубликовать настоящее решение без приложений в газете «Уфимские ведомости», в полном объёме разместить в официальном сетевом

издании – Городской электронной газете ufaved.info (www.ufaved.info), за исключением сведений, содержащих государственную тайну.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан по архитектуре, строительству, земельным и имущественным отношениям.

Председатель Совета
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан М.В. Васимов

Приложение 1
к решению Совета городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
от «_____» _____2021 года №_____

Генеральный план городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2040 года

В составе проектной документации:

№ п/п	Содержание	Примечание	Приложение к решению
1	2	3	4
Текстовые материалы			
1	Положение о территориальном планировании		Приложение 1
Графические материалы			
2	Карта функциональных зон городского округа город Уфа Республики Башкортостан		Приложение 2
3	Карта границ территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан		Приложение 3
4	Карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа город Уфа Республики Башкортостан		Приложение 4
5	Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан		Приложение 5
6	Карта планируемого размещения сетей и сооружений инженерной инфраструктуры местного значения городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Водоснабжение	сов. секретно	
7	Карта планируемого размещения сетей и сооружений инженерной инфраструктуры местного значения городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Водоотведение – хозяйственно-бытовая канализация	секретно	
8	Карта планируемого размещения сетей и сооружений инженерной инфраструктуры местного значения городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Водоотведение – ливневая канализация	секретно	
9	Карта планируемого размещения сетей и сооружений инженерной инфраструктуры местного значения городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Теплоснабжение	секретно	
10	Карта планируемого размещения сетей и сооружений инженерной инфраструктуры	секретно	

	местного значения городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Газоснабжение		
11	Карта планируемого размещения сетей и сооружений инженерной инфраструктуры местного значения. Электроснабжение	секретно	
12	Карта планируемого размещения сетей и сооружений инженерной инфраструктуры местного значения городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Линии связи»	секретно	
13	Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в границах городского округа город Уфа Республики Башкортостан	секретно	
14	Карта развития системы инженерной защиты от затопления территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан	ДСП	
15	Карта развития системы инженерной защиты от подтопления территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан,	ДСП	

Приложение 1
к Генеральному плану городского округа
город Уфа Республики Башкортостан
до 2040 года

Положение о территориальном планировании

1. Общие положения

Территориальное планирование городского округа город Уфа осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана городского округа город Уфа и внесения в него изменений.

Генеральный план городского округа город Уфа до 2040 года (далее – Генеральный план) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Генеральный план реализуется в границах городского округа город Уфа с учетом развития прилегающей территории муниципальных образований Республики Башкортостан.

Генеральный план разработан в соответствии с целями и задачами развития городского округа город Уфа, сформулированными в документах стратегического планирования городского округа город Уфа, Республики Башкортостан и Российской Федерации.

В Генеральном плане учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В составе Генерального плана выделены следующие временные сроки его реализации:

- первая очередь реализации Генерального плана – 2030 г.;

- расчетный срок реализации Генерального плана – 2040 г.

Проектные решения Генерального плана на первую очередь и расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории городского округа город Уфа и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки городского округа город Уфа, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа

город Уфа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Уфа, программ комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Уфа; муниципальных программ городского округа город Уфа.

Проектные решения Генерального плана на прогнозируемый период являются основанием для планирования развития крупных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на прогнозируемый период.

Реализация Генерального плана осуществляется путем:

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с Генеральным планом;

2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории.

Создание объектов местного значения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены муниципальными программами городского округа город Уфа или нормативными правовыми актами городского округа город Уфа, или в установленном администрацией городского округа город Уфа порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа город Уфа, программами комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Уфа и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

2. Цели и задачи генерального плана

Цель Генерального плана – планирование развития территории городского округа город Уфа, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений городского округа город Уфа.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского округа город Уфа определены приоритетные направления развития городского округа: Сильная экономика, Социальный комфорт горожан, Гармоничное жизненное пространство, Качественная городская среда, Эффективная и открытая власть.

Направление «Гармоничное жизненное пространство» подразумевает обеспечение сбалансированного пространственного развития, включающее развитие: функциональных зон города; транспортной системы, в том числе транспортно-логистической инфраструктуры; развитие и благоустройство озелененных и общественных пространств; развитие градостроительных и земельно-имущественных отношений, внутригородских районов и др.

Задачами направления «Гармоничное жизненное пространство» являются, в том числе: сбалансированное функционально-пространственное зонирование и использование территории города; развитие жилищного строительства; обеспечение связанности городских территорий; формирование комфортных общественных и рекреационных пространств, в том числе набережных, развитие пешеходных коммуникаций; развитие внутригородских районов и др.

Для реализации указанных приоритетов комплексного социально-экономического и пространственного развития городского округа город Уфа Генеральный план решает следующие задачи:

- установление функциональных зон,

- определения планируемого размещения объектов местного значения,

- установление границ населенных пунктов, входящих в состав и городского округа.

Базовый показатель численности населения Генерального плана – 1250 тыс.чел. на расчетный срок 2040 г. В качестве «стресс-сценария» для расчета максимальных нагрузок на транспортную, инженерную инфраструктуру города принят показатель численности населения – 1300 тыс. чел. к 2040 г.

Развитие городского округа осуществляется с учетом сложившейся планировочной структуры, специфику которой определяет наличие крупных планировочных образований, формируемых естественными и антропогенными рубежами – Полуостров как основное городское ядро (с основной общественно-жилой частью и северными преимущественно производственными территориями) и Заречье (в т.ч. Забелье и Зауфимье, выделяемые по названиям крупнейших рек) с автономными городскими подцентрами.

Проектные решения направлены на формирование средового разнообразия, учитывающего сложившиеся морфотипы застройки и планировочную структуру.

Основным принципом функционально-планировочной организации территории является сбалансированность развития центра и городской периферии.

На Полуострове развитие осуществляется путем комплексной реорганизации жилых, общественных и производственных территорий, в Заречье – за счет комплексного освоения новых территорий.

Реализован принцип многофункциональности развития территорий и точек роста (жилые микрорайоны, общественно-жилые районы, общественно-производственные районы, производственные районы, природно-рекреационные комплексы).

Обеспечено развитие субцентральных связей на основе нового транспортно-коммуникационного каркаса с развитой сетью общественного транспорта и транспортно-пересадочных узлов.

Реализован принцип взаимоувязанного градостроительного развития территорий в зоне город-пригород (развитие в контексте Уфимской агломерации) за счет формирования планировочных связей и общей инфраструктуры.

Проектные решения предусматривают:

- баланс размещения населения и мест приложения труда;

- полицентричное развитие городского округа, формирование локальных центров как внутри полуострова, так и на периферии;

- повышение эффективности использования территорий компактного центра;

- опережающее развитие транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры;

- развитие природно-рекреационного каркаса;

- развитие общественно-коммуникационного каркаса;

- развитие новых общественных, деловых, производственных точек роста.

Основные направления развития функционально-планировочной организации городского округа:

– Сохранение историко-культурной, административно-деловой специализации исторического ядра;

– Комплексная трансформация Старой Уфы, формирование нового туристско-рекреационного городского ядра в районе реки Сутолоки;

– Реорганизация производственных территорий и поэтапное развитие района Нижегородка в существующей планировочной структуре;

– Комплексная реорганизация Лихачевского промузла с сохранением производственной функции, внедрением общественно-деловой функции;

– Преимущественное сохранение планировочной структуры в срединной части полуострова и Черниковки;

– Сохранение специализации и функционально-планировочной структуры Северного промышленного узла;

– Развитие Кузнецовского затона, повышение транспортной связности с территориями заречья;

– Формирование общественно-жилого кластера в районе формирующегося района Цветы Башкирии;

– Реорганизация неэффективных коммунально-складских и производственных функций. Интенсификация производственной функции в технопарках и индустриальных парках;

– Формирование новых многофункциональных центров агломерационного уровня и общественных центров городского и районного уровня;

– Формирование логистических и производственных кластеров в городских подцентрах.

В составе Генерального плана устанавливается граница населенного пункта город Уфа Республики Башкортостан. Карта границ населенного пункта город Уфа Республики Башкортостан, М 1:10 000, выполнена в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 г. №793».

3. Параметры функциональных зон

Типология функциональных зон генерального плана установлена в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 г. № 793" (далее - Приказ №10).

В соответствии положением части 12 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации утвержденные в составе генерального плана границы функциональных зон не влекут за собой изменение правового режима земель, находящихся в границах указанных зон. Правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства в соответствии с частью 1 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации определяется градостроительными регламентами в составе Правил землепользования и застройки.

Функциональное зонирование генерального плана подлежит учету при установлении границ территориальных зон и градостроительных регламентов, при этом принципы учета подлежат утверждению в составе Правил землепользования и застройки.

Функциональные зоны генерального плана определяют стратегическое видение развития территории на долгосрочную перспективу. Границы функциональных зон, как правило, устанавливаются укрупненно для элементов планировочной структуры, ограниченных преимущественно осями магистральной улично-дорожной сети, границами природных объектов, и иных естественных и искусственных рубежей и барьеров. Границы территории общего пользования существующей, реконструируемой и планируемой улично-дорожной сети подлежат установлению в составе документации по планировке территории в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования.

Каждая функциональная зона, установленная в генеральном плане, имеет уникальный порядковый номер, а также индекс, соответствующий типу функциональной зоны.

В соответствии с приказом №10 для каждой функциональной зоны установлен статус, который определяется следующими условиями:

- Существующие функциональные зоны – установлены для застроенных территорий с минимальным потенциалом развития и реорганизации, для которых не предполагается изменение фактических функциональных типов использования территории и увеличение объемов жилищного и нежилого фонда суммарно более чем на 10% (относительно 01.01.2020 г.) к расчетному сроку генерального плана. Также существующие функциональные зоны установлены для всех зон территорий природно-рекреационного типа, зон садоводств и огородничеств, специальных и иных зон.

- Планируемые функциональные зоны – установлены для незастроенных или застроенных территорий, в границах которых планируется новое строительство объектов капитального строительства с увеличением объема жилищного и нежилого фонда более чем на 10% (относительно 01.01.2020 г.) и (или) изменение доли

объектов различного функционального назначения в общей структуре застройки более чем на 10% (относительно 01.01.2020 г.).

Установление типов функциональных зон определяется на основе фактического использования территории, преобладающих видов разрешенного использования земельных участков, исходя из существующего или планируемого соотношения общей площади объектов различного функционального назначения.

В составе документации по планировке территории, решение о разработке которой принято после утверждения генерального плана необходимо отображать границы, индексы и уникальные порядковые номера функциональных зон, установленных для соответствующей территории.

Характеристики и параметры установленных в генеральном плане на «Карте функциональных зон городского округа город Уфа Республики Башкортостан» функциональных зон приведены в таблице 3.1. Перечень и характеристики функциональных зон представлены в таблице 3.2.

Карта функциональных зон городского округа город Уфа Республики Башкортостан, М 1:10 000, выполнена в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 г. №793».

Таблица 3.1 Характеристики и параметры функциональных зон

Код в соответствии с Приказом №10	Индекс[1]	Цвет в соответствии с Приказом №10	Наименование типов функциональных зон в соответствии с Приказом №10	Характеристики функциональных зон[2]	Параметры функциональных зон – планируемые к расчетному сроку доли общей площади объектов различного функционального назначения в структуре застройки функциональных зон, иные условия[3]		
					Жилые объекты	Общественные объекты	Производственные, коммунально-складские объекты
701010100	100	255,100,80 	Жилые зоны	Территории с преобладанием жилищного фонда различной типологии и этажности (в том числе индивидуальный, блокированный и многоквартирный фонд) в общей структуре застройки. Как правило, в границах зон отсутствуют крупные общественно-деловые объекты общегородского значения.	Не менее 75%	Не более 25%	Только сохранение и реконструкция существующих объектов (при наличии) с учетом ограничений в части СЗЗ.
701010101	101	255,225,50 	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	Территории с преобладанием индивидуального и блокированного жилищного фонда в общей структуре застройки. Как правило, в границах зон отсутствуют крупные общественно-деловые объекты общегородского значения.	Не менее 75% (многоквартирный жилищный фонд – не более существующих параметров)	Не более 25%	Только сохранение и реконструкция существующих объектов (при наличии) с учетом ограничений в части СЗЗ.
701010200	200	194,0,123 	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	Территории смешанного размещения объектов жилого, общественного и производственного назначения. Территории, в границах которых расположены производственные и коммунально-складские объекты, обладающие высоким потенциалом комплексной реорганизации с	Не более 65%	Не более 65%	Не более 65%

Код в соответствии с Приказом №10	Индекс[1]	Цвет в соответствии с Приказом №10	Наименование типов функциональных зон в соответствии с Приказом №10	Характеристики функциональных зон[2]	Параметры функциональных зон – планируемые к расчетному сроку доли общей площади объектов различного функционального назначения в структуре застройки функциональных зон, иные условия[3]		
					Жилые объекты	Общественные объекты	Производственные, коммунально-складские объекты
				возможностью размещения объектов общественного и жилого назначения.			
701010300	300	255,0,197	Общественно-деловые зоны	Территории с преобладанием объектов общественного назначения в общей структуре застройки. Крупные территориально обособленные объекты общественного назначения (в т.ч. торгово-развлекательные центры, спортивные комплексы, объекты здравоохранения, культуры и искусства). Зоны частичной трансформации производственных территорий без возможности размещения нового жилищного строительства. Свободные от застройки или частично застроенные территории, в границах которых планируется размещение объектов нежилого, преимущественно общественного назначения.	Только сохранение и реконструкция существующей застройки (при наличии)	Не менее 50%	Не более 50% (в существующих зонах – в пределах существующих параметров)
701010301	301	164,39,168	Многофункциональная общественно-деловая зона	Территории смешанного размещения объектов общественного и жилого назначения с высокой долей	Не более 75%	Не менее 25%	Только сохранение и реконструкция существующих

Код в соответствии с Приказом №10	Индекс[1]	Цвет в соответствии с Приказом №10	Наименование типов функциональных зон в соответствии с Приказом №10	Характеристики функциональных зон[2]	Параметры функциональных зон – планируемые к расчетному сроку доли общей площади объектов различного функционального назначения в структуре застройки функциональных зон, иные условия[3]		
					Жилые объекты	Общественные объекты	Производственные, коммунально-складские объекты
				нежилого фонда в общей структуре застройки. Территории с преобладанием жилой застройки, в границах которых расположены крупные общественные объекты общегородского значения.			объектов (при наличии) с учетом ограничений в части СЗЗ
701010400	400	137,100,100	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	Территории существующих производственных, коммунально-складских объектов, обладающие низким потенциалом комплексной реорганизации и изменения функционального назначения, а также свободные от застройки или частично застроенные территории, в границах которых предполагается размещение объектов нежилого преимущественно производственного и коммунально-складского назначения (в том числе технопарки, индустриальные парки, научно-производственные кластеры).	Только сохранение и реконструкция существующей застройки (при наличии).	Не более 50%	Не менее 50%
701010405	405	0,106,145	Зона транспортной инфраструктуры	Территории размещения крупных объектов транспортной инфраструктуры (в том числе отводы железных дорог, аэропорты, аэродромы).	Только сохранение и реконструкция существующей застройки (при	В соответствии с технологической потребностью.	В соответствии с технологической потребностью.

Код в соответствии с Приказом №10	Индекс[1]	Цвет в соответствии с Приказом №10	Наименование типов функциональных зон в соответствии с Приказом №10	Характеристики функциональных зон[2]	Параметры функциональных зон – планируемые к расчетному сроку доли общей площади объектов различного функционального назначения в структуре застройки функциональных зон, иные условия[3]		
					Жилые объекты	Общественные объекты	Производственные, коммунально-складские объекты
					наличии).		
701010502	502	170,255,0 	Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан	Территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд.	Размещение садовых и жилых домов в границах садовых земельных участков с учетом градостроительных регламентов и действующего законодательства о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд[4].	Не более 10%	Только сохранение и реконструкция существующих объектов (при наличии) с учетом ограничений в части СЗЗ
701010600	600	84,149,141 	Зоны рекреационного назначения	Преимущественно незастроенные территории с преобладанием естественных природных ландшафтов, обладающие высоким потенциалом рекреационного использования (в том числе ценные территории природоохранного назначения, городские леса, парки,	Использование территории в соответствии с градостроительными регламентами, ограничениями зон с особыми условиями использования территории, техническими регламентами, санитарными нормами и правилами, иными действующими нормативными актами в области охраны окружающей среды.		

Код в соответствии с Приказом №10	Индекс[1]	Цвет в соответствии с Приказом №10	Наименование типов функциональных зон в соответствии с Приказом №10	Характеристики функциональных зон[2]	Параметры функциональных зон – планируемые к расчетному сроку доли общей площади объектов различного функционального назначения в структуре застройки функциональных зон, иные условия[3]		
					Жилые объекты	Общественные объекты	Производственные, коммунально-складские объекты
				скверы, сады, бульвары, иные территории природоохранного назначения). Озелененные территории общего пользования могут также включаться в границы иных функциональных зон иного типа.			
701010602	602	245,122,122. 	Зона отдыха	Территории размещения специализированных объектов рекреационного назначения (объекты отдыха и туризма; профилактории, санаторно-лечебные учреждения и пр.).	Только объекты, предназначенные для временного размещения.	В соответствии с типом и специализацией объектов.	Только сохранение и реконструкция существующих объектов (при наличии) с учетом ограничений в части СЗЗ.
701010605	605	28,143,105 	Зона лесов	Территории в границах земельных участков, относящихся к категории земель лесного фонда	Использование территории в соответствии с требованиями лесохозяйственных регламентов.		
701010700	700	171,205,102 	Зоны специального назначения	Территории размещения крупных обособленных объектов специального назначения с ограниченным доступом (том числе водозаборы и иные объекты инженерной инфраструктуры).	-	В соответствии с технологической потребностью и ведомственными нормативными	В соответствии с технологической потребностью и ведомственными нормативными актами.

Код в соответствии с Приказом №10	Индекс[1]	Цвет в соответствии с Приказом №10	Наименование типов функциональных зон в соответствии с Приказом №10	Характеристики функциональных зон[2]	Параметры функциональных зон – планируемые к расчетному сроку доли общей площади объектов различного функционального назначения в структуре застройки функциональных зон, иные условия[3]		
					Жилые объекты	Общественные объекты	Производственные, коммунально-складские объекты
						актами.	
701010701	701	48,80,0	Зона кладбищ	Территории размещения кладбищ, крематориев, мемориальных парков.	-	Только необходимые для эксплуатации и обслуживания территории.	Только необходимые для эксплуатации и обслуживания территории
701010800	800	208,208,255	Зона режимных территорий	Территории размещения режимных объектов с ограниченным доступом (объекты Министерства обороны РФ и Федеральной службы исполнения наказаний).	Использование территории в соответствии с ведомственными нормативными актами.		
701010900	900	208,248,253	Зона акваторий	Территории, в границах которых расположены водные объекты.	-	-	-
701011000	1000	141,237,186	Иные зоны	Незастроенные территории естественных природных ландшафтов преимущественно без древесно-кустарниковой растительности. Использование в качестве территорий запаса, рекреационного и сельскохозяйственного назначения. При разработке документации по планировке территории допускается частичное использование в соответствии с функциональным	Только сохранение и реконструкция существующих объектов (при наличии). На территории площадью не более 10% от площади смежно расположенных функциональных зон - в соответствии с параметрами данных зон.		

Код в соответствии с Приказом №10	Индекс[1]	Цвет в соответствии с Приказом №10	Наименование типов функциональных зон в соответствии с Приказом №10	Характеристики функциональных зон[2]	Параметры функциональных зон – планируемые к расчетному сроку доли общей площади объектов различного функционального назначения в структуре застройки функциональных зон, иные условия[3]		
					Жилые объекты	Общественные объекты	Производственные, коммунально-складские объекты
				назначением смежно расположенных зон иного типа на прилегающих к ним территориях (на площади не более 10% от площади смежных зон).			

Примечания:

1. Индексы отображаются на Карте функциональных зон городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
2. Характеристика функциональных зон подлежит учету при обеспечении соответствия правил землепользования застройки, документации по планировке территории генеральному плану.
3. Существующее соотношение объемов застройки различного функционального назначения может отличаться от указанных диапазонов.
4. Планируемое размещение объектов местного значения в границах функциональных зон с индексом 502 не определяется в составе генерального плана. В документации по планировке территории данные объекты могут быть предусмотрены при наличии планировочных возможностей и соответствующих обоснований.
5. В границах функциональных зон любого типа допускается размещение объектов транспортной инфраструктуры (в том числе объектов придорожного сервиса и автозаправочных станций), инженерных сетей и сооружений, объектов инженерной защиты, объектов рекреационного назначения (в том числе озелененных территорий общего пользования), культовых сооружений, памятников, мемориальных комплексов.

Таблица 3.2 Перечень и статус функциональных зон

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
1	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	11,63
2	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	8,17
3	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	4,23
4	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	13,45
5	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	24,53
6	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	1,28
7	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,95
8	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,86
9	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	1,07
10	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	6,24
11	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,39
12	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,55
13	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,86
14	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,90
15	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	10,68
16	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	33,15
17	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	10,93
18	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	6,49
19	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	1,59
20	существующая	701011000	1000	Иные зоны	0,02
21	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	9,93
22	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	17,55

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
23	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	3,49
24	существующая	701010701	701	Зона кладбищ	0,79
25	существующая	701010701	701	Зона кладбищ	0,94
26	существующая	701010701	701	Зона кладбищ	0,38
27	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	47,39
28	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	67,34
29	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	3,86
30	существующая	701010405	405	Зона транспортной инфраструктуры	2,31
31	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	9,90
32	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	23,60
33	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	14,54
34	существующая	701011000	1000	Иные зоны	60,14
35	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	4,96
36	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	72,56
37	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	4,36
38	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,63
39	существующая	701011000	1000	Иные зоны	4,18
40	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	28,82
41	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	14,22
42	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	54,17
43	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	24,22
44	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	6,09
45	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	8,18
46	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	14,73
47	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	133,55
48	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	24,27
49	существующая	701011000	1000	Иные зоны	2,35

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
50	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	18,18
51	существующая	701011000	1000	Иные зоны	0,12
53	существующая	701010900	900	Зона акваторий	11,75
54	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,08
55	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,23
56	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,28
57	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,39
58	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,23
59	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,02
60	существующая	701010900	900	Зона акваторий	15,21
61	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,50
62	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,11
63	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,22
64	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,31
65	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,09
66	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,14
67	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,56
68	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,09
69	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,02
70	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,53
71	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,04
72	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,32
73	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,33
74	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,27
75	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,47
76	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,13
77	существующая	701010900	900	Зона акваторий	7,75
78	существующая	701011000	1000	Иные зоны	10,41
79	существующая	701011000	1000	Иные зоны	8,55
81	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	7,38
82	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	4,28
83	существующая	701010405	405	Зона транспортной инфраструктуры	107,21

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
84	существующая	701010900	900	Зона акваторий	4,67
85	существующая	701011000	1000	Иные зоны	365,53
86	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	3,36
87	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,40
88	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,85
89	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,89
90	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,20
91	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,46
92	существующая	701011000	1000	Иные зоны	0,01
93	существующая	701010900	900	Зона акваторий	6,49
94	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,90
95	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,90
96	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,01
97	существующая	701010900	900	Зона акваторий	2,04
98	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,02
99	существующая	701011000	1000	Иные зоны	69,65
100	существующая	701011000	1000	Иные зоны	0,01
101	существующая	701010900	900	Зона акваторий	2,10
102	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	3,65
103	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	60,26
104	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	23,38
105	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,53
106	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,49
107	существующая	701011000	1000	Иные зоны	0,01
108	существующая	701011000	1000	Иные зоны	0,10
109	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,49
110	существующая	701011000	1000	Иные зоны	40,59
111	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	15,03
112	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	72,19

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
113	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	2,86
114	существующая	701010405	405	Зона транспортной инфраструктуры	63,16
115	существующая	701011000	1000	Иные зоны	6,47
116	существующая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	14,16
117	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	74,55
118	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	67,40
119	существующая	701010701	701	Зона кладбищ	2,86
120	существующая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	8,13
122	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,13
123	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	0,85
124	существующая	701011000	1000	Иные зоны	6,93
126	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	7,86
129	существующая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	4,31
131	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	3,25
135	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	0,91
136	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	7,48
137	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	1,24
138	существующая	701010701	701	Зона кладбищ	2,13
139	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,28
140	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	8,48
141	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,89
142	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	4,18
143	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	3,83
144	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,64
146	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих	5,73

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
				объединений граждан	
147	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	2,60
148	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	0,90
149	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	26,97
150	существующая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	4,53
151	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,79
152	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,74
153	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	2,17
154	существующая	701010100	100	Жилые зоны	31,44
155	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	3,14
156	существующая	701010701	701	Зона кладбищ	0,40
157	существующая	701010701	701	Зона кладбищ	0,54
158	существующая	701010701	701	Зона кладбищ	0,76
159	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	70,18
160	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	6,74
161	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	19,98
162	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	3,60
163	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	2,03
164	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	9,23
165	существующая	701010100	100	Жилые зоны	59,12
166	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	2,74
167	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	7,81
168	существующая	701010100	100	Жилые зоны	12,35
169	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	17,12
170	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	8,18
171	существующая	701010100	100	Жилые зоны	12,21
172	существующая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	8,29
173	существующая	701010100	100	Жилые зоны	16,45

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
174	существующая	701010100	100	Жилые зоны	25,08
175	существующая	701010100	100	Жилые зоны	26,62
176	существующая	701010100	100	Жилые зоны	2,92
177	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	9,01
180	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	5,00
181	существующая	701011000	1000	Иные зоны	0,64
182	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,03
183	существующая	701011000	1000	Иные зоны	8,80
184	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	2,18
185	существующая	701011000	1000	Иные зоны	0,12
186	существующая	701011000	1000	Иные зоны	0,07
187	существующая	701011000	1000	Иные зоны	0,02
188	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	48,72
189	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,05
193	существующая	701011000	1000	Иные зоны	18,50
194	существующая	701010100	100	Жилые зоны	3,14
195	существующая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	38,76
197	существующая	701010100	100	Жилые зоны	20,48
198	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	11,90
199	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	19,19
200	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	9,49
201	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	34,61
202	существующая	701011000	1000	Иные зоны	164,47
203	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,11
204	существующая	701011000	1000	Иные зоны	0,02
206	существующая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	3,49
208	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,20
209	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	3,99
211	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	5,18
212	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	1,61
213	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной	1,01

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
				инфраструктур	
214	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	9,05
215	существующая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	0,71
216	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	3,91
217	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	4,14
219	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	35,00
220	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	15,10
221	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	1,11
222	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	18,80
223	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	94,36
224	существующая	701011000	1000	Иные зоны	0,09
225	существующая	701011000	1000	Иные зоны	1,37
226	планируемая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	6,39
228	существующая	701010100	100	Жилые зоны	31,75
229	существующая	701011000	1000	Иные зоны	36,23
230	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	34,71
231	существующая	701011000	1000	Иные зоны	2,57
232	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	63,00
233	существующая	701011000	1000	Иные зоны	9,29
234	существующая	701010602	602	Зона отдыха	1,80
235	существующая	701011000	1000	Иные зоны	3,72
236	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	2,31
237	планируемая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	4,48
238	планируемая	701010602	602	Зона отдыха	6,67
241	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	4,83
242	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	69,67
243	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	6,37
244	планируемая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	7,83
246	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	86,61
247	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	15,29

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
248	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	12,11
249	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	18,84
250	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	22,55
251	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	125,62
252	существующая	701011000	1000	Иные зоны	65,56
254	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	3,61
255	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	1,29
256	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,99
257	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	27,40
259	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	36,41
261	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	7,23
262	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	46,32
263	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	80,62
264	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	772,30
265	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	3,40
268	планируемая	701010700	700	Зоны специального назначения	13,56
269	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	176,81
270	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	37,76
273	существующая	701010100	100	Жилые зоны	11,85
274	существующая	701010100	100	Жилые зоны	11,07
275	существующая	701010100	100	Жилые зоны	8,14
276	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	11,48
277	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	7,85
278	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	11,97
280	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	27,25
281	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	8,98
282	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,88
283	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	11,67
284	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,12

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
285	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,95
286	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	5,66
287	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,88
288	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,77
289	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	16,56
290	существующая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	43,89
291	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,55
292	существующая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	11,63
293	существующая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	21,61
294	существующая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	11,42
295	существующая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	28,88
296	существующая	701010100	100	Жилые зоны	25,30
297	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	74,17
298	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	28,57
299	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,79
300	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	31,19
301	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	58,57
302	планируемая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	34,69
303	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	15,28
304	существующая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	14,68
305	существующая	701010100	100	Жилые зоны	4,79
306	существующая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	9,87
307	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	2,72
308	существующая	701010100	100	Жилые зоны	5,64
309	существующая	701010100	100	Жилые зоны	23,30
310	существующая	701010100	100	Жилые зоны	26,68
311	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	3,19
312	существующая	701010100	100	Жилые зоны	8,89
313	существующая	701010100	100	Жилые зоны	15,15
314	существующая	701010100	100	Жилые зоны	15,55
315	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	15,21
316	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	35,99

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
317	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	75,56
318	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	3,17
319	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	55,31
320	существующая	701010100	100	Жилые зоны	19,05
321	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	42,72
322	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	34,76
323	существующая	701010100	100	Жилые зоны	42,76
324	существующая	701010100	100	Жилые зоны	22,29
325	планируемая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	28,95
327	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	35,39
330	существующая	701010100	100	Жилые зоны	40,47
331	существующая	701010100	100	Жилые зоны	16,97
332	существующая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	48,05
333	существующая	701010100	100	Жилые зоны	53,49
334	существующая	701010100	100	Жилые зоны	11,16
335	существующая	701010100	100	Жилые зоны	24,94
336	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	8,91
337	существующая	701010602	602	Зона отдыха	2,85
339	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	23,73
340	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	37,80
341	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	6,88
342	существующая	701010100	100	Жилые зоны	60,88
343	существующая	701010100	100	Жилые зоны	33,89
344	существующая	701010100	100	Жилые зоны	19,86
345	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	16,39
346	существующая	701010100	100	Жилые зоны	65,92
347	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	14,80
348	существующая	701010100	100	Жилые зоны	24,11
350	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	57,58
351	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	25,77
352	существующая	701010100	100	Жилые зоны	40,95
353	существующая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	13,45
355	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной	40,53

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
				инфраструктур	
356	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	46,65
357	существующая	701010405	405	Зона транспортной инфраструктуры	117,77
360	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	5,17
361	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	27,88
363	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	30,29
364	существующая	701011000	1000	Иные зоны	6,96
365	существующая	701010405	405	Зона транспортной инфраструктуры	24,86
366	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	11,62
367	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	1,31
368	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	11,55
369	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	9,47
371	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	6,76
382	существующая	701010100	100	Жилые зоны	13,25
383	существующая	701011000	1000	Иные зоны	14,06
385	существующая	701011000	1000	Иные зоны	6,24
386	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	9,16
388	существующая	701011000	1000	Иные зоны	2,31
389	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,99
390	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	1,32
391	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,74
392	существующая	701011000	1000	Иные зоны	45,17
393	существующая	701011000	1000	Иные зоны	1,09
394	существующая	701010701	701	Зона кладбищ	14,55
395	существующая	701010701	701	Зона кладбищ	0,80
396	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	75,01
397	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	29,05

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
398	существующая	701010405	405	Зона транспортной инфраструктуры	135,92
399	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	10,76
400	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	21,64
401	существующая	701010405	405	Зона транспортной инфраструктуры	13,30
402	существующая	701010405	405	Зона транспортной инфраструктуры	9,84
403	существующая	701011000	1000	Иные зоны	9,15
404	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	19,28
405	существующая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	12,23
406	существующая	701010100	100	Жилые зоны	28,13
407	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	416,03
408	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	89,65
409	планируемая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	87,11
410	планируемая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	23,22
411	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	19,15
412	существующая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	31,73
413	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	14,63
414	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	32,39
416	существующая	701010405	405	Зона транспортной инфраструктуры	0,38
417	существующая	701011000	1000	Иные зоны	1,47
418	существующая	701010405	405	Зона транспортной инфраструктуры	19,89
419	существующая	701010405	405	Зона транспортной инфраструктуры	11,92
420	существующая	701011000	1000	Иные зоны	6,61
421	существующая	701010100	100	Жилые зоны	27,28
422	существующая	701011000	1000	Иные зоны	9,33
423	существующая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	46,23
428	существующая	701011000	1000	Иные зоны	29,65
429	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной	0,53

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
				инфраструктур	
430	существующая	701011000	1000	Иные зоны	31,16
431	существующая	701011000	1000	Иные зоны	0,08
432	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	8,73
433	существующая	701011000	1000	Иные зоны	0,07
434	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	5,78
435	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,59
438	существующая	701011000	1000	Иные зоны	0,12
439	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	19,75
440	существующая	701011000	1000	Иные зоны	1,61
441	существующая	701010405	405	Зона транспортной инфраструктуры	2,19
442	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	0,65
443	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,89
444	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	6,35
445	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	14,41
446	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	99,61
447	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	15,95
448	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	55,67
449	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,89
451	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,89
452	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	7,65
453	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	7,70
456	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,31
457	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	11,97
458	существующая	701011000	1000	Иные зоны	2,16
459	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	59,44
460	планируемая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной	10,98

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
				инфраструктур	
462	планируемая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	17,71
464	планируемая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	183,78
465	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	106,91
466	планируемая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	7,00
467	планируемая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	29,08
468	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,30
469	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	0,16
470	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,15
471	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	0,26
473	планируемая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	33,65
474	существующая	701010100	100	Жилые зоны	79,64
475	планируемая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	650,15
476	существующая	701011000	1000	Иные зоны	0,80
477	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	4,70
478	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	30,54
479	существующая	701010602	602	Зона отдыха	1,51
480	планируемая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	4,28
481	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	19,82
482	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,50
483	существующая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	22,24
484	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	9,07
485	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	3,08
486	существующая	701010100	100	Жилые зоны	15,63

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
487	существующая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	20,56
488	планируемая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	13,95
489	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	34,27
490	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	22,34
491	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	13,18
492	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	6,64
493	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	2,09
494	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	11,04
495	существующая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	16,69
496	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	9,51
497	планируемая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	6,99
498	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	183,47
499	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	0,51
503	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,75
507	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,86
509	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	19,17
511	планируемая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	28,97
512	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	4,06
513	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	11,91
516	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	6,67
517	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	33,63
518	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	8,99
519	существующая	701011000	1000	Иные зоны	14,01
520	существующая	701011000	1000	Иные зоны	33,90
521	планируемая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	40,07
522	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	63,18
523	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	20,80

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
524	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	41,62
525	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	41,24
526	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	44,30
527	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	156,64
528	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	3,41
529	существующая	701010900	900	Зона акваторий	3,86
530	существующая	701010900	900	Зона акваторий	4,02
531	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,12
532	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,16
533	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,26
534	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,35
535	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,10
536	существующая	701010900	900	Зона акваторий	8,18
537	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,37
538	существующая	701010900	900	Зона акваторий	4,22
539	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,15
540	существующая	701010900	900	Зона акваторий	8,52
541	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,24
542	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,05
543	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,33
544	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,02
545	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,80
546	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,66
547	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,23
548	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,19
549	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,12
550	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,92
551	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,47
552	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,58
553	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,15
554	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,11
555	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,18
556	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,04

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
557	существующая	701010900	900	Зона акваторий	7,11
558	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,32
559	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,07
560	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,33
561	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,36
562	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,16
563	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,90
564	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,59
565	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,04
566	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,53
567	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,66
568	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,14
569	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,21
570	существующая	701010900	900	Зона акваторий	2,97
571	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,12
572	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,83
573	существующая	701010900	900	Зона акваторий	31,89
574	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,20
575	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,09
576	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,29
577	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,90
578	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,72
579	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,28
580	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,11
581	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,54
582	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,57
583	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,19
584	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,11
585	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,81
586	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,26
587	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,10
588	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,24
589	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,55

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
590	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,58
591	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,05
592	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,12
593	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,15
594	существующая	701010900	900	Зона акваторий	2,59
595	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,08
596	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,56
597	существующая	701010900	900	Зона акваторий	8,30
598	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,20
599	существующая	701010900	900	Зона акваторий	12,92
600	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,80
601	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,08
602	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,23
603	существующая	701010900	900	Зона акваторий	3,51
604	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,07
605	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,34
606	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,53
607	существующая	701010900	900	Зона акваторий	2,62
608	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,16
609	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,24
610	существующая	701010900	900	Зона акваторий	15,19
611	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,26
612	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,08
613	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,03
614	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,97
615	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,42
616	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,17
617	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,31
618	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,84
619	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,03
620	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,03
621	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,04
622	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,16

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
623	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,17
624	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,10
625	существующая	701010900	900	Зона акваторий	9,30
626	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,06
627	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,30
628	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,22
629	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,07
630	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,25
631	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,09
632	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,42
633	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,22
634	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,93
635	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,11
636	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,04
637	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,41
638	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,05
639	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,15
640	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,15
641	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,19
642	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,05
643	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,19
644	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,03
645	существующая	701010900	900	Зона акваторий	32,12
646	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,58
647	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,12
648	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,16
649	существующая	701010900	900	Зона акваторий	3,69
650	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,13
651	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,15
652	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,33
653	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,25
654	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	4,04
655	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,28

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
656	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,05
657	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,22
658	существующая	701010900	900	Зона акваторий	12,23
659	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,62
660	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,67
661	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,11
662	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,79
663	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,41
664	существующая	701010900	900	Зона акваторий	10,02
665	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,09
666	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,05
667	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,70
668	существующая	701010900	900	Зона акваторий	9,22
669	существующая	701010900	900	Зона акваторий	180,84
670	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,75
671	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,03
672	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,04
673	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,16
674	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,17
675	существующая	701010900	900	Зона акваторий	64,85
676	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,23
677	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,04
678	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	14,24
679	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	6,04
680	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	23,20
681	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	44,19
682	планируемая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	26,04
683	существующая	701010100	100	Жилые зоны	73,24
684	существующая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	78,18
686	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	6,36

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
687	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	3,79
688	существующая	701010100	100	Жилые зоны	13,56
689	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	3,92
690	планируемая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	28,31
691	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	7,60
692	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	663,56
693	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	91,94
694	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,09
695	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,20
696	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,21
697	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	276,12
698	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,63
699	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	54,07
700	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	201,26
701	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	80,14
702	существующая	701011000	1000	Иные зоны	35,30
703	существующая	701011000	1000	Иные зоны	5,31
704	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	45,12
705	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	11,61
706	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	5,53
707	существующая	701010100	100	Жилые зоны	61,83
708	существующая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	22,57
709	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	11,52
710	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	11,37
711	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	166,46
712	существующая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	40,10
713	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	4,21
714	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	214,72

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
715	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	14,51
716	планируемая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	92,13
717	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	47,65
718	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,95
719	планируемая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	9,63
720	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	7,01
725	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	143,37
726	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	12,05
727	существующая	701011000	1000	Иные зоны	8,52
728	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	18,46
731	планируемая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	5,29
732	существующая	701011000	1000	Иные зоны	8,41
733	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	33,85
734	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	6,69
735	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	6,57
736	существующая	701011000	1000	Иные зоны	475,85
737	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	130,76
738	существующая	701011000	1000	Иные зоны	22,76
739	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	326,30
740	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	3,36
741	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	13,95
742	существующая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	13,30
743	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	7,87
746	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	34,05
747	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	11,87
748	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	5,18
749	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1086,19
750	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	3,19
751	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	43,34
752	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	7,28

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
753	существующая	701011000	1000	Иные зоны	1,89
754	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	10,61
755	существующая	701010701	701	Зона кладбищ	7,20
756	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	38,61
757	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	68,78
759	планируемая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	35,61
760	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	51,27
761	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	53,06
763	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	29,67
764	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	81,41
765	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	10,79
766	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	2,35
769	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	26,06
770	планируемая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	67,00
771	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	50,25
772	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	28,73
773	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,46
775	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	12,52
776	существующая	701011000	1000	Иные зоны	32,97
777	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	180,40
779	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	723,46
780	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	69,11
781	планируемая	701010701	701	Зона кладбищ	67,14
783	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	12,20
784	существующая	701011000	1000	Иные зоны	37,67
785	существующая	701011000	1000	Иные зоны	3,33
786	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	55,76
787	планируемая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	153,43
788	существующая	701011000	1000	Иные зоны	4,25

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
789	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	185,46
790	планируемая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	5,22
791	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	14,40
792	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	4,25
794	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	2,77
797	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	26,39
798	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	8,89
799	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	10,08
800	существующая	701010405	405	Зона транспортной инфраструктуры	203,33
801	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	20,18
802	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	8,15
804	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	426,05
805	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	168,70
806	существующая	701010100	100	Жилые зоны	17,28
807	существующая	701010701	701	Зона кладбищ	0,40
809	существующая	701011000	1000	Иные зоны	1,71
810	существующая	701011000	1000	Иные зоны	9,49
811	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	47,12
812	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	15,61
813	планируемая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	47,78
814	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	29,72
815	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	108,40
816	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	22,43
817	существующая	701011000	1000	Иные зоны	7,31
819	планируемая	701010701	701	Зона кладбищ	10,41
820	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	29,70
821	существующая	701011000	1000	Иные зоны	504,52

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
825	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	70,08
826	существующая	701011000	1000	Иные зоны	17,12
827	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	8,65
828	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	27,51
829	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	49,69
830	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	77,46
833	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	402,87
835	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	48,00
836	существующая	701011000	1000	Иные зоны	35,13
841	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,80
842	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	90,85
843	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	57,63
844	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	740,99
845	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	47,25
847	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	43,40
848	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	321,17
849	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	542,08
854	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	48,85
856	существующая	701011000	1000	Иные зоны	20,34
857	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	9,50
858	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	53,77
859	существующая	701010100	100	Жилые зоны	21,47
860	существующая	701010100	100	Жилые зоны	28,21
861	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	5,46
862	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	8,82
863	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	20,87
864	существующая	701010100	100	Жилые зоны	12,62
865	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	51,53

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
866	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	27,04
867	существующая	701010100	100	Жилые зоны	6,83
868	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	35,97
870	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	6,06
871	существующая	701011000	1000	Иные зоны	65,25
872	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	6,81
873	существующая	701011000	1000	Иные зоны	2,28
874	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	151,49
875	существующая	701011000	1000	Иные зоны	30,82
876	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	40,45
877	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	1,04
878	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	45,69
879	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	1,78
880	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	11,63
881	существующая	701010100	100	Жилые зоны	15,89
882	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	17,62
883	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	13,37
884	существующая	701011000	1000	Иные зоны	0,12
885	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	16,35
886	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	48,33
887	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	9,84
888	существующая	701011000	1000	Иные зоны	0,45
889	существующая	701011000	1000	Иные зоны	80,98
890	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	52,11
891	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	7,46
893	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	35,79
894	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	36,95

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
897	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	0,26
900	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	89,70
903	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,18
904	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	6,66
905	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	10,16
906	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	5,40
907	существующая	701010701	701	Зона кладбищ	1,34
908	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	2,88
909	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	4,20
910	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	37,48
912	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	130,86
913	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,07
914	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	4,95
915	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	16,18
916	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	64,15
918	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,61
919	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	6,80
921	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	18,23
922	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	8,62
923	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	50,90
924	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	55,91
925	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	15,91

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
926	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	36,53
927	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	6,46
928	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	16,23
929	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,98
930	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	5,09
931	существующая	701010701	701	Зона кладбищ	0,73
932	существующая	701010701	701	Зона кладбищ	0,83
933	существующая	701010701	701	Зона кладбищ	0,60
934	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	6,76
936	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	11,14
937	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	4,95
938	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	1,72
939	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	39,54
940	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	25,35
941	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	2,74
942	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	4,00
943	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	4,63
944	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	3,50
945	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	27,01
946	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	0,36
947	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,51

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
948	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,30
949	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,21
951	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,64
952	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	3,81
953	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,68
954	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	0,39
955	планируемая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	1,73
956	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	23,42
957	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	1,89
958	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	2,06
959	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,81
960	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	48,62
961	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	0,15
964	планируемая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	11,15
966	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	12,74
970	планируемая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	38,30
971	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	7,56
972	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	10,09
973	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	2,97
974	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	6,09
976	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	0,73
977	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	1,26
978	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	3,58
979	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	14,97
980	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	0,50

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
981	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,96
983	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	29,31
984	существующая	701010602	602	Зона отдыха	7,00
985	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	0,71
986	существующая	701010800	800	Зона режимных территорий	22,75
987	существующая	701011000	1000	Иные зоны	95,76
988	существующая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	5,17
989	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	3,70
990	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,42
991	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	56,73
992	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	6,25
993	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	26,25
994	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	0,54
995	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	0,84
996	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	0,54
997	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	6,76
998	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	0,94
999	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	20,59
1000	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	25,72
1003	планируемая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	21,05
1005	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	0,66
1006	существующая	701010700	700	Зоны специального назначения	3,94
1009	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	53,55
1010	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	2,88
1011	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	4,60
1013	планируемая	701010700	700	Зоны специального назначения	2,47
1014	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	7,50

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
1016	существующая	701010602	602	Зона отдыха	4,06
1017	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,66
1018	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	0,73
1019	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	9,83
1021	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	36,73
1022	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	22,82
1023	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	4,56
1025	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	4,91
1026	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	1,05
1027	существующая	701011000	1000	Иные зоны	12,75
1028	существующая	701011000	1000	Иные зоны	16,01
1029	существующая	701011000	1000	Иные зоны	14,97
1030	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	12,73
1031	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	16,84
1032	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	18,34
1033	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	16,20
1034	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	81,00
1035	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	3,26
1036	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	12,18
1037	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	285,86
1038	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	4,42
1039	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	1,00
1040	существующая	701010602	602	Зона отдыха	9,37
1041	существующая	701010602	602	Зона отдыха	20,32
1042	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	8,87

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
1043	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	19,69
1044	существующая	701010602	602	Зона отдыха	4,09
1045	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	9,92
1046	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	98,56
1047	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	79,69
1048	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	20,61
1051	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,39
1052	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,30
1053	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	6,84
1054	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	5,75
1055	существующая	701010405	405	Зона транспортной инфраструктуры	0,85
1056	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,01
1057	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	0,81
1058	существующая	701010700	700	Зоны специального назначения	3,34
1059	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	33,19
1060	существующая	701010700	700	Зоны специального назначения	334,39
1061	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	3,88
1062	существующая	701010602	602	Зона отдыха	2,91
1063	существующая	701010800	800	Зона режимных территорий	6,45
1065	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	18,00
1066	существующая	701010602	602	Зона отдыха	8,76
1067	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	3,39
1068	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	8,24
1069	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	0,64
1070	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	3,10
1071	существующая	701010405	405	Зона транспортной инфраструктуры	78,02
1072	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	9,46
1073	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	9,74

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
1074	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	2,49
1075	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	4,42
1076	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	5,66
1077	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	2,00
1078	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	1,68
1081	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	10,64
1082	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	38,44
1083	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	24,09
1084	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	2,25
1085	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	2,18
1086	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,54
1087	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,36
1088	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,47
1090	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	10,57
1091	существующая	701010700	700	Зоны специального назначения	8,69
1092	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,54
1093	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	21,77
1095	существующая	701010701	701	Зона кладбищ	2,82
1096	существующая	701010701	701	Зона кладбищ	0,48
1097	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	6,02
1098	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	2,36
1100	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	2,34
1101	существующая	701010701	701	Зона кладбищ	0,28

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
1102	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,74
1103	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,20
1104	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,29
1105	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,88
1106	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	4,07
1108	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	5,70
1110	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	1,20
1111	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,19
1112	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	4,36
1113	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	11,15
1114	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	2,57
1116	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,24
1117	существующая	701010602	602	Зона отдыха	12,99
1118	существующая	701010602	602	Зона отдыха	11,44
1121	существующая	701011000	1000	Иные зоны	0,20
1122	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	3,60
1123	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	10,10
1124	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	8,62
1125	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	2,89
1126	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	55,12
1127	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	46,22
1129	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	8,35
1132	существующая	701010800	800	Зона режимных территорий	2,87
1133	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	34,72
1134	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	2,10

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
1136	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,06
1137	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,49
1138	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,34
1140	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	7,48
1141	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,77
1143	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	7,10
1145	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,49
1146	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,51
1148	планируемая	701010602	602	Зона отдыха	7,62
1149	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	2,87
1150	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	15,98
1151	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,57
1152	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,54
1153	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	23,10
1154	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,44
1156	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	8,70
1157	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	6,57
1158	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	226,20
1159	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	9,97
1160	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	21,54
1161	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	115,80
1162	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	0,52
1163	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	95,40
1164	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	811,29
1165	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	11,09
1166	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	3,17
1167	существующая	701010800	800	Зона режимных территорий	1,77
1168	существующая	701010800	800	Зона режимных территорий	14,38

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
1169	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	44,84
1170	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	12,11
1171	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	2,24
1172	планируемая	701010602	602	Зона отдыха	2,91
1173	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	2,69
1174	существующая	701011000	1000	Иные зоны	1,50
1175	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	20,59
1178	существующая	701010800	800	Зона режимных территорий	11,22
1179	существующая	701010602	602	Зона отдыха	3,95
1180	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,38
1181	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	0,26
1182	существующая	701010602	602	Зона отдыха	4,88
1183	существующая	701010602	602	Зона отдыха	1,41
1184	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	1,56
1186	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	2,36
1187	существующая	701011000	1000	Иные зоны	28,28
1188	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	15,54
1189	существующая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	10,61
1190	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	61,50
1192	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	45,63
1193	планируемая	701010602	602	Зона отдыха	2,41
1194	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	2,29
1195	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	4,79
1196	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	38,54
1197	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	76,30
1198	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	2,45
1199	существующая	701011000	1000	Иные зоны	13,08
1201	существующая	701011000	1000	Иные зоны	67,90
1202	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,60
1203	существующая	701011000	1000	Иные зоны	7,41

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
1204	существующая	701010602	602	Зона отдыха	4,63
1205	существующая	701010700	700	Зоны специального назначения	83,30
1207	существующая	701010700	700	Зоны специального назначения	215,97
1208	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,54
1209	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	3,19
1210	существующая	701010900	900	Зона акваторий	43,49
1211	существующая	701010900	900	Зона акваторий	3,25
1212	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,24
1213	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,22
1214	существующая	701010900	900	Зона акваторий	20,61
1215	существующая	701010900	900	Зона акваторий	10,51
1216	существующая	701010900	900	Зона акваторий	6,56
1217	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,32
1218	существующая	701010900	900	Зона акваторий	2,66
1219	существующая	701010900	900	Зона акваторий	3,67
1220	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,25
1221	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,65
1222	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,17
1223	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,58
1224	существующая	701010900	900	Зона акваторий	3,53
1225	существующая	701010900	900	Зона акваторий	18,84
1226	существующая	701010900	900	Зона акваторий	13,84
1227	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,58
1228	существующая	701010900	900	Зона акваторий	9,00
1229	существующая	701010900	900	Зона акваторий	14,29
1230	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,13
1231	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,34
1232	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,09
1233	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,14
1234	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,16
1235	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,10
1236	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,25
1237	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,09

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
1238	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,05
1239	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,18
1240	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,75
1241	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,10
1242	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,47
1243	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,32
1244	существующая	701010900	900	Зона акваторий	2,26
1245	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,40
1246	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,03
1247	существующая	701010900	900	Зона акваторий	2,26
1248	существующая	701010900	900	Зона акваторий	4,69
1249	существующая	701010900	900	Зона акваторий	8,66
1250	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,83
1251	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,34
1252	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,51
1253	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,33
1254	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,14
1255	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,14
1256	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,12
1257	существующая	701010900	900	Зона акваторий	10,67
1258	существующая	701010900	900	Зона акваторий	26,72
1259	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,42
1260	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,46
1261	существующая	701010900	900	Зона акваторий	2,37
1262	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,13
1263	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,10
1264	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,21
1265	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,35
1266	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,07
1267	существующая	701010900	900	Зона акваторий	8,13
1268	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,41
1269	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,50
1270	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,72

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
1271	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,06
1272	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,28
1273	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,15
1274	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,12
1275	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,19
1276	существующая	701010900	900	Зона акваторий	6,97
1277	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,03
1278	существующая	701010900	900	Зона акваторий	10,19
1279	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,06
1280	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,25
1281	существующая	701010900	900	Зона акваторий	9,00
1282	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,12
1283	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,44
1284	существующая	701010900	900	Зона акваторий	5,90
1285	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,53
1286	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,30
1287	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,17
1288	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,13
1289	существующая	701010900	900	Зона акваторий	2,34
1290	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,23
1291	существующая	701010900	900	Зона акваторий	46,14
1292	существующая	701010900	900	Зона акваторий	2,70
1293	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,18
1294	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,02
1295	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,20
1296	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,16
1297	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,05
1298	существующая	701010900	900	Зона акваторий	3,74
1299	существующая	701010900	900	Зона акваторий	3,69
1300	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,11
1301	существующая	701010900	900	Зона акваторий	190,21
1302	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,31
1303	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,14

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
1304	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,46
1305	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,23
1306	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,18
1307	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,06
1308	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,05
1309	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,05
1310	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,06
1311	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,19
1312	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,26
1313	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,42
1314	существующая	701010900	900	Зона акваторий	9,10
1315	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,90
1316	существующая	701010900	900	Зона акваторий	6,19
1317	существующая	701010900	900	Зона акваторий	7,30
1318	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	3,10
1319	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	2,69
1320	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	172,52
1321	существующая	701011000	1000	Иные зоны	61,29
1322	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	0,00
1323	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	0,00
1324	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	0,00
1325	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,00
1326	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,00
1327	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,02
1328	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	0,00
1329	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	0,02
1330	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	0,01
1333	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	81,21
1334	планируемая	701010602	602	Зона отдыха	8,34
1335	планируемая	701010602	602	Зона отдыха	3,05

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
1336	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	30,76
1338	существующая	701010900	900	Зона акваторий	9,51
1339	существующая	701010900	900	Зона акваторий	3,89
1340	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	1,90
1341	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	3,92
1342	существующая	701011000	1000	Иные зоны	22,38
1343	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	119,87
1345	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	55,85
1346	существующая	701011000	1000	Иные зоны	49,25
1349	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	20,61
1354	существующая	701011000	1000	Иные зоны	25,42
1355	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	41,56
1356	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	14,92
1357	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,14
1358	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,01
1359	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,00
1360	существующая	701010701	701	Зона кладбищ	2,91
1361	существующая	701011000	1000	Иные зоны	41,80
1363	существующая	701010900	900	Зона акваторий	0,04
1364	существующая	701010900	900	Зона акваторий	1,07
1365	существующая	701010900	900	Зона акваторий	18,44
1366	существующая	701010602	602	Зона отдыха	12,31
1367	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	122,31
1368	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	80,26
1369	существующая	701010100	100	Жилые зоны	27,91
1370	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	16,22
1371	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	19,36
1372	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	9,91

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
1373	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	160,17
1374	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	5,13
1376	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,75
1377	планируемая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	0,07
1378	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	1,36
1379	планируемая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	24,56
1380	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,13
1382	существующая	701010602	602	Зона отдыха	34,54
1384	планируемая	701010701	701	Зона кладбищ	19,56
1385	существующая	701011000	1000	Иные зоны	63,74
1387	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	11,64
1388	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	4,36
1390	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	219,64
1391	существующая	701010100	100	Жилые зоны	0,91
1392	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	26,02
1393	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	3,65
1394	существующая	701011000	1000	Иные зоны	99,21
1396	планируемая	701010602	602	Зона отдыха	6,02
1397	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	12,46
1398	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	12,69
1399	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	100,27
1400	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	2,65
1401	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,50
1402	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	42,45
1403	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	97,87
1404	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	261,06
1406	существующая	701011000	1000	Иные зоны	52,22
1407	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	5,34

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
1408	планируемая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	30,22
1409	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	34,13
1410	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	3,22
1411	существующая	701010405	405	Зона транспортной инфраструктуры	4,54
1412	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	12,56
1413	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	101,58
1414	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	13,84
1415	существующая	701011000	1000	Иные зоны	3,47
1416	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	107,90
1417	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	3,79
1418	существующая	701010900	900	Зона акваторий	26,22
1419	существующая	701010900	900	Зона акваторий	2,70
1420	существующая	701010900	900	Зона акваторий	25,67
1421	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	201,98
1422	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,12
1423	существующая	701010900	900	Зона акваторий	37,98
1424	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	3,09
1425	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	71,70
1426	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	27,77
1427	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	139,61
1428	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	6,07
1429	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	31,93
1430	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	9,96
1431	существующая	701010100	100	Жилые зоны	22,38
1432	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	22,10
1433	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	7,96
1434	существующая	701010100	100	Жилые зоны	45,63
1435	существующая	701010100	100	Жилые зоны	38,73
1436	существующая	701010100	100	Жилые зоны	15,94
1437	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	13,82

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
1438	существующая	701010100	100	Жилые зоны	64,36
1439	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	9,44
1440	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	11,18
1441	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	2,11
1442	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	18,29
1443	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	57,35
1444	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	114,07
1445	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	15,45
1448	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	8,54
1449	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	10,84
1452	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	10,24
1453	существующая	701010100	100	Жилые зоны	22,39
1454	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	6,64
1455	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	48,02
1456	существующая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	11,27
1457	планируемая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	23,41
1458	планируемая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	48,05
1459	существующая	701010100	100	Жилые зоны	38,98
1460	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	17,17
1461	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	15,38
1462	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	25,01
1463	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	5,28
1464	планируемая	701010602	602	Зона отдыха	4,35
1465	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	25,16
1466	существующая	701011000	1000	Иные зоны	3,41
1467	существующая	701011000	1000	Иные зоны	3,40
1468	существующая	701010100	100	Жилые зоны	41,63
1469	существующая	701010100	100	Жилые зоны	24,18
1470	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	21,47
1471	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	103,10
1472	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	49,59
1473	существующая	701011000	1000	Иные зоны	4,38
1474	существующая	701011000	1000	Иные зоны	4,38

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
1475	существующая	701010100	100	Жилые зоны	37,55
1476	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	12,04
1477	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	32,44
1478	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	14,74
1479	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	28,96
1480	существующая	701010100	100	Жилые зоны	31,47
1481	существующая	701010100	100	Жилые зоны	84,63
1482	существующая	701010100	100	Жилые зоны	31,52
1483	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	8,35
1484	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	11,71
1485	существующая	701010100	100	Жилые зоны	3,01
1487	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	17,79
1488	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	10,98
1489	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	45,39
1490	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	11,37
1491	существующая	701010100	100	Жилые зоны	15,34
1492	планируемая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	47,64
1493	существующая	701010100	100	Жилые зоны	9,18
1494	существующая	701010100	100	Жилые зоны	45,60
1495	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	97,84
1496	существующая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	1,20
1497	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	22,35
1498	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	7,34
1499	существующая	701010405	405	Зона транспортной инфраструктуры	32,56
1500	существующая	701010405	405	Зона транспортной инфраструктуры	23,55
1501	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	559,33
1502	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	114,81
1503	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	17,29
1504	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,63

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
1505	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,96
1506	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	60,13
1507	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	35,97
1508	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,61
1509	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,86
1510	существующая	701011000	1000	Иные зоны	45,76
1511	существующая	701011000	1000	Иные зоны	45,17
1512	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	113,87
1514	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	72,82
1515	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	197,44
1516	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	113,38
1517	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	36,16
1519	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	54,54
1520	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	150,92
1521	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,22
1522	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	7,24
1523	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	276,53
1524	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	94,04
1525	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	144,10
1526	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	90,77
1527	существующая	701011000	1000	Иные зоны	96,35
1528	существующая	701011000	1000	Иные зоны	37,87
1529	существующая	701010100	100	Жилые зоны	101,18
1530	существующая	701010100	100	Жилые зоны	24,63
1531	существующая	701010100	100	Жилые зоны	56,92
1532	существующая	701010100	100	Жилые зоны	93,68
1533	существующая	701010100	100	Жилые зоны	60,95
1534	существующая	701010100	100	Жилые зоны	69,74
1535	существующая	701010100	100	Жилые зоны	73,34
1536	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	27,23
1537	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	13,38
1538	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	112,90
1539	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	19,35

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
1542	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	36,82
1543	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	54,50
1544	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	87,07
1545	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	96,12
1546	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	97,04
1547	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	18,47
1548	планируемая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	17,34
1549	существующая	701010100	100	Жилые зоны	89,24
1550	существующая	701010100	100	Жилые зоны	44,78
1551	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	15,24
1552	планируемая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	119,30
1554	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	147,73
1555	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	6,30
1556	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	3,43
1557	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	67,39
1558	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	41,23
1559	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	12,12
1560	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	74,13
1561	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	12,12
1562	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	7,68
1563	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	7,41
1564	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,58
1565	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	4,90
1566	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,46
1567	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	44,99
1569	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	9,21
1570	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	22,02
1571	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	32,59
1572	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	8,47

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
1573	планируемая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	4,82
1574	планируемая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	49,36
1575	планируемая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	50,06
1576	планируемая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	56,29
1578	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,78
1582	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	701,01
1583	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	47,20
1585	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	76,71
1587	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	38,78
1589	существующая	701011000	1000	Иные зоны	84,98
1590	существующая	701011000	1000	Иные зоны	33,04
1591	существующая	701011000	1000	Иные зоны	24,32
1592	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1583,46
1593	планируемая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	28,20
1594	планируемая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	32,45
1595	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	31,79
1596	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	3,15
1597	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	317,29
1598	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	50,50
1599	существующая	701011000	1000	Иные зоны	8,58
1600	существующая	701011000	1000	Иные зоны	17,79
1601	существующая	701011000	1000	Иные зоны	133,99
1602	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	16,38
1603	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	3,83
1604	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	23,31
1605	существующая	701010405	405	Зона транспортной инфраструктуры	16,92
1606	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	3,13
1607	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	2,58

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
1608	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	37,20
1609	существующая	701011000	1000	Иные зоны	1,29
1610	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	20,23
1611	существующая	701011000	1000	Иные зоны	29,12
1612	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	139,60
1613	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	98,61
1615	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	1,68
1616	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	92,98
1617	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	5,01
1618	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	78,44
1619	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	2,27
1620	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	50,62
1621	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	10,67
1622	существующая	701011000	1000	Иные зоны	1,87
1623	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	1,44
1624	существующая	701010405	405	Зона транспортной инфраструктуры	0,94
1625	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	2,96
1626	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	1,30
1627	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	123,80
1628	существующая	701011000	1000	Иные зоны	3,44
1629	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	0,81
1630	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	2,15
1631	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	28,80
1632	существующая	701011000	1000	Иные зоны	15,09
1633	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	0,15

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
1634	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	10,36
1635	существующая	701011000	1000	Иные зоны	9,67
1636	существующая	701011000	1000	Иные зоны	13,08
1638	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,54
1639	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	1,65
1640	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	200,61
1641	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1525,43
1642	существующая	701011000	1000	Иные зоны	1183,23
1643	существующая	701011000	1000	Иные зоны	207,83
1644	существующая	701011000	1000	Иные зоны	97,12
1645	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	124,09
1646	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	14,37
1647	существующая	701011000	1000	Иные зоны	148,69
1648	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,69
1649	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	2,20
1651	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	7,21
1652	существующая	701010405	405	Зона транспортной инфраструктуры	19,44
1653	существующая	701010405	405	Зона транспортной инфраструктуры	13,72
1654	существующая	701011000	1000	Иные зоны	1621,30
1655	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,39
1656	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	30,08
1657	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	50,88
1658	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	22,11
1659	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	18,30
1660	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	3,53
1661	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	44,84
1662	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	4,30

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
1663	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,91
1664	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	17,32
1665	планируемая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	180,71
1666	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	65,30
1667	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	40,66
1668	планируемая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	80,77
1669	существующая	701010100	100	Жилые зоны	24,72
1670	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	7,51
1671	существующая	701010100	100	Жилые зоны	38,72
1672	существующая	701010100	100	Жилые зоны	38,36
1673	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	8,07
1674	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	27,98
1675	существующая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	43,57
1676	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	4,29
1678	существующая	701010602	602	Зона отдыха	9,98
1679	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	605,65
1680	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	269,38
1682	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	427,66
1683	существующая	701011000	1000	Иные зоны	611,71
1684	существующая	701011000	1000	Иные зоны	0,35
1685	существующая	701011000	1000	Иные зоны	17,56
1686	существующая	701011000	1000	Иные зоны	6,71
1687	существующая	701011000	1000	Иные зоны	15,83
1688	существующая	701011000	1000	Иные зоны	6,62
1689	существующая	701011000	1000	Иные зоны	37,68
1690	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	204,35
1691	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	163,92

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
1692	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	373,57
1693	существующая	701010405	405	Зона транспортной инфраструктуры	28,39
1694	существующая	701010405	405	Зона транспортной инфраструктуры	49,14
1695	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	4,17
1696	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	0,23
1699	существующая	701011000	1000	Иные зоны	3,28
1701	существующая	701011000	1000	Иные зоны	24,62
1702	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,89
1703	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,91
1704	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	19,09
1705	существующая	701011000	1000	Иные зоны	276,48
1706	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,55
1707	планируемая	701010701	701	Зона кладбищ	1,27
1708	планируемая	701010701	701	Зона кладбищ	0,74
1709	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	59,14
1710	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	36,50
1713	планируемая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	132,97
1720	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	77,10
1721	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	0,07
1722	существующая	701011000	1000	Иные зоны	124,20
1724	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	9,55
1728	существующая	701011000	1000	Иные зоны	68,94
1729	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,30
1730	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	10,08
1731	существующая	701010405	405	Зона транспортной инфраструктуры	21,12
1732	существующая	701010405	405	Зона транспортной инфраструктуры	1,09
1733	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной	1,43

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
				инфраструктур	
1734	существующая	701011000	1000	Иные зоны	7,19
1735	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	11,13
1736	существующая	701011000	1000	Иные зоны	25,97
1737	существующая	701011000	1000	Иные зоны	25,26
1738	существующая	701011000	1000	Иные зоны	25,21
1741	существующая	701011000	1000	Иные зоны	6,55
1742	существующая	701011000	1000	Иные зоны	5,10
1743	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	2,40
1744	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	0,21
1745	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	0,22
1746	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	26,35
1747	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	37,55
1748	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	35,15
1750	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	70,59
1751	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	69,70
1753	существующая	701011000	1000	Иные зоны	96,05
1754	существующая	701011000	1000	Иные зоны	201,21
1755	существующая	701011000	1000	Иные зоны	158,05
1756	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	70,63
1757	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	134,94
1758	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	116,42
1759	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	67,07
1760	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1290,79
1761	существующая	701011000	1000	Иные зоны	54,91
1762	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	289,92
1763	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	148,11
1764	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	38,86
1765	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	46,63
1766	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	92,26

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
1767	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	364,12
1768	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	111,55
1769	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	215,45
1770	планируемая	701010701	701	Зона кладбищ	112,33
1771	существующая	701010701	701	Зона кладбищ	162,17
1772	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	7,08
1773	существующая	701010100	100	Жилые зоны	75,74
1774	существующая	701011000	1000	Иные зоны	44,11
1775	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	50,42
1777	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	9,89
1778	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	57,18
1779	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	223,02
1780	существующая	701011000	1000	Иные зоны	415,25
1781	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	160,80
1782	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	50,43
1783	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	30,93
1784	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	183,91
1785	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	3,81
1786	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	15,03
1787	существующая	701011000	1000	Иные зоны	62,35
1789	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	10,84
1790	существующая	701011000	1000	Иные зоны	21,82
1792	существующая	701010100	100	Жилые зоны	30,63
1793	существующая	701010100	100	Жилые зоны	28,29
1794	планируемая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	78,18
1795	планируемая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	4,13
1797	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	134,83
1798	существующая	701011000	1000	Иные зоны	95,27
1799	существующая	701011000	1000	Иные зоны	604,94

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
1801	существующая	701011000	1000	Иные зоны	18,41
1802	существующая	701011000	1000	Иные зоны	42,70
1803	существующая	701011000	1000	Иные зоны	9,91
1804	планируемая	701010701	701	Зона кладбищ	6,13
1805	существующая	701010701	701	Зона кладбищ	1,49
1806	существующая	701010100	100	Жилые зоны	14,59
1807	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	19,06
1808	планируемая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	269,97
1809	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	128,97
1810	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	1,28
1811	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1241,09
1812	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	128,31
1813	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	10,51
1815	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	24,82
1816	существующая	701011000	1000	Иные зоны	7,05
1817	существующая	701011000	1000	Иные зоны	192,62
1818	существующая	701011000	1000	Иные зоны	7,35
1819	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	18,76
1820	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	206,56
1821	планируемая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	2,64
1822	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	18,89
1823	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	20,25
1824	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	197,38
1825	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	90,28
1826	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	43,49
1827	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	77,32
1828	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	79,42
1829	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	58,52

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
1830	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	10,82
1831	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	4,20
1832	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	5,44
1833	планируемая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	55,13
1834	существующая	701010100	100	Жилые зоны	76,19
1835	существующая	701010100	100	Жилые зоны	18,58
1836	существующая	701010100	100	Жилые зоны	16,81
1837	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	3,67
1838	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	12,99
1839	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	168,27
1840	существующая	701010701	701	Зона кладбищ	9,30
1841	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	33,86
1842	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	35,58
1843	существующая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	2,85
1844	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	19,56
1845	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	96,46
1846	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	35,07
1848	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	236,36
1849	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	172,17
1850	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	481,46
1851	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	68,97
1853	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	314,89
1855	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	8,23
1857	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	135,30
1858	существующая	701011000	1000	Иные зоны	25,27
1860	планируемая	701010301	100	Жилые зоны	136,39
1861	существующая	701011000	1000	Иные зоны	30,36
1862	существующая	701011000	1000	Иные зоны	30,20
1863	существующая	701010405	405	Зона транспортной инфраструктуры	110,78
1864	существующая	701010900	900	Зона акваторий	5,40
1865	существующая	701011000	1000	Иные зоны	6,11
1866	существующая	701010701	701	Зона кладбищ	21,43

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
1867	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,35
1868	существующая	701011000	1000	Иные зоны	9,05
1869	существующая	701011000	1000	Иные зоны	23,46
1870	существующая	701011000	1000	Иные зоны	37,12
1872	существующая	701011000	1000	Иные зоны	0,81
1873	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	2,31
1874	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	4,07
1875	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	11,86
1876	существующая	701011000	1000	Иные зоны	25,53
1877	существующая	701011000	1000	Иные зоны	18,47
1878	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	23,24
1879	существующая	701011000	1000	Иные зоны	33,84
1880	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,55
1881	существующая	701011000	1000	Иные зоны	5,98
1882	существующая	701011000	1000	Иные зоны	1,09
1883	существующая	701011000	1000	Иные зоны	10,57
1884	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,55
1885	существующая	701011000	1000	Иные зоны	2,55
1886	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,66
1887	существующая	701011000	1000	Иные зоны	10,24
1888	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	113,31
1889	существующая	701011000	1000	Иные зоны	21,30
1890	существующая	701011000	1000	Иные зоны	15,97
1893	существующая	701011000	1000	Иные зоны	1,49
1894	существующая	701011000	1000	Иные зоны	23,59
1895	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	11,67
1896	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	18,56
1898	планируемая	701010701	701	Зона кладбищ	148,32
1899	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	1,81
1900	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	2,19
1901	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	4,45
1902	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	6,34

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
1903	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	11,91
1904	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	2,69
1905	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	2,90
1906	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	10,59
1907	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	10,99
1908	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	2,54
1909	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,67
1910	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,24
1911	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	4,21
1912	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,76
1913	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,76
1914	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,13
1915	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	3,23
1916	существующая	701011000	1000	Иные зоны	20,98
1917	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,50
1918	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,75
1919	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,57
1920	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,34
1921	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	4,39
1922	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,63
1923	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	15,26
1924	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,99
1925	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	5,97
1926	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	10,71
1927	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	5,13
1928	существующая	701011000	1000	Иные зоны	18,24
1929	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	2,02
1930	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	2,56
1931	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	8,90
1932	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	3,04
1933	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	11,23
1934	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,34
1935	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	57,45

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
1936	существующая	701011000	1000	Иные зоны	25,32
1937	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	22,55
1938	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	15,16
1939	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	50,15
1940	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	8,35
1941	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	6,96
1943	существующая	701011000	1000	Иные зоны	184,07
1944	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	31,98
1945	существующая	701011000	1000	Иные зоны	11,34
1946	существующая	701011000	1000	Иные зоны	3,66
1947	существующая	701011000	1000	Иные зоны	41,72
1948	существующая	701011000	1000	Иные зоны	20,54
1949	существующая	701011000	1000	Иные зоны	48,75
1950	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,61
1951	существующая	701011000	1000	Иные зоны	48,78
1952	существующая	701011000	1000	Иные зоны	31,17
1953	существующая	701011000	1000	Иные зоны	2,07
1954	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	3,53
1955	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	19,82
1956	существующая	701011000	1000	Иные зоны	46,04
1957	существующая	701011000	1000	Иные зоны	19,03
1958	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	115,33
1959	существующая	701011000	1000	Иные зоны	33,08
1960	существующая	701011000	1000	Иные зоны	17,51
1961	существующая	701011000	1000	Иные зоны	15,64
1962	существующая	701011000	1000	Иные зоны	16,89
1963	существующая	701011000	1000	Иные зоны	28,22
1964	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	30,67
1965	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	12,65
1966	существующая	701011000	1000	Иные зоны	7,22
1967	существующая	701011000	1000	Иные зоны	11,88
1968	существующая	701011000	1000	Иные зоны	62,86
1969	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	17,03

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
1970	существующая	701011000	1000	Иные зоны	12,75
1971	существующая	701011000	1000	Иные зоны	3,48
1972	существующая	701011000	1000	Иные зоны	5,94
1973	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	79,25
1974	планируемая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	102,74
1975	существующая	701011000	1000	Иные зоны	85,35
1976	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	2,39
1977	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,98
1978	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	60,78
1979	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	11,28
1980	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	44,56
1981	существующая	701011000	1000	Иные зоны	68,29
1982	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,18
1983	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	37,18
1984	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	10,71
1985	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	56,30
1985	существующая	701010100	100	Жилые зоны	3,13
1986	планируемая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	43,08
1987	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,19
1988	существующая	701011000	1000	Иные зоны	101,00
1989	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	112,73
1990	существующая	701011000	1000	Иные зоны	8,88
1991	существующая	701011000	1000	Иные зоны	12,93
1992	существующая	701011000	1000	Иные зоны	1,69
1993	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	4,30
1994	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	6,25
1995	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,68
1996	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,91
1997	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,03
1998	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	3,29
1999	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	2,64
2000	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,10
2001	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,41

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
2002	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,76
2003	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	20,62
2004	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	16,06
2005	существующая	701011000	1000	Иные зоны	16,24
2006	существующая	701011000	1000	Иные зоны	4,03
2007	существующая	701011000	1000	Иные зоны	7,92
2008	планируемая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	18,69
2009	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	17,51
2011	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	8,28
2012	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,51
2013	существующая	701011000	1000	Иные зоны	202,96
2014	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	23,48
2015	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	34,48
2016	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	1,48
2017	существующая	701010405	405	Зона транспортной инфраструктуры	47,39
2018	существующая	701011000	1000	Иные зоны	0,31
2019	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,47
2021	существующая	701011000	1000	Иные зоны	33,99
2022	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	2,45
2023	существующая	701011000	1000	Иные зоны	14,06
2024	существующая	701011000	1000	Иные зоны	28,83
2025	существующая	701010405	405	Зона транспортной инфраструктуры	0,28
2026	планируемая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	4,16
2027	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	21,87
2028	существующая	701010100	100	Жилые зоны	4,00
2029	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	5,19
2030	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,22
2031	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,47
2032	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,19
2033	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,87

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
2034	существующая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	11,79
2035	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,80
2036	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	37,26
2037	планируемая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	40,68
2038	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	29,08
2039	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	2,27
2040	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	38,50
2041	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	2,51
2042	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	1,27
2043	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	46,57
2044	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	3,09
2045	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	1,45
2046	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	3,84
2047	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	2,48
2048	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	32,22
2049	существующая	701010200	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	2,50
2050	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	1,77
2051	существующая	701010602	602	Зона отдыха	3,60
2052	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	7,43
2053	существующая	701010700	700	Зоны специального назначения	13,99
2054	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	4,07
2055	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	6,09
2056	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,33
2057	существующая	701010900	900	Зона акваторий	209,35
2058	существующая	701010900	900	Зона акваторий	33,95
2059	существующая	701010900	900	Зона акваторий	9,42
2060	существующая	701010900	900	Зона акваторий	167,48
2061	существующая	701010900	900	Зона акваторий	247,24
2062	существующая	701010900	900	Зона акваторий	106,48

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
2063	существующая	701010900	900	Зона акваторий	77,98
2064	существующая	701010900	900	Зона акваторий	273,50
2065	существующая	701010900	900	Зона акваторий	218,70
2066	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,93
2067	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	2,69
2068	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	135,09
2069	существующая	701011000	1000	Иные зоны	57,18
2070	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	94,58
2071	существующая	701010405	405	Зона транспортной инфраструктуры	2,10
2072	существующая	701010900	900	Зона акваторий	109,70
2073	существующая	701010900	900	Зона акваторий	69,88
2074	существующая	701010900	900	Зона акваторий	96,37
2075	существующая	701010900	900	Зона акваторий	143,55
2076	существующая	701010900	900	Зона акваторий	205,85
2077	существующая	701010900	900	Зона акваторий	96,01
2078	существующая	701010900	900	Зона акваторий	196,64
2079	существующая	701011000	1000	Иные зоны	110,23
2081	существующая	701011000	1000	Иные зоны	2,68
2082	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	2,38
2083	планируемая	701010701	701	Зона кладбищ	17,99
2084	существующая	701011000	1000	Иные зоны	0,21
2085	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	0,59
2086	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	0,24
2087	планируемая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,33
2088	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	2,94
2089	существующая	701010100	100	Жилые зоны	2,06
2090	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	2,63
2091	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	1,12
2092	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	5,88
2093	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	0,96
2094	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	1,50

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
2095	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	0,90
2096	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	3,07
2097	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	1,65
2098	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	0,68
2099	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	4,88
2100	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	5,43
2101	существующая	701010100	100	Жилые зоны	44,85
2102	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	6,72
2103	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	3,71
2104	планируемая	701010700	700	Зоны специального назначения	11,68
2105	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	2,82
2106	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	30,24
2107	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,24
2108	планируемая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	3,37
2109	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	2,91
2110	планируемая	701010100	100	Жилые зоны	36,54
2111	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	2,11
2112	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	2,02
2113	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	14,99
2115	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	584,47
2116	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	6,21
2117	существующая	701011000	1000	Иные зоны	1,86
2118	существующая	701011000	1000	Иные зоны	3,92
2119	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	2,56
2120	существующая	701010100	100	Жилые зоны	5,50
2121	планируемая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	3,41
2122	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	1,63
2123	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	47,04

Индивидуальный № функц. зоны	Статус (существующие/ планируемые)	Индекс функциональной зоны в соответствии с Приказом №10	Индекс функциональной зоны	Наименование типа функциональной зоны	Площадь, га
2124	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	1,29
2125	существующая	701010502	502	Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан	17,75
2126	планируемая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,91
2127	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	0,98
2128	существующая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	45,35
2129	существующая	701010101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	34,71
2130	планируемая	701010400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	3,04
2131	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	3,19
2132	планируемая	701010301	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	6,19
2133	существующая	701010300	300	Общественно-деловые зоны	13,17
2134	существующая	701010600	600	Зоны рекреационного назначения	0,44

4. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, их основные характеристики, их местоположение

4.1 Сведения о планируемых для размещения объектах социальной инфраструктуры

Мероприятия по развитию объектов социальной инфраструктуры на территории городского округа города Уфа в целом на расчетный срок до 2040 года, обеспечивающие выполнение полномочий муниципального образования по созданию условий для развития и обеспечения объектов местного значения, предусматривают:

- размещение объектов местного значения в целях достижения нормативного уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры повседневного и периодического обслуживания и обеспечения нормативной доступности объектов, обеспечения комплексности обслуживания населения сложившихся районов сохраняемой жилой застройки и на территориях перспективного жилищного строительства;

- размещение новых объектов регионального и федерального значения в соответствии с ранее принятыми решениями.

Показатели планируемого развития социальной инфраструктуры на территории городского округа город Уфа представлены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1 Основные характеристики объектов социальной инфраструктуры

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Существующее положение по состоянию на 01.01.2020	Первая очередь (2030 год)	Расчетный срок (2040 год)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Дошкольные образовательные организации	место	45253	63043	81484
2	Общеобразовательные организации	место	94203	154223	211221
3	Организации дополнительного образования	место	43629	44079	44579

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Существующее положение по состоянию на 01.01.2020	Первая очередь (2030 год)	Расчетный срок (2040 год)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
4	Больничные учреждения	койко-место	8994	10872	10872
5	Амбулаторно-поликлинические учреждения	посещение в смену	22970	38394	38394
6	Станции скорой медицинской помощи	автомобиль	81	81	81
7	Муниципальные библиотеки	тыс. ед. хранения	1825,8	2993,66	4554,8
8	Помещения для культурно-досуговой деятельности	кв.м общ. пл.	58344	83344	86344
9	Кинотеатры	место	10925	20422	29032
10	Помещения для физкультурных занятий и тренировок	кв. м пл. пола зала	231525	319587	407779
11	Бассейны	кв. пл. зеркала воды	11734	16957	23400
12	Детско-юношеские спортивные школы	кв. м пл. пола зала	17321	18289	18905
13	Плоскостные спортивные сооружения (спортивные площадки)	тыс. кв. м	2181,7	2235,5	2271,3
14	Предприятия торговли (розничные магазины продовольственных и непродовольственных товаров)	кв.м торг пл	553400	580783	598184
15	Предприятия общественного питания	посадочное место	41413	44661	46487
16	Предприятия бытового обслуживания	рабочее место	2342	6581	10500
17	Банно-оздоровительные комплексы	помывочное место	н/д	3500	5834
18	Гостиницы	место	6456	6776	6989
19	Кладбища (традиционного захоронения, урновых захоронений после кремации)	га	379,76	737,12	765,52

Перечень объектов местного значения представлен в разрезе функциональных зон города, включает минимальный состав объектов капитального строительства с нормируемым уровнем территориальной доступности, емкость и состав которых в границах конкретной функциональной зоны определяется на последующей стадии

проектирования на основании НГП г.о. город Уфа, действующих на период утверждения документации по планировке территории (таблицы 4.1.2, 4.1.3).

Дополнительные объекты, объем которых превышает установленный материалами Генерального плана, могут быть размещены также и в зонах, в которых наличие таких объектов не предусмотрено материалами Генерального плана, при условии соблюдения требований НГП г.о. город Уфа.

При разработке городских программ, проектов планировки территории при определении емкости и места размещения планируемого объекта социальной инфраструктуры следует учитывать как дефицит в объектах, так и имеющейся избыток (резерв мощностей), в том числе на территориях сопредельных функциональных зон, попадающих в радиус обслуживания планируемого объекта.

Сокращение фактического объема нового строительства по отношению к показателям Генерального плана (в том числе не размещать объекты) допускается при условии наличия резервов в объектах сети, существующих, либо предусмотренных к строительству, расположенных в радиусе доступности, не превышающем нормативные требования, в том числе на территории сопредельных функциональных зон.

Мероприятия по развитию объектов социальной инфраструктуры регионального и федерального значения учитывают ранее принятые решения, согласно которым на первоочередной этап до 2026 года предусмотрено развитие:

- объектов здравоохранения (амбулаторно-поликлинические учреждения на 15424 посещения в смену, развитие специализированных учреждений здравоохранения с увеличением коечного фонда на 1878 коек);

- объектов высшего образования (строительство межвузовского студенческого кампуса, общежитий БашГУ суммарной общей площадью 135,1 тыс. кв. м);

- объектов культуры (суммарной общей площадью 23,8 тыс. кв. м);

- объектов спортивной инфраструктуры (суммарной общей площадью 44,0 тыс. кв. м).

Перечень объектов социальной инфраструктуры регионального и федерального значения, планируемых к сохранению и планируемых для размещения

на территории городского округа город Уфа, их основные характеристики и местоположение представлены в таблицах 4.1.4, 4.1.5.

Мероприятия в части развития социальной инфраструктуры, представленные в перечнях (таблицы 4.1.2-4.1.5), отражены на схеме «Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан».

Указанное на карте размещение планируемых объектов местного значения в пределах функциональных зон является ориентировочным (без адресной привязки) и не является местоположением объекта. Местоположение объекта устанавливается в рамках реализации Генерального плана на дальнейших стадиях проектирования. В случае отсутствия свободных земельных участков или помещений под размещение объектов в необходимом объеме при обеспечении нормативной территориальной доступности размещение объектов возможно предусматривать на территориях сопредельных функциональных зон.

«Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан» выполнена в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 г. №793».

Таблица 4.1.2 Сведения об объектах социальной инфраструктуры местного значения, планируемых к сохранению и к размещению на территории городского округа город Уфа

Индивидуальный номер функциональной зоны	Индекс функциональной зоны	Виды объектов социальной инфраструктуры местного значения																	
		Дошкольные образовательные организации			Общеобразовательные организации			Организации дополнительного образования		Помещения для культурно-досуговой деятельности		Городские массовые библиотеки		Помещения для физкультурных занятий и тренировок		Бассейны крытые и открытые общего пользования		Детско-юношеские спортивные школы	
		сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
15	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
17	100	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+	-	-	-	-
32	101	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
36	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
37	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
41	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
50	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
116	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
118	101	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
120	301	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
154	100	+	+	-	+	-	-	+	-	-	+	+	-	+	+	-	+	-	+
159	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-

Индивидуальный номер функциональной зоны	Индекс функциональной зоны	Виды объектов социальной инфраструктуры местного значения																	
		Дошкольные образовательные организации			Общеобразовательные организации			Организации дополнительного образования		Помещения для культурно-досуговой деятельности		Городские массовые библиотеки		Помещения для физкультурных занятий и тренировок		Бассейны крытые и открытые общего пользования		Детско-юношеские спортивные школы	
		сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
160	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
161	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
164	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+	-	-	-	-
165	100	+	-	-	+	-	-	+	-	+	+	+	-	+	+	-	+	-	+
168	100	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-
169	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
170	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-
171	100	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+	-	-	-	-
172	301	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-
173	100	-	-	+	-	-	+	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	-	-
174	100	-	+	+	-	+	-	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+	-
175	100		-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	+	+	+	-	-	+
176	100	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
188	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-
193	1000	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Индивидуальный номер функциональной зоны	Индекс функциональной зоны	Виды объектов социальной инфраструктуры местного значения																	
		Дошкольные образовательные организации			Общеобразовательные организации			Организации дополнительного образования		Помещения для культурно-досуговой деятельности		Городские массовые библиотеки		Помещения для физкультурных занятий и тренировок		Бассейны крытые и открытые общего пользования		Детско-юношеские спортивные школы	
		сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
194	100	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
195	200	-	+	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
197	100		-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-
199	100	-	-	+	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
200	101	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
206	301	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
222	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
223	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
226	200	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
228	100	+	+	-	-	-	+	-	+	+	-	-	+	+	+	-	+	-	-
230	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
232	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
243	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
247	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
249	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-

Индивидуальный номер функциональной зоны	Индекс функциональной зоны	Виды объектов социальной инфраструктуры местного значения																	
		Дошкольные образовательные организации			Общеобразовательные организации			Организации дополнительного образования		Помещения для культурно-досуговой деятельности		Городские массовые библиотеки		Помещения для физкультурных занятий и тренировок		Бассейны крытые и открытые общего пользования		Детско-юношеские спортивные школы	
		сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
250	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
251	101	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
257	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
259	100	-	+	+	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
262	100	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
273	100	+	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	+	+	+	-	+	-	-
274	100	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	+	+	+	-	-	-
275	100	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+	-	-	-
276	301	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-
277	301	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
278	301	+	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+	-	-	-
280	301	+	+	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	+	-	+	-	-
281	300	-	-	+	-	-	+	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
283	300	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-
286	300	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	+	-	-	-
289	300	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-

Индивидуальный номер функциональной зоны	Индекс функциональной зоны	Виды объектов социальной инфраструктуры местного значения																	
		Дошкольные образовательные организации			Общеобразовательные организации			Организации дополнительного образования		Помещения для культурно-досуговой деятельности		Городские массовые библиотеки		Помещения для физкультурных занятий и тренировок		Бассейны крытые и открытые общего пользования		Детско-юношеские спортивные школы	
		сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
290	301	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+	-
292	301	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
293	301	+	-	+	+	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	-
294	301	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
295	301	+	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	+	-	-	+	-	-
296	100	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-
297	100	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	-	+
300	100	-	+	-	+	-	-	+	-	+	+	+	-	+	+	-	+	-	+
301	100	+	+	-	-	+	+	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	-	+
302	200	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+	-	-	-
303	301	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-
304	301	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	-	+	-	-	-
305	100	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	+	-	-	-	-
306	301	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+	-	-	-
308	100	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
309	100	+	-	-	+	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	-

Индивидуальный номер функциональной зоны	Индекс функциональной зоны	Виды объектов социальной инфраструктуры местного значения																	
		Дошкольные образовательные организации			Общеобразовательные организации			Организации дополнительного образования		Помещения для культурно-досуговой деятельности		Городские массовые библиотеки		Помещения для физкультурных занятий и тренировок		Бассейны крытые и открытые общего пользования		Детско-юношеские спортивные школы	
		сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
310	100	+	-	+	+	-	-	-	+	-	+	+	-	+	-	+	-	-	+
312	100	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	-	+	+	-	+	-	-
313	100	-	-	+	+	-	-	+	-	-	+	+	-	+	-	-	+	-	-
314	100	+	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
315	301	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-
316	100	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
317	100	+	+	-	-	+	-	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+
318	600	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	100	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+
320	100	+	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-
321	300	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-
322	301	+	-	+	+	-	-	+	-	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-
323	100	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+	+	+	-	+	-	+
324	100	+	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	+	+	+	-	+	-	+
325	200	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-
327	301	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-

Индивидуальный номер функциональной зоны	Индекс функциональной зоны	Виды объектов социальной инфраструктуры местного значения																	
		Дошкольные образовательные организации			Общеобразовательные организации			Организации дополнительного образования		Помещения для культурно-досуговой деятельности		Городские массовые библиотеки		Помещения для физкультурных занятий и тренировок		Бассейны крытые и открытые общего пользования		Детско-юношеские спортивные школы	
		сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
330	100	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	+	+	+	-	+	-
331	100	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-
332	301	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-
333	100	+	-	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	-
334	100	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	-
335	100	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	+	-	+	+	+	+	-	-
336	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
340	100	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
342	100	+	-	+	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+
343	100	+	-	+	+	-	-	+	-	-	+	+	-	+	+	-	+	-	+
344	100	+	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-
346	100	+	+	+	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	-
348	100	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	-	+
351	301	-	+	+	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	+	-	-	-
352	100	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	-	+

Индивидуальный номер функциональной зоны	Индекс функциональной зоны	Виды объектов социальной инфраструктуры местного значения																	
		Дошкольные образовательные организации			Общеобразовательные организации			Организации дополнительного образования		Помещения для культурно-досуговой деятельности		Городские массовые библиотеки		Помещения для физкультурных занятий и тренировок		Бассейны крытые и открытые общего пользования		Детско-юношеские спортивные школы	
		сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
361	300	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
369	300	-	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-
382	100	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-
400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
405	301	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	+	-	+	+	-	+	-	-
406	100	+	-	-	+	-	+	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	-	-
409	200	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+	-	-	-	-
410	200	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
411	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
412	301	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-
413	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-
421	100	+	-	+	+	-	+	+	-	+	-	-	+	+	+	-	+	-	+
423	301	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-
442	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
448	300	-	-	+	-	-	+	+	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-
459	301	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+

Индивидуальный номер функциональной зоны	Индекс функциональной зоны	Виды объектов социальной инфраструктуры местного значения																	
		Дошкольные образовательные организации			Общеобразовательные организации			Организации дополнительного образования		Помещения для культурно-досуговой деятельности		Городские массовые библиотеки		Помещения для физкультурных занятий и тренировок		Бассейны крытые и открытые общего пользования		Детско-юношеские спортивные школы	
		сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
473	200	+	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	-	-	+	-	-
474	100	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	-	+
475	200	+	+	-	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	+	-	+	-	+
478	600	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
483	301	-	-	+	-	+	+	+	-	-	+	-	+	+	-	+	-	-	-
485	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-
486	100	+	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
487	301	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-
488	200	-	-	+	+	-	-	+	-	-	+	+	-	+	-	-	+	-	-
489	301	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-
490	301	+	-	+	+	-	+	+	-	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-
491	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
495	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
511	200	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
512	100	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
518	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-

Индивидуальный номер функциональной зоны	Индекс функциональной зоны	Виды объектов социальной инфраструктуры местного значения																	
		Дошкольные образовательные организации			Общеобразовательные организации			Организации дополнительного образования		Помещения для культурно-досуговой деятельности		Городские массовые библиотеки		Помещения для физкультурных занятий и тренировок		Бассейны крытые и открытые общего пользования		Детско-юношеские спортивные школы	
		сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
522	100	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
523	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
524	301	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
525	301	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
526	100	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
527	301	-	+	+	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
654	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
683	100	+	-	-	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-
684	301	+	-	-	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+	-	-	+	-	+
686	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
687	101	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
688	100	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
689	300	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
699	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
701	100	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
705	301	-	-	+	+	-	-	+	-	-	+	-	+	+	-	-	+	-	-

Индивидуальный номер функциональной зоны	Индекс функциональной зоны	Виды объектов социальной инфраструктуры местного значения																	
		Дошкольные образовательные организации			Общеобразовательные организации			Организации дополнительного образования		Помещения для культурно-досуговой деятельности		Городские массовые библиотеки		Помещения для физкультурных занятий и тренировок		Бассейны крытые и открытые общего пользования		Детско-юношеские спортивные школы	
		сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
705	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
706	301	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	+	-	-	-
707	100	+	-	+	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-
708	301	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-	+	+	-	+	-	-
709	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
710	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
712	301	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-
714	100	-	+	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
715	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
716	200	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-
717	100	+	+	+	-	+	-	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	-	+
719	200	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
725	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
726	301	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
731	200	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
733	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-

Индивидуальный номер функциональной зоны	Индекс функциональной зоны	Виды объектов социальной инфраструктуры местного значения																	
		Дошкольные образовательные организации			Общеобразовательные организации			Организации дополнительного образования		Помещения для культурно-досуговой деятельности		Городские массовые библиотеки		Помещения для физкультурных занятий и тренировок		Бассейны крытые и открытые общего пользования		Детско-юношеские спортивные школы	
		сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
737	101	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
740	100	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
741	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
742	301	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
746	101	-	-	+	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
747	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
751	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
757	100	-	+	+	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
759	200	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	-	-	+	-	-
760	100	-	+	+	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
761	100	+	+	-	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+
763	600	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
764	100	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+
765	301	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
769	301	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	+	-	+	-	-	+
770	200	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+

Индивидуальный номер функциональной зоны	Индекс функциональной зоны	Виды объектов социальной инфраструктуры местного значения																	
		Дошкольные образовательные организации			Общеобразовательные организации			Организации дополнительного образования		Помещения для культурно-досуговой деятельности		Городские массовые библиотеки		Помещения для физкультурных занятий и тренировок		Бассейны крытые и открытые общего пользования		Детско-юношеские спортивные школы	
		сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
771	100	-	+	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
772	301	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
779	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
797	100	-	-	+	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
800	405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
801	301	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
806	100	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
814	100	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
815	101	-	+	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
816	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
835	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
854	100	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
858	100	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
859	100	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-
860	100	+	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	+	+	+	-	+	-	-
861	600	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Индивидуальный номер функциональной зоны	Индекс функциональной зоны	Виды объектов социальной инфраструктуры местного значения																	
		Дошкольные образовательные организации			Общеобразовательные организации			Организации дополнительного образования		Помещения для культурно-досуговой деятельности		Городские массовые библиотеки		Помещения для физкультурных занятий и тренировок		Бассейны крытые и открытые общего пользования		Детско-юношеские спортивные школы	
		сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
862	100	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
863	100	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
864	100	-	+	+	-	-	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	-
867	100	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
872	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
874	101	-	+	+	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
876	101	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
878	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
880	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
881	100	+	-	-	+	-	-	+	-	+	-	-	+	+	-	+	-	+	-
885	100	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
887	100	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
893	301	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
894	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
919	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
939	101	-	+	+	-	+	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-

Индивидуальный номер функциональной зоны	Индекс функциональной зоны	Виды объектов социальной инфраструктуры местного значения																	
		Дошкольные образовательные организации			Общеобразовательные организации			Организации дополнительного образования		Помещения для культурно-досуговой деятельности		Городские массовые библиотеки		Помещения для физкультурных занятий и тренировок		Бассейны крытые и открытые общего пользования		Детско-юношеские спортивные школы	
		сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
971	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
972	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
973	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
974	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
993	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-
999	600	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1009	101	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-
1010	100	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
1032	301	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+	-	-	-	-
1045	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
1053	101	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
1059	300	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-
1062	602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
1063	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
1065	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
1072	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-

Индивидуальный номер функциональной зоны	Индекс функциональной зоны	Виды объектов социальной инфраструктуры местного значения																	
		Дошкольные образовательные организации			Общеобразовательные организации			Организации дополнительного образования		Помещения для культурно-досуговой деятельности		Городские массовые библиотеки		Помещения для физкультурных занятий и тренировок		Бассейны крытые и открытые общего пользования		Детско-юношеские спортивные школы	
		сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1075	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
1113	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
1127	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
1143	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
1150	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
1156	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
1158	101	-	+	-	+	-	+	-	+	+	-	-	+	+	+	-	+	-	-
1159	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
1161	101	+	-	+	+	-	+	-	+	+	+		+	+	+	-	+	-	-
1163	101	+	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-
1165	600	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1175	600	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1188	300	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
1189	200	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
1190	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
1320	101	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-

Индивидуальный номер функциональной зоны	Индекс функциональной зоны	Виды объектов социальной инфраструктуры местного значения																	
		Дошкольные образовательные организации			Общеобразовательные организации			Организации дополнительного образования		Помещения для культурно-досуговой деятельности		Городские массовые библиотеки		Помещения для физкультурных занятий и тренировок		Бассейны крытые и открытые общего пользования		Детско-юношеские спортивные школы	
		сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1345	101	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
1355	100	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1369	100	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-
1378	300	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1379	200	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
1382	602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
1385	1000	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1388	100	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
1392	100	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1425	101	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
1427	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1429	100	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-
1430	100	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1431	100	+	-	+	+	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	-
1432	100	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1433	100	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-

Индивидуальный номер функциональной зоны	Индекс функциональной зоны	Виды объектов социальной инфраструктуры местного значения																	
		Дошкольные образовательные организации			Общеобразовательные организации			Организации дополнительного образования		Помещения для культурно-досуговой деятельности		Городские массовые библиотеки		Помещения для физкультурных занятий и тренировок		Бассейны крытые и открытые общего пользования		Детско-юношеские спортивные школы	
		сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1434	100	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-
1435	100	+	-	-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+
1436	100	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-
1437	300	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-
1438	100	+	-	+	+	-	-	+	-	+	+	+	-	+	+	-	+	+	-
1442	100	-	-	+	-	-	+	-	+	+	-	-	+	-	+	-	+	-	-
1443	301	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1444	100	+	+	-	-	+	-	-	+	-	+	+	-	+	+	+	-	-	-
1452	600	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1453	100	+	-	-	-	-	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+
1454	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
1456	301	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1457	200	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	-	+	-	-	-
1458	200	+	+	-	+	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-
1459	100	+	-	-	+	-	+	-	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	-
1461	301	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-

Индивидуальный номер функциональной зоны	Индекс функциональной зоны	Виды объектов социальной инфраструктуры местного значения																	
		Дошкольные образовательные организации			Общеобразовательные организации			Организации дополнительного образования		Помещения для культурно-досуговой деятельности		Городские массовые библиотеки		Помещения для физкультурных занятий и тренировок		Бассейны крытые и открытые общего пользования		Детско-юношеские спортивные школы	
		сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1462	300	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1464	602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
1465	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
1468	100	+	-	-	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-
1469	100	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+	+	-	-	+	-	-
1470	300	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-
1472	301	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	+	-
1475	100	+	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	-	+
1476	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-
1478	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
1480	100	+	-	-	+	-	+	-	+	+	-	-	+	+	+	+	+	-	+
1481	100	+	-	-	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+
1482	100	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	+	+	+	+	-	+
1485	100	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
1491	100	+	-	-	+	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-
1492	200	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-

Индивидуальный номер функциональной зоны	Индекс функциональной зоны	Виды объектов социальной инфраструктуры местного значения																	
		Дошкольные образовательные организации			Общеобразовательные организации			Организации дополнительного образования		Помещения для культурно-досуговой деятельности		Городские массовые библиотеки		Помещения для физкультурных занятий и тренировок		Бассейны крытые и открытые общего пользования		Детско-юношеские спортивные школы	
		сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1493	100	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+	-
1494	100	+	+	-	+	-	+	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	-	+
1512	101	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
1514	101	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
1515	101	-	+	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1516	101	-	+	+	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1519	101	-	+	-	+	+	-	-	-	+	-	-	+	+	+	-	-	-	-
1520	101	-	+	+	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1523	101	-	-	+	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1524	101	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1525	101	-	+	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1526	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1529	100	+	-	+	+	-	-	+	-	+	+	+	-	+	+	-	+	+	-
1530	100	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	+	-	-	-
1531	100	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	-	+
1532	100	+	+	-	+	-	+	+	-	+	-	-	+	+	+	-	+	+	-

Индивидуальный номер функциональной зоны	Индекс функциональной зоны	Виды объектов социальной инфраструктуры местного значения																	
		Дошкольные образовательные организации			Общеобразовательные организации			Организации дополнительного образования		Помещения для культурно-досуговой деятельности		Городские массовые библиотеки		Помещения для физкультурных занятий и тренировок		Бассейны крытые и открытые общего пользования		Детско-юношеские спортивные школы	
		сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1533	100	+	-	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+
1534	100	+	-	-	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-
1535	100	+	-	-	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+
1536	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1538	301	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
1542	100	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1543	301	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
1544	101	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
1545	101	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1546	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1549	100	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-
1550	100	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	+	+	+	+	-	+
1552	200	-	+	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1557	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
1558	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1560	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-

Индивидуальный номер функциональной зоны	Индекс функциональной зоны	Виды объектов социальной инфраструктуры местного значения																	
		Дошкольные образовательные организации			Общеобразовательные организации			Организации дополнительного образования		Помещения для культурно-досуговой деятельности		Городские массовые библиотеки		Помещения для физкультурных занятий и тренировок		Бассейны крытые и открытые общего пользования		Детско-юношеские спортивные школы	
		сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1569	100	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
1570	100	-	+	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1571	301	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1572	301	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
1574	200	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1575	200	-	+	-	-	+	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1576	200	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	-	-	+	-	-
1593	200	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1594	200	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
1595	100	+	+	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+	+	+	-	+	-	+
1596	100	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
1604	100	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
1612	301	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1616	101	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1618	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-

Индивидуальный номер функциональной зоны	Индекс функциональной зоны	Виды объектов социальной инфраструктуры местного значения																	
		Дошкольные образовательные организации			Общеобразовательные организации			Организации дополнительного образования		Помещения для культурно-досуговой деятельности		Городские массовые библиотеки		Помещения для физкультурных занятий и тренировок		Бассейны крытые и открытые общего пользования		Детско-юношеские спортивные школы	
		сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1620	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1659	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
1665	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
1669	100	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	-	+
1670	100	-	+	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1671	100	+	-	+	+	-	+	+	-	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-
1672	100	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	-	+
1673	301	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1674	301	-	+	+	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1675	200	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	-
1709	101	-	-	+	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
1710	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
1713	200	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1724	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
1747	301	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
1756	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-

Индивидуальный номер функциональной зоны	Индекс функциональной зоны	Виды объектов социальной инфраструктуры местного значения																	
		Дошкольные образовательные организации			Общеобразовательные организации			Организации дополнительного образования		Помещения для культурно-досуговой деятельности		Городские массовые библиотеки		Помещения для физкультурных занятий и тренировок		Бассейны крытые и открытые общего пользования		Детско-юношеские спортивные школы	
		сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1757	101	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1758	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1759	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
1760	600	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1762	101	+	+	-	+	-	+	-	-	+	-	-	+	+	+	-	+	-	-
1763	101	+	+	-	+	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	+	-	-
1764	101	-	-	+	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
1765	101	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
1766	101	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
1767	101	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1768	101	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
1769	101	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1773	100	+	+	+	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
1775	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
1777	101	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-

Индивидуальный номер функциональной зоны	Индекс функциональной зоны	Виды объектов социальной инфраструктуры местного значения																	
		Дошкольные образовательные организации			Общеобразовательные организации			Организации дополнительного образования		Помещения для культурно-досуговой деятельности		Городские массовые библиотеки		Помещения для физкультурных занятий и тренировок		Бассейны крытые и открытые общего пользования		Детско-юношеские спортивные школы	
		сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1779	101	-	+	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1784	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
1792	100	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+	-
1793	100	+	-	+	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+
1806	100	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+	+	+	-	+	-	-
1808	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
1809	301	+	+	-	+	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-
1822	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
1823	301	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
1825	101	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1826	100	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
1827	100	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
1828	300	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1829	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
1833	200	-	+	+	-	+	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	+	-	-
1834	100	+	-	+	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	-	+	-	+

Индивидуальный номер функциональной зоны	Индекс функциональной зоны	Виды объектов социальной инфраструктуры местного значения																	
		Дошкольные образовательные организации			Общеобразовательные организации			Организации дополнительного образования		Помещения для культурно-досуговой деятельности		Городские массовые библиотеки		Помещения для физкультурных занятий и тренировок		Бассейны крытые и открытые общего пользования		Детско-юношеские спортивные школы	
		сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1835	100	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	+	+	+	-	+	+	-
1836	100	+	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	+	+	+	-	+	-	-
1838	300	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	-	+	-	-	-
1839	100	+	+	-	+	+	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+
1842	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
1843	200	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
1851	600	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
1853	301	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
1860	301	-	+	-	+	+	-	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	-	+
1896	301	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1969	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
1973	101	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1974	101	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
1983	301	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
1985	100	+	+	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+	-

Индивидуальный номер функциональной зоны	Индекс функциональной зоны	Виды объектов социальной инфраструктуры местного значения																	
		Дошкольные образовательные организации			Общеобразовательные организации			Организации дополнительного образования		Помещения для культурно-досуговой деятельности		Городские массовые библиотеки		Помещения для физкультурных занятий и тренировок		Бассейны крытые и открытые общего пользования		Детско-юношеские спортивные школы	
		сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
1986	200	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	+	-	+	-	-	-
1989	100	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
2014	100	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-
2015	300	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2029	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
2034	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
2036	100	+	+	+	+	-	-	+	-	-	+	-	+	+	-	-	+	+	-
2038	101	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
2040	600	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2048	101	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	-	-	-	-
2049	200	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
2051	602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
2053	700	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2088	300	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
2089	100	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
2090	100	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-

Индивидуальный номер функциональной зоны	Индекс функциональной зоны	Виды объектов социальной инфраструктуры местного значения																	
		Дошкольные образовательные организации			Общеобразовательные организации			Организации дополнительного образования		Помещения для культурно-досуговой деятельности		Городские массовые библиотеки		Помещения для физкультурных занятий и тренировок		Бассейны крытые и открытые общего пользования		Детско-юношеские спортивные школы	
		сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	предусмотренные к размещению (принятые решения)	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)	сохраняемые	планируемые к размещению на основе расчетов (дефицит)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*
2091	100	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
2093	300	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2096	300	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
2097	100	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
2101	100	+	+	-	+	-	+	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	-	+
2110	100	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
2116	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-
2121	300	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2129	101	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-

Примечание:

1) Перечень объектов социальной инфраструктуры местного значения, планируемых для размещения, включает минимальный комплекс объектов повседневного и периодического обслуживания

2) Ликвидацию дефицита в объектах необходимо предусматривать на стадиях реализации Генерального плана путем строительства отдельно стоящих объектов или нескольких объектов, реконструкции существующих объектов, использования встроенных помещений существующей и планируемой жилой застройки, а также за счет размещения недостающих мест на прилегающих территориях

3) Емкость планируемых к размещению объектов (дефицита) рассчитывается исходя из МНГП Уфы при разработке ППТ

4) Для объектов физической культуры и спорта показатели определены суммарно, независимо от их организационно-правовой формы (включая спортивную инфраструктуру объектов смежных отраслей)

5) На карте в границах функциональной зоны обозначаются одним значком помещения для физкультурных занятий и тренировок, бассейны, детско-юношеские спортивные школы

Таблица 4.1.3 Перечень объектов социальной инфраструктуры местного значения в сфере ритуального обслуживания (территории кладбищ), планируемых к сохранению и к размещению на территории городского округа город Уфа, основные характеристики и местоположение

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный номер функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Планируемые к сохранению						
1	1	ФЗ №138	Кладбище "Балановское"	ул. Воеводская, Демский район	-	2,1278 га
2	2	ФЗ №755	Кладбище "Демское"	Западнее ул. Грозненской, Демский район	-	5,9239 га
3	3	ФЗ №157	Сельское кладбище д. Александровка	д. Александровка, Демский район	-	0,5000 га
4	4	ФЗ №156	Сельское кладбище д. Баланово	д. Баланово, Демский район	-	0,4000 га
5	5	ФЗ №807	Сельское кладбище д. Романовка	д. Романовка, Демский район	-	0,5000 га
6	6	ФЗ №1771	Кладбище "Северное"	в районе пос. Тимашево, Калининский район	-	160,2117 га
7	7	ФЗ №1360	Сельское кладбище д. Касимово	д. Касимово, Калининский район	-	2,9000 га
8	8	ФЗ №932	Сельское кладбище д. Карпово	д. Карпово, Калининский район	-	0,8000 га
9	9	ФЗ №931	Сельское кладбище д. Федоровка	д. Федоровка, Калининский район	-	0,7000 га
10	10	ФЗ №933	Сельское кладбище д. Базилевка	д. Базилевка, Калининский район	-	0,6000 га
11	11	ФЗ №1866	Сергиевское кладбище	ул. Белорусская, Кировский район	-	21,4290 га
12	12	ФЗ №24	Сельское кладбище д. Искино	д. Искино, Кировский район	-	0,8000 га
13	13	ФЗ №26	Сельское кладбище д. Локотки	д. Локотки, Кировский район	-	0,3900 га
14	14	ФЗ №25	Сельское кладбище д. Королево	д. Королево, Кировский район	-	0,9000 га
15	15	ФЗ №736	Сельское кладбище д. Поляна	д. Поляна, Кировский район	-	0,0900 га
16	16	ФЗ №1840	Мусульманское кладбище	ул. Алтайская, 19, Ленинский район	-	9,1990 га
17	17	ФЗ №119	Старо-Затонское кладбище	Затон, ул. Чкалова, Ленинский район	-	2,8564 га
18	18	ФЗ №158	Сельское кладбище д. Ветошниково	д. Ветошниково, Ленинский район	-	0,8000 га
19	19	ФЗ №264	Сельское кладбище пос. Кооперативный	пос. Кооперативный, Ленинский район	-	0,6000 га
20	20	ФЗ №907	Сельское кладбище пос. Нагаево	пос. Нагаево, Октябрьский район	-	1,4700 га
21	21	ФЗ №394	Кладбище "Лопатинское"	ул. Бирский Тракт, Орджоникидзевский район	-	14,5446 га
22	22	ФЗ №1095	Сельское кладбище пос. Старые Турбаслы	пос. Старые Турбаслы, Орджоникидзевский район	-	2,8000 га
23	23	ФЗ №1096	Сельское кладбище с. Вотикеево	с. Вотикеево, Орджоникидзевский район	-	0,4800 га

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный номер функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
24	24	ФЗ №395	Сельское кладбище пос. старая Александровка	пос. Старая Александровка, Орджоникидзевский район	-	0,8000 га
25	*	*	Западное кладбище	МР Уфимский, с/с Красноярский	-	23,6604 га
26	*	*	Кладбище "Южное"	МР Уфимский, с/с Михайловский	-	124,2768 га
Планируемые к размещению						
27	1	ФЗ №1770, 1707, 1708, 1384	Новые участки для кладбища "Северное-2"	кладбище "Северное-2"	2021	133,8920 га
28	2	ФЗ №781	Новое кладбище	выделение земельных участков из территории площадью 330 га, ограниченной Западной магистралью, улицей Энергетиков, коридором коммуникаций у северной границы бывшего поселка Новоралександровка и территорией ОАО "Новойл" в Орджонекидзевском районе ГО г. Уфа РБ	2021	67,1400 га
29	3	ФЗ №819			2040	10,4115 га
30	4	ФЗ №2083			2040	17,9873 га
31	5	ФЗ №1898	Новые кладбища	выделение земельных участков из территории площадью 910 га юго-восточнее Северной промышленной зоны в Орджонекидзевском и Калининском районах ГО г. Уфа РБ	2030	148,3248 га
32	6	ФЗ №2083	Крематорий (в составе участка с кад. номером 02:55:000000:43460)	в составе участка с кад. номером 02:55:000000:43460, п. Новоалександровка, южнее ул. Парижской Коммуны, Орджоникидзевский район	2021	-
33	*	*	Новый участок для кладбища "Южное"	Участок с кад.номером 02:47:110701:228, Михайловский сельсовет Уфимского района РБ	2021	8,0 га

* - территория расположена за пределами границ городского округа г.Уфа

Таблица 4.1.4 Перечень объектов социальной инфраструктуры регионального значения, планируемых к сохранению и к размещению на территории городского округа город Уфа, основные характеристики и местоположение

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Объекты образования						
Планируемые к сохранению						
Образовательные организации						
1	1	ФЗ №473	ГБЛОУ Уфимский детский сад для детей с ограниченными возможностями здоровья №6	ул. Ростовская, 15, Октябрьский район	-	1114,8 кв.м
2	2	ФЗ №342	ГБОУ Башкирская республиканская гимназия-интернат № 1 имени Р. Гарипова	ул. Российская, 88, Ленинский район	-	-
3	3	ФЗ №686	ГБОУ Республиканская школа-интернат №5 спортивного профиля	ул. Чкалова, 110, Октябрьский район	-	5781,2 кв.м
4	4	ФЗ №707	ГБОУ Республиканский инженерный лицей-интернат (ГБОУ РИЛИ), корпус 1	ул. Кольцевая, 74, Орджоникидзевский район	-	-
5	5	ФЗ №684	ГБОУ Республиканский инженерный лицей-интернат (ГБОУ РИЛИ), корпус 2	ул. Нежинская, 13, Орджоникидзевский район	-	
6	6	ФЗ №1833	ГБОУ Республиканская гимназия имени Газиза Альмухаметова	ул. Рихарда Зорге, 25/1, Октябрьский район	-	14292,8 кв.м
7	7	ФЗ №1059	ГБОУ Республиканская художественная гимназия-интернат имени К. А. Давлеткильдеева	ул. Степана Кувыкина, 100, Кировский район	-	16745,7 кв.м
8	8	ФЗ №361	ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении, Уфимская санаторная школа-интернат №2	проспект Октября, 153, Орджоникидзевский район	-	5131,5 кв.м
9	9	ФЗ №707	ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №59 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	Шкаповский переулок, 3, Орджоникидзевский район	-	-
10	10	ФЗ №1534	ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №63 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	ул. Суворова, 4, Калининский район	-	2024,0 кв.м
11	11	ФЗ №409	ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №92 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	ул. Дмитрия Донского, 65, Кировский район	-	4123,2 кв.м
12	12	ФЗ №1435	ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №13 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ул. Батырская , 8/3, Орджоникидзевский район	-	3604,4 кв.м

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
13	13	ФЗ №1435	ГБОУ Республиканский центр дистанционного образования детей-инвалидов	ул. Батырская, 8/3, Кировский район	-	-
14	14	ФЗ №1773	ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №28 для слепых и слабовидящих обучающихся	ул. Степана Злобина, 1, Советский район	-	5181,5 кв.м
15	15	ФЗ №165	ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат для глухих обучающихся	ул. Мусоргского, 2, Демский район	-	1300,0 кв.м
16	16	ФЗ №1531	ГБОУ Уфимская коррекционная школа-интернат №30 для глухих и слабослышащих обучающихся	ул. Первомайская, 86А, Калининский район	-	1949,2 кв.м
17	17	ФЗ №684	ГБОУ Уфимская коррекционная школа №138 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	ул. Ульяновых, 21/1, Орджоникидзевский район	-	787,2 кв.м
18	18	ФЗ №325	ГБОУ Уфимская коррекционная школа №120 для обучающихся с задержкой психического развития	ул. Большая Гражданская, 30, Советский район	-	914,4 кв.м
Учреждения дополнительного образования						
19	1	ФЗ №276	ГБУ ДО Республиканский детский оздоровительно — образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий	ул. Гоголя, 34, Кировский район	-	2149,2 кв.м
20	2	ФЗ №495	ГБУ ДО Республиканский детский эколого-биологический центр РБ	Проспект Октября,4 (3 этаж), Советский район	-	515,1 кв.м
21	3	ФЗ №309	ГБУ ДО Республиканский детский образовательный технопарк. Детский технопарк "Кванториум Башкортостана"	ул. Кирова, 43, Кировский район	-	1320 кв.м
22	4	ФЗ №1468	Детский технопарк "Кванториум Башкортостана-Гагарин-центр" на базе АНО ДО "Центр поддержки технического образования школьников "Техношкола: Звездный" (подразделение ГБУ ДО Республиканский детский эколого-биологический центр РБ)	ул. Менделеева, 205а, Октябрьский район	-	-
23	5	ФЗ №330	ГБУ ДО Республиканский центр культуры учащейся молодежи	ул. Шафиева, 28, Октябрьский район	-	449,4 кв.м
Образовательные организации высшего образования						
24	1	ФЗ №286	Башкирский кооперативный институт (филиал) АНОО ВО Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации"	ул. Ленина, 26, Кировский район	-	4632,0 кв.м
Профессиональные образовательные организации						
25	2	ФЗ №173	ГБПОУ РБ "Профессиональный лицей №44"	ул. Ухтомского, 29, Демский район	-	4738,3 кв.м

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
26	3	ФЗ №1834	ГАПОУ РБ "Уфимский медицинский колледж"	ул. Рихарда Зорге, 27, Октябрьский район	-	18667,9 кв.м
27	4	ФЗ №343	ГАПОУ РБ "Уфимский медицинский колледж"	ул. Ладыгина, 19/1, Орджоникидзевский район	-	1205,0 кв.м
28	5	ФЗ №1839	ГАПОУ РБ "Уфимский медицинский колледж"	ул. Беломорская, 28, Ленинский район	-	1003,7 кв.м
29	6	ФЗ №459	ГБПОУ "Уфимский машиностроительный колледж"	ул. Маяковского, 3, Калининский район	-	1575,2 кв.м
30	7	ФЗ №1529	ГБПОУ "Уфимский машиностроительный колледж", учебный корпус	ул. Борисоглебская, 32, Орджоникидзевский район	-	10516,9 кв.м
31	8	ФЗ №711	ГБПОУ "Уфимский машиностроительный колледж"	ул. Трамвайная, 5, Калининский район	-	1360,8 кв.м
32	9	ФЗ №1784	ГБПОУ "Уфимский машиностроительный колледж"	ул. Ферина, 2, Калининский район	-	1602,8 кв.м
33	10	ФЗ №459	ГБПОУ "Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства"	ул. Спартака, 13, Калининский район	-	14229,3 кв.м
34	11	ФЗ №1458	ГБПОУ "Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности"	ул. Генерала Горбатова, 11, Кировский район	-	11249,1 кв.м
35	12	ФЗ №315	ГБПОУ "Уфимский торгово-экономический колледж"	ул. Кирова, 54, Кировский район	-	11830,0 кв.м
36	13	ФЗ №313	ГБПОУ "Уфимский лесотехнический техникум "	ул. Мингажева, 126, Кировский район	-	23230,3 кв.м
37	14	ФЗ №315	ГБПОУ "Уфимский государственный колледж технологии и дизайна"	ул. Чернышевского, 141, Кировский район	-	6444,0 кв.м
38	15	ФЗ №489	ГБПОУ РБ "Уфимское училище искусств (колледж)"	ул. Пушкина, 103А, Кировский район	-	7490,0 кв.м
39	16	ФЗ №313	ГБПОУ "Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники"	ул. Кирова, 65, Кировский район	-	16610,0 кв.м
40	17	ФЗ №706	ГБПОУ "Уфимский политехнический колледж"	ул. Зенцова, 81А, Ленинский район	-	1399,0 кв.м
41	18	ФЗ №1839	ГПБОУ РБ "Башкирский хореографический колледж имени Рудольфа Нуреева"	ул. Свердлова, 38, Ленинский район	-	5626,3 кв.м
42	19	ФЗ №369	ГБПО РБ "Средний специальный музыкальный колледж"	ул. Пушкина, 104, Кировский район	-	2308,6 кв.м
43	20	ФЗ №369	ГБПО РБ "Средний специальный музыкальный колледж"	ул. Ленина, 12, Кировский район	-	1011,0 кв.м
44	21	ФЗ №332	ГБПОУ "Уфимский колледж отраслевых технологий"	проспект Октября, 67, Октябрьский район	-	12878,6 кв.м

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
45	22	ФЗ №716	ГБПОУ "Уфимский автотранспортный колледж"	ул. им. города Галле, 9, Октябрьский район	-	18682,3 кв.м
46	23	ФЗ №716	ГПБОУ "Уфимский многопрофильный профессиональный колледж"	ул. Малая Шелководная, 3, Октябрьский район	-	6040,0 кв.м
47	24	ФЗ №342	ГПБОУ "Уфимский многопрофильный профессиональный колледж", учебный корпус	ул. Российская, 100/3, Октябрьский район	-	9209,0 кв.м
48	25	ФЗ №764	ГБПОУ "Уфимский художественно-промышленный колледж"	ул. Уфимское шоссе, 22, Октябрьский район	-	9 967, 8 кв.м
49	26	ФЗ №684	ГАПОУ "Уфимский топливно-энергетический колледж", корпус 1	ул. Нежинская, 4, Орджоникидзевский район	-	12450,0 кв.м
50	27	ФЗ №684	ГАПОУ "Уфимский топливно-энергетический колледж", корпус 2,3	ул. Первомайская, 20, Орджоникидзевский район	-	8357,9 кв.м
51	28	ФЗ №352	ГАПОУ "Уфимский топливно-энергетический колледж", корпус 4	бульвар Славы, 13, Орджоникидзевский район	-	4934,5 кв.м
52	29	ФЗ №344	ГАПОУ "Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства"	проспект Октября, 174, Орджоникидзевский район	-	3624,4 кв.м
53	30	ФЗ №344	ГАПОУ "Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства", учебный корпус	ул. Российская, 12/1, Орджоникидзевский район	-	2830,1 кв.м
54	31	ФЗ №705	ГАПОУ "Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства", учебный корпус	ул. Блюхера, 15/2, Орджоникидзевский район	-	5142,7 кв.м
55	32	ФЗ №707	ГБПОУ "Уфимский художественно-гуманитарный колледж"	ул. Рыбакова, 6А, Орджоникидзевский район	-	2089,2 кв.м
56	33	ФЗ №306	ГАПОУ "Уфимский колледж предпринимательства, экологии и дизайна"	ул. 8 Марта, 3, Советский район	-	3661,0 кв.м
57	34	ФЗ №306	ГБПОУ "Уфимский колледж индустрии питания и сервиса"	ул. 50-летия Октября, 32, Советский район	-	2557,1 кв.м
58	35	ФЗ №495	ГБПОУ "Уфимский колледж ремесла и сервиса имени Ахмета Давлетова"	проспект Октября, 4, Советский район	-	4992,4 кв.м
59	36	ФЗ №495	ГБПОУ "Уфимский профессиональный колледж имени Героя Советского Союза Султана Бикеева"	бульвар Хадии Давлетшиной, 3, Советский район	-	5185,4 кв.м
Прочие объекты образования						
60	37	ФЗ №1188	ГАУ ДПО РБ "Центр повышения квалификации"	проезд Лесной, 3/1, Октябрьский район	-	3988,6 кв.м

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
61	38	ФЗ №343	Государственное бюджетное учреждение культуры и искусства Республиканский учебно-методический центр по образованию Министерства культуры РБ	ул. Ладыгина, 21, Орджоникидзевский район	-	745,8 кв.м
62	39	ФЗ №1456	ГАОУ ДПО РБ "Учебный центр государственной службы занятости населения"	ул. Лесотехникума, 49, Октябрьский район	-	953,9 кв.м
63	40	ФЗ №301	ГАОУ ДПО РБ "Учебный центр государственной службы занятости населения", учебно-производственное ателье "Дюймовочка"	бульвар Ибрагимова, 47, Советский район	-	310,5 кв.м
64	41	ФЗ №1469	ГАОУ ДПО РБ "Учебный центр государственной службы занятости населения", учебно-производственная парикмахерская "Алтынсэс"	ул. 50 лет СССР, 47, Октябрьский район	-	267,1 кв.м
65	42	ФЗ №1549	ГАОУ ДПО РБ "Учебный центр государственной службы занятости населения", учебно-производственная парикмахерская "Златовласка"	ул. Баязита Бикбая, 44, Октябрьский район	-	123,7 кв.м
66	43	ФЗ №313	ГАУ ДПО "Институт развития образования РБ"	ул. Мингажева, 120, Кировский район	-	6377,4 кв.м
Планируемые к размещению						
67	1	ФЗ №770	Строительство межвузовского студенческого городка (кампуса) в г. Уфе	Вблизи Дема-10, Демский район	2024	124000,0 кв.м
Объекты здравоохранения						
Планируемые к сохранению						
68	1	ФЗ №322	АУЗ Республиканская стоматологическая поликлиника МЗ РБ	ул. Заводская, 15, Советский район	-	300 пос./смену 1919,6 кв.м
69	2	ФЗ №1532	ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №1 г.Уфа, ортопедическое отделение	ул. Машиностроителей, 13, Калининский район	-	80 пос./смену 636,6 кв.м
70	3	ФЗ №1533	ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №1 г.Уфа, терапевтическое отделение	ул. Кольцевая, 180, Калининский район	-	160 пос./смену 688,5 кв.м
71	4	ФЗ №683	ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №2 г.Уфа	проспект Октября, 105/4, Орджоникидзевский район	-	50 пос./смену 927,4 кв.м
72	5	ФЗ №683	ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №2 г.Уфа	проспект Октября, 105/3, Орджоникидзевский район	-	250 пос./смену 622,8 кв.м
73	6	ФЗ №346	ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №2 г.Уфа, филиал	ул. Российская, 11, Орджоникидзевский район	-	151 пос./смену 467,9 кв.м
74	7	ФЗ №486	ГАУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника №3 г.Уфа	ул. 50-летия Октября, 16/1, Советский район	-	460 пос./смену 1383,8 кв.м

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
75	8	ФЗ №1469	ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №4 г.Уфа, поликлиника	ул. 50 лет СССР, 45А, Октябрьский район	-	360 пос./смену 788,7 кв.м
76	9	ФЗ №1835	ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №4 г.Уфа, структурное подразделение	проспект Октября, 44/1, Советский район	-	40 пос./смену 131,3 кв.м
77	10	ФЗ №1549	ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №5 г.Уфа, лечебно-хирургическое отделение	ул. Юрия Гагарина, 20, Октябрьский район	-	190 пос./смену 1230,9 кв.м
78	11	ФЗ №1475	ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №5 г.Уфа, подразделение №2	ул. Маршала Жукова, 11/2, Октябрьский район	-	60 пос./смену 316,0 кв.м
79	12	ФЗ №1834	ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №5 г.Уфа, подразделение №1	ул. Шафиева, 8/1, Октябрьский район	-	240 пос./смену 287,2 кв.м
80	13	ФЗ №280	ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №6 г.Уфа, детское отделение	ул. Заки Валиди, 62/2, Кировский район	-	180 пос./смену 538,5 кв.м
81	14	ФЗ №280	ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №6 г.Уфа, лечебно-профилактическое отделение	проспект Салавата Юлаева, 1/1, Кировский район	-	170 пос./смену 429,1 кв.м
82	15	ФЗ №489	ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №6 г.Уфа, хозрасчетное отделение	ул. Новомостовая, 9, Кировский район	-	70 пос./смену 822,0 кв.м
83	16	ФЗ №352	ГБУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника №7 г.Уфа, лечебное отделение №1	ул. Блюхера, 25/1, Орджоникидзевский район	-	105 пос./смену 560,8 кв.м
84	17	ФЗ №1550	ГБУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника №7 г.Уфа, лечебное отделение №2	ул. Академика Королева, 26/1, Октябрьский район	-	150 пос./смену 435,2 кв.м
85	18	ФЗ №1530	ГБУЗ РБ Детская стоматологическая поликлиника №7 г.Уфа, лечебное отделение №3	ул. Вологодская, 68, Орджоникидзевский район	-	100 пос./смену, 300,4 кв.м
86	19	ФЗ №474	ГАУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №8 г.Уфа, ЛПО-1	ул. Рихарда Зорге, 20, Советский район	-	135 пос./смену, 419,8 кв.м
87	20	ФЗ №310	ГАУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №8 г.Уфа, ЛПО-2	ул. Революционная, 167, Советский район	-	200 пос./смену, 248,8 кв.м
88	21	ФЗ №1839	ГАУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №9 г.Уфа, основное здание	ул. Гафури, 103, Ленинский район	-	186 пос./смену, 916,2 кв.м
89	22	ФЗ №475	ГАУЗ РБ Стоматологическая поликлиника №9 г.Уфа, структурное подразделение	ул. Кирзаводская, 1/2, Ленинский район	-	23 пос./смену, 101,4 кв.м
90	23	ФЗ №280	ГБУЗ РБ Поликлиника №1 г.Уфа, основное здание	ул. Цюрупы, 4, Кировский район	-	600 пос./смену, 4115,6 кв.м
91	24	ФЗ №41	ГБУЗ РБ Поликлиника №1 г.Уфа, ФАП	ул. Атевская, 36/1 (д. Атаевка), Кировский район	-	15 пос./смену, 86,6 кв.м
92	25	ФЗ №32	ГБУЗ РБ Поликлиника №1 г.Уфа, ФАП	ул. Искинская, 59 (д. Искино), Кировский район	-	15 пос./смену, 88,0 кв.м

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
93	26	ФЗ №223	ГБУЗ РБ Поликлиника №1 г.Уфа, филиал	ул. Дёмская, 2/1, Кировский район	-	30 пос./смену, 175,9 кв.м
94	27	ФЗ №286	ГБУЗ РБ Поликлиника №1 г.Уфа, филиал	ул. Октябрьской Революции, 9, Кировский район	-	50 пос./смену, 274,7 кв.м
95	28	ФЗ №312	ГБУЗ РБ Поликлиника №1 г.Уфа, филиал	ул. Чернышевского, 125, Кировский район	-	120 пос./смену, 387,6 кв.м
96	29	ФЗ №343	ГБУЗ РБ Поликлиника N2 г.Уфа	ул. Российская, 68, Орджоникидзевский район	-	882 пос./смену, 5018,0 кв.м
97	30	ФЗ №1529	ГБУЗ РБ Поликлиника N32 г.Уфа, основное здание	ул. Богдана Хмельницкого, 88, Орджоникидзевский район	-	756 пос./смену, 5225,0 кв.м
98	31	ФЗ №1529	ГБУЗ РБ Поликлиника N32 г.Уфа, ММОЦ (межмуниципальный онкологический центр)	ул. Коммунаров, 62, Орджоникидзевский район	-	51 пос./смену, 270,1 кв.м
99	32	ФЗ №1530	ГБУЗ РБ Поликлиника N32 г.Уфа, дневной стационар терапевтического профиля	ул. Вологодская, 68, Орджоникидзевский район	-	680,9 кв.м
100	33	ФЗ №1529	ГБУЗ РБ Поликлиника N32 г.Уфа, дневной стационар хирургического профиля	ул. Борисоглебская, 21/1, Орджоникидзевский район	-	290,9 кв.м
101	34	ФЗ №1529	ГБУЗ РБ Поликлиника N32 г.Уфа, стоматологическое отделение	ул. Борисоглебская, 28/1, Орджоникидзевский район	-	180 пос./смену, 717,4 кв.м
102	35	ФЗ №342	ГБУЗ РБ Поликлиника N38 г.Уфа, филиал №1	ул. Российская, 94, Октябрьский район	-	92 пос./смену, 817,0 кв.м
103	36	ФЗ №343	ГБУЗ РБ Поликлиника N38 г.Уфа, филиал №2	ул. Российская, 66А, Орджоникидзевский район	-	74 пос./смену, 685,0 кв.м
103	37	ФЗ №342	ГБУЗ РБ Поликлиника N38 г.Уфа, филиал №3	проспект Октября, 122/1, Октябрьский район	-	59 пос./смену, 307,0 кв.м
104	38	ФЗ №342	ГБУЗ РБ Поликлиника N38 г.Уфа, филиал №4	проспект Октября, 122/4, Октябрьский район	-	22 пос./смену, 253,0 кв.м
105	39	ФЗ №1480	ГБУЗ РБ Поликлиника N43 г.Уфа, головная поликлиника	ул. Маршала Жукова, 4/1,	-	384 пос./смену
106	40	ФЗ №1481	ГБУЗ РБ Поликлиника N43 г.Уфа, филиал	ул. Максима Рыльского, 10,	-	568 пос./смену, 2287,9 кв.м
107	41	ФЗ №1480	ГБУЗ РБ Поликлиника N43 г.Уфа, филиал	ул. Юрия Гагарина, 17/1,	-	-
108	42	ФЗ №1475	ГБУЗ РБ Поликлиника N43 г.Уфа, филиал	ул. Маршала Жукова, 3/1,	-	300 пос./смену
109	43	ФЗ №1482	ГБУЗ РБ Поликлиника N43 г.Уфа, филиал	ул. Академика Королева, 2/2, Октябрьский район	-	93 пос./смену
110	44	ФЗ №1549	ГБУЗ РБ Поликлиника N43 г.Уфа, филиал	ул. Набережная реки Уфы, 25, Октябрьский район	-	180 пос./смену

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
111	45	ФЗ №290	ГБУЗ РБ Поликлиника N44 г.Уфа, основное здание	ул. Ленина, 21, Ленинский район	-	71 пос./смену, 498,2 кв.м
112	46	ФЗ №475	ГБУЗ РБ Поликлиника N44 г.Уфа, КДЛ	ул. Кирзаводская, 1/2, Ленинский район	-	225,0 кв.м
113	47	ФЗ №188	ГБУЗ РБ Поликлиника N44 г.Уфа, амбулатория ВОП	ул. Защитников Отечества, 6, Ленинский район	-	56 пос./смену, 304,6 кв.м
114	48	ФЗ №712	ГБУЗ РБ Поликлиника N44 г.Уфа, рентгенотделение	ул. Аксакова, 62, Ленинский район	-	419,5 кв.м
115	49	ФЗ №712	ГБУЗ РБ Поликлиника N44 г.Уфа, терапевтическое отделение №1	ул. Аксакова, 72, Ленинский район	-	103 пос./смену, 733,5 кв.м
116	50	ФЗ №475	ГБУЗ РБ Поликлиника N44 г.Уфа, терапевтическое отделение №2	ул. Нехаева, 60, Ленинский район	-	139 пос./смену, 1352,7 кв.м
117	51	ФЗ №290	ГБУЗ РБ Поликлиника N44 г.Уфа, дневной стационар	ул. Мустая Карима, 16, Ленинский район	-	445,9 кв.м
118	52	ФЗ №712	ГБУЗ РБ Поликлиника N44 г.Уфа, женская консультация	ул. Аксакова, 60, Ленинский район	-	85 пос./смену, 534,2 кв.м
119	53	ФЗ №1438	ГБУЗ РБ Поликлиника N46 г.Уфа	ул. Авроры, 5/2, Кировский район	-	180 пос./смену, 1180,9 кв.м
120	54	ФЗ №1773	ГБУЗ РБ Поликлиника N48 г.Уфа, основное здание	ул. Минигали Губайдуллина, 21/1, Советский район	-	300 пос./смену, 2103,5 кв.м
121	55	ФЗ №1459	ГБУЗ РБ Поликлиника N48 г.Уфа, терапевтическое отделение №2	ул. Степана Злобина, 38, Советский район	-	50 пос./смену, 235,4 кв.м
122	56	ФЗ №1459	ГБУЗ РБ Поликлиника N48 г.Уфа, флюорорентгенологическое отделение	ул. Степана Злобина, 42, Советский район	-	100 пос./смену, 323,0 кв.м
123	57	ФЗ №1836	ГБУЗ РБ Поликлиника N50 г.Уфа, головное здание	проспект Октября, 26, Советский район	-	450 пос./смену, 614,6 кв.м
124	58	ФЗ №1835	ГБУЗ РБ Поликлиника N50 г.Уфа, 1,2 терапия	проспект Октября, 44/1, Советский район	-	250 пос./смену, 981,6 кв.м
125	59	ФЗ №1834	ГБУЗ РБ Поликлиника N50 г.Уфа, 3 терапия	ул. Парковая, 8, Октябрьский район	-	250 пос./смену, 697,1 кв.м
126	60	ФЗ №324	ГБУЗ РБ Поликлиника N50 г.Уфа, 4 терапия	ул. Комсомольская, 19, Советский район	-	250 пос./смену, 1238,4 кв.м
127	61	ФЗ №319	ГБУЗ РБ Поликлиника N50 г.Уфа, дневной стационар	бульвар Хадии Давлетшиной, 30, Советский район	-	100 пос./смену, 754,7 кв.м
128	62	ФЗ №330	ГБУЗ РБ Поликлиника N50 г.Уфа, женская консультация	ул. Рихарда Зорге, 54, Октябрьский район	-	397 пос./смену, 1203,4 кв.м

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
129	63	ФЗ №1836	ГБУЗ РБ Поликлиника N50 г.Уфа, хирургия	ул. Комсомольская, 31, Советский район	-	150 пос./смену, 491,8 кв.м
130	64	ФЗ №323	ГБУЗ РБ Поликлиника N51 г.Уфа, головное здание	ул. Бабушкина, 17, Советский район	-	105 пос./смену, 4089,3 кв.м
131	65	ФЗ №314	ГБУЗ РБ Поликлиника N51 г.Уфа, филиал	ул. Революционная, 82, Советский район	-	65,3 кв.м
132	66	ФЗ №310	ГБУЗ РБ Поликлиника N51 г.Уфа, 2-е терапевтическое отделение	ул. Революционная, 167, Советский район	-	209 пос./смену, 636,5 кв.м
133	67	ФЗ №310	ГБУЗ РБ Поликлиника N51 г.Уфа, филиал	ул. Революционная, 167а, Советский район	-	37 пос./смену, 184,4 кв.м
134	68	ФЗ №1435	ГБУЗ РБ Поликлиника N52 г.Уфа, поликлиника	ул. Степана Кувыкина, 20, Кировский район	-	150 пос./смену, 1362,6 кв.м
135	69	ФЗ №1434	ГБУЗ РБ Поликлиника N52 г.Уфа, дневной стационар	ул. Менделеева, 112, Кировский район	-	30 пос./смену, 146,5 кв.м
136	70	ФЗ №1434	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N2 г.Уфа, головное здание	Дуванский бульвар, 24/1, Кировский район	-	250 пос./смену, 2177,5 кв.м
137	71	ФЗ №1458	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N2 г.Уфа, филиал	ул. Генерала Горбатого, 7/5, Кировский район	-	80,3 кв.м
138	72	ФЗ №1436	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N2 г.Уфа, филиал	ул. Габдуллы Амантая, 7, к.1, Кировский район	-	250 пос./смену, 600,0 кв.м
139	73	ФЗ №290	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N2 г.Уфа, филиал	ул. Ленина, 39, Ленинский район	-	50 пос./смену, 562,0 кв.м
140	74	ФЗ №1435	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N2 г.Уфа, филиал	ул. Степана Кувыкина, 14, Кировский район	-	300 пос./смену, 1488,4 кв.м
141	75	ФЗ №17	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N2 г.Уфа, филиал	ул. Строителей, 1, Кировский район	-	33,3 кв.м
142	76	ФЗ №487	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N2 г.Уфа, филиал	ул. Достоевского, 112, Кировский район	-	150 пос./смену, 704,2 кв.м
143	77	ФЗ №273	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N2 г.Уфа, филиал	ул. Заки Валиди, 9, Кировский район	-	100 пос./смену, 394,4 кв.м
144	78	ФЗ №297	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N3 г.Уфа, педиатрическое отделение №1, дневной стационар	ул. Карла Маркса, 63, Советский район	-	125 пос./смену, 646,8 кв.м
145	79	ФЗ №297	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N3 г.Уфа, клинико-диагностическое отделение	ул. Карла Маркса, 71, Советский район	-	125 пос./смену, 734,7 кв.м
146	80	ФЗ №717	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N3 г.Уфа, педиатрическое отделение №2	ул. Казанская, 10а, Советский район	-	125 пос./смену, 328,3 кв.м

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
147	81	ФЗ №1836	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N3 г.Уфа, педиатрическое отделение №3	проспект Октября, 22/2, Советский район	-	125 пос./смену, 660,5 кв.м
148	82	ФЗ №1773	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N3 г.Уфа, педиатрическое отделение №4	ул. Минигали Губайдуллина, 5, Советский район	-	125 пос./смену, 560,8 кв.м
149	83	ФЗ №487	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N3 г.Уфа, педиатрическое отделение №5	ул. Пархоменко, 96/98, Советский район	-	125 пос./смену, 490,1 кв.м
150	84	ФЗ №1533	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N4 г.Уфа, основной филиал, педиатрическое отделение №1	ул. Орджоникидзе, 15, Калининский район	-	400 пос./смену, 2713,2 кв.м
151	85	ФЗ №1671	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N4 г.Уфа, клинико-диагностическое отделение	бульвар Тухвата Янаби, 71, Калининский район	-	203,8 кв.м
152	86	ФЗ №1533	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N4 г.Уфа, клинико-диагностическое отделение	ул. Черниковская, 42, Калининский район	-	150 пос./смену, 155,8 кв.м
153	87	ФЗ №1713	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N4 г.Уфа, педиатрическое отделение	ул. Сосновская, 46/1 (п. Максимовка), Калининский район	-	30 пос./смену, 107,2 кв.м
154	88	ФЗ №1534	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N4 г.Уфа, педиатрическое отделение №2	ул. Вологодская, 20, Калининский район	-	100 пос./смену, 645,9 кв.м
155	89	ФЗ №1491	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N4 г.Уфа, педиатрическое отделение №3	ул. Ферина, 20/1, Калининский район	-	200 пос./смену, 1679,7 кв.м
156	90	ФЗ №1809	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N4 г.Уфа, педиатрическое отделение №5	ул. Олимпийская, 2, Калининский район	-	100 пос./смену, 414,0 кв.м
157	91	ФЗ №1494	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N4 г.Уфа, педиатрическое отделение №4	ул. Транспортная, 44, Калининский район	-	100 пос./смену, 365,1 кв.м
158	92	ФЗ №1475	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N5 г.Уфа, основной корпус	ул. Маршала Жукова, 17, Октябрьский район	-	300 пос./смену, 2721,2 кв.м
159	93	ФЗ №330	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N5 г.Уфа, дневной стационар, КДЛ	ул. Шафиева, 26, Октябрьский район	-	100 пос./смену, 663,0 кв.м
160	94	ФЗ №346	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N5 г.Уфа, педиатрическое отделение №2	Уфимское шоссе, 29, Орджоникидзевский район	-	100 пос./смену, 781,8 кв.м
161	95	ФЗ №342	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N5 г.Уфа, педиатрическое отделение №4	проспект Октября, 132, Октябрьский район	-	40 пос./смену, 255,9 кв.м
162	96	ФЗ №1469	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N5 г.Уфа, педиатрическое отделение №6	ул. 50 лет СССР, 45А, Октябрьский район	-	48 пос./смену, 286,7 кв.м
163	97	ФЗ №331	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N5 г.Уфа, педиатрическое отделение №7	проспект Октября, 60/1, Октябрьский район	-	60 пос./смену, 622,4 кв.м
164	98	ФЗ №1482	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N5 г.Уфа, педиатрическое отделение №3	ул. Академика Королева, 2/2, Октябрьский район	-	150 пос./смену, 1508,2 кв.м

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
165	99	ФЗ №1834	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N5 г.Уфа, педиатрическое отделение №5	ул. Шафиева, 8, Октябрьский район	-	60 пос./смену, 646,3 кв.м
166	100	ФЗ №1763	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N5 г.Уфа, педиатрическое отделение №6	Осенний бульвар, 3 (с. Нагаево), Октябрьский район	-	12 пос./смену, 150,6 кв.м
167	101	ФЗ №1482	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N5 г.Уфа, травмпункт, КДО	ул. Маршала Жукова, 18, Октябрьский район	-	250 пос./смену, 2556,0 кв.м
168	102	ФЗ №712	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N6 г.Уфа, педиатрическое отделение №1	ул. Аксакова, 62, Ленинский район	-	158 пос./смену, 1424,3 кв.м
169	103	ФЗ №475	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N6 г.Уфа, педиатрическое отделение №2	ул. Малая Лесопильная, 13А, Ленинский район	-	103 пос./смену, 3465,0 кв.м
170	104	ФЗ №154	ГБУЗ РБ Детская поликлиника N6 г.Уфа, педиатрическое отделение №3	ул. Ахметова, 318/1, Ленинский район	-	139 пос./смену, 1247,8 кв.м
171	105	ФЗ №487	ГБУЗ Республиканская клиническая больница им. Г.Г. Куватова МЗ РБ	ул. Достоевского, 132, Кировский район	-	1187 коек, 79740,4 кв.м
172	106	ФЗ №489	ГКУЗ РБ Республиканская клиническая больница №2	ул. Пушкина, 99, Кировский район	-	120 коек, 600 пос./смену, 44665,9 кв.м
173	107	ФЗ №716	ГБУЗ Республиканская детская клиническая больница МЗ РБ	ул. Тихорецкая, 10, Октябрьский район	-	90 коек, 4749,3 кв.м
174	108	ФЗ №1059	ГБУЗ Республиканская детская клиническая больница МЗ РБ	ул. Степана Кувыкина, 98, Кировский район	-	598 коек, 37758,6 кв.м
175	109	ФЗ №1558	ГБУЗ РБ Республиканская клиническая психиатрическая больница	ул. Прудная, 15/1, Калининский район	-	1200 коек, 76540,1 кв.м
176	110	ФЗ №1444	ГБУЗ РБ Республиканская клиническая психиатрическая больница, лечебный корпус	ул. Некрасова, 10, Кировский район	-	492,5 кв.м
177	111	ФЗ №400	ГБУЗ РБ Республиканская клиническая психиатрическая больница, лечебный корпус №33,37	ул. Ульяновых, 71а, Орджоникидзевский район	-	630,0 кв.м
178	112	ФЗ №1481	ГБУЗ РБ Республиканская клиническая психиатрическая больница, лечебный корпус отделение №32,35	ул. Максима Рыльского, 14, Октябрьский район	-	110 пос./смену, 562,0 кв.м
179	113	ФЗ №707	ГБУЗ РБ Республиканская клиническая психиатрическая больница, лечебный корпус отделение № 33	ул. Архитектурная, 10, Калининский район	-	150 пос./смену, 125,0 кв.м

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
180	114	ФЗ №2101	ГБУЗ РБ Республиканская клиническая психиатрическая больница, лечебный корпус отделение №40	ул. Академика Королева, 31/1, Октябрьский район	-	399,0 кв.м
181	115	ФЗ №348	ГБУЗ РБ Республиканская клиническая психиатрическая больница, лечебный корпус отделение №40	ул. Российская, 3, Орджоникидзевский район	-	155,0 кв.м
182	116	ФЗ №1469	ГБУЗ РБ Республиканская клиническая психиатрическая больница, лечебный корпус отделение №30,31	ул. 50 лет СССР, 45, Октябрьский район	-	190 пос./смену, 847,0 кв.м
183	117	ФЗ №859	ГБУЗ РБ Республиканская клиническая психиатрическая больница, лечебный корпус отделение №34	ул. Левитана, 14/4, Дёмский район	-	40 пос./смену, 146,0 кв.м
184	118	ФЗ №348	ГБУЗ РБ Республиканская клиническая психиатрическая больница, лечебный корпус отделение №38	ул. Шота Руставели, 39, Орджоникидзевский район	-	60 пос./смену, 458,0 кв.м
185	119	ФЗ №1793	ГБУЗ РБ Республиканская клиническая психиатрическая больница, лечебный корпус отделение №40	бульвар Тухвата Янаби, 24, Калининский район	-	50 пос./смену, 222,0 кв.м
186	120	ФЗ №167	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница Демского района г.Уфы, лечебный корпус, роддом	ул. Правды, 19, Дёмский район	-	272 койки, 14642,8 кв.м
187	121	ФЗ №881	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница Демского района г.Уфы, баклаборатория	ул. Левитана 36, к.2, Дёмский район	-	356,7 кв.м
188	122	ФЗ №174	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница Демского района г.Уфы, дневной стационар	ул. Дагестанская, 33, Дёмский район	-	871,4 кв.м
189	123	ФЗ №174	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница Демского района г.Уфы, женская консультация	ул. Ухтомского, 30, Дёмский район	-	100 пос./смену, 793,5 кв.м
190	124	ФЗ №168	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница Демского района г.Уфы, стоматология	ул. Правды, 1, Дёмский район	-	150 пос./смену, 580,0 кв.м
191	125	ФЗ №165	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница Демского района г.Уфы, детское терапевтическое отделение, детское стоматологическое отделение	ул. Правды, 18, Дёмский район	-	150 пос./смену, 1501,4 кв.м
192	126	ФЗ №165	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница Демского района г.Уфы, поликлиническое терапевтическое отделение №1	ул. Мусоргского, 21, к.1, Дёмский район	-	150 пос./смену, 747,6 кв.м

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
193	127	ФЗ №165	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница Демского района г.Уфы, поликлиническое терапевтическое отделение №2	ул. Дагестанская, 13А, Дёмский район	-	50 пос./смену, 1040,7 кв.м
194	128	ФЗ №175	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница Демского района г.Уфы, поликлиническое терапевтическое отделение №3	ул. Дагестанская, 10, к.2, Дёмский район	-	200 пос./смену, 1556,5 кв.м
195	129	ФЗ №297	ГБУЗ РБ Городская клиническая инфекционная больница N4 г.Уфа	ул. Запотоцкого, 37, Советский район	-	531 койка, 12066,6 кв.м
196	130	ФЗ №309	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №5 г.Уфа	ул. Пархоменко, 93, Советский район	-	202 койки, 6685,0 кв.м
197	131	ФЗ №309	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №5 г.Уфа, женская консультация	ул. Пархоменко, 95, Советский район	-	125 пос./смену, 639,7 кв.м
198	132	ФЗ №301	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №5 г.Уфа, поликлиника	бульвар Ибрагимова, 37/2, Советский район	-	280 пос./смену, 1137,7 кв.м
199	133	ФЗ №309	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №5 г.Уфа, поликлиника	ул. Цюрупы, 84, Кировский район	-	491 пос./смену, 1783,7 кв.м
200	134	ФЗ №317	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №5 г.Уфа, офис врача общей практики	ул. Мингажева, 59, Кировский район	-	24 пос./смену, 128,4 кв.м
201	135	ФЗ №708	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №8 ГО г.Уфа	ул. 40 лет Октября, 1, Орджоникидзевский район	-	488 коек, 16618,7 кв.м
202	136	ФЗ №1369	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №8 ГО г.Уфа, АВОП (амбулатория)	ул. Пионерская, 15/1 (п. Новые Черкассы), Орджоникидзевский район	-	20 пос./смену, 426,1 кв.м
203	137	ФЗ №1161	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №8 ГО г.Уфа, ОВОП (амбулатория)	ул. Ташкентская, 99 (п. Тимашево), Орджоникидзевский район	-	30 пос./смену, 583,8 кв.м
204	138	ФЗ №708	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №8 ГО г.Уфа, поликлиника №1	ул. 40 лет Октября, 1, Орджоникидзевский район	-	400 пос./смену, 3900,3 кв.м
205	139	ФЗ №423	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №8 ГО г.Уфа, поликлиника №2	ул. Александра Невского, 31, Орджоникидзевский район	-	500 пос./смену, 1976,2 кв.м
206	140	ФЗ №1190	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №8 ГО г.Уфа, ФАП	ул. Луговая, 26 (п. Вотикеево), Орджоникидзевский район	-	10 пос./смену, 31,9 кв.м
207	141	ФЗ №1156	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №8 ГО г.Уфа, ФАП	ул. Никольская, 1 (п. Никольский), Орджоникидзевский район	-	10 пос./смену, 20,1 кв.м
208	142	ФЗ №686	ГБУЗ РБ Городская больница №9 г.Уфа, основной корпус, женская консультация	ул. Чкалова, 125, Ленинский район	-	72 койки, 3950,0 кв.м
209	143	ФЗ №686	ГБУЗ РБ Городская больница №9 г.Уфа, поликлиника	ул. Чкалова, 125, Ленинский район	-	396 пос./смену, 827,4 кв.м,

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
210	144	ФЗ №421	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №10 г.Уфа	ул. Кольцевая, 47, Орджоникидзевский район	-	300 коек, 6542,3 кв.м
211	145	ФЗ №421	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №10 г.Уфа, терапевтический корпус №2	ул. Мира, 44, Орджоникидзевский район	-	200 коек, 2444,0 кв.м
212	146	ФЗ №459	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №10 г.Уфа, врачебно-физкультурное отделение	ул. Первомайская, 26, Калининский район	-	150 пос./смену, 191,0 кв.м
213	147	ФЗ №448	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №10 г.Уфа, поликлиника и травмпункт	ул. Максима Горького, 47, Орджоникидзевский район	-	500 пос./смену, 1519,0 кв.м
214	148	ФЗ №684	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №10 г.Уфа, центр здоровья	ул. Первомайская, 22, Орджоникидзевский район	-	200 пос./смену, 173,9 кв.м
215	149	ФЗ №1809	ГБУЗ РБ Городская больница №12 г.Уфа, стационар	ул. Зеленая, 2, Калининский район	-	70 пос./смену, 1012,1 кв.м
216	150	ФЗ №1809	ГБУЗ РБ Городская больница №12 г.Уфа, женская консультация	ул. Гвардейская, 44/2,	-	45 пос./смену, 220,0 кв.м
217	151	ФЗ №1809	ГБУЗ РБ Городская больница №12 г.Уфа, стоматология	ул. Высоковольтная, 14,	-	40 пос./смену, 265,7 кв.м
218	152	ФЗ №1809	ГБУЗ РБ Городская больница №12 г.Уфа, поликлиника	ул. Стадионная, 7/2,	-	215 пос./смену, 4023,7 кв.м
219	153	ФЗ №1523	ГБУЗ РБ Городская больница №12 г.Уфа, ФАП	ул. Специалистов, 1 (с. Федоровка), Калининский район	-	9 пос./смену, 99,0 кв.м
220	154	ФЗ №459	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №13 г.Уфа	ул. Нежинская, 28, Калининский район	-	674 койки, 21802,5 кв.м
221	155	ФЗ №1675	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №13 г.Уфа, женская консультация №1, стоматологическое поликлиническое отделение	ул. Петрозоводская, 6а, Калининский район	-	430 пос./смену, 698,6 кв.м
222	156	ФЗ №2034	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №13 г.Уфа, ЦПАО	ул. Цветочная, 2, Калининский район	-	1666,1 кв.м
223	157	ФЗ №1494	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №13 г.Уфа, дневной стационар	ул. Транспортная, 44, Калининский район	-	589,9 кв.м
224	158	ФЗ №1533	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №13 г.Уфа, женская консультация №2	ул. Черниковская, 75, Калининский район	-	150 пос./смену, 380,1 кв.м
225	159	ФЗ №1671	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №13 г.Уфа, поликлиническое отделение №1	ул. Сельская Богородская, 47/1, Калининский район	-	1000 пос./смену, 2576,5 кв.м
226	160	ФЗ №1713	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №13 г.Уфа, поликлиническое отделение №1	ул. Сосновская, 46/1, Калининский район	-	1000 пос./смену, 428,7 кв.м

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
227	161	ФЗ №1784	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №13 г.Уфа, поликлиническое отделение №1	ул. Ферина, 2, Калининский район	-	1000 пос./смену, 2233,0 кв.м
228	162	ФЗ №1532	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №13 г.Уфа, поликлиническое отделение №2	ул. Первомайская, 95, Калининский район	-	140 пос./смену, 611,8 кв.м
229	163	ФЗ №459	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №13 г.Уфа, поликлиническое отделение №2, женская консультация №3	ул. Нежинская, 28, Калининский район	-	900 пос./смену, 7097,6 кв.м
230	164	ФЗ №423	ГБУЗ РБ Городская детская клиническая больница №17 г.Уфа, больница	ул. Свободы, 29, Орджоникидзевский район	-	445 коек, 14353,8 кв.м
231	165	ФЗ №405	ГБУЗ РБ Городская детская клиническая больница №17 г.Уфа, дневной стационар, отделение функциональной диагностики	ул. Первомайская, 13, Орджоникидзевский район	-	55 коек, 1669,9 кв.м
232	166	ФЗ №684	ГБУЗ РБ Городская детская клиническая больница №17 г.Уфа, поликлиника 1 педиатрическое отделение	ул. Кольцевая, 6/1, Орджоникидзевский район	-	2468,5 кв.м
233	167	ФЗ №684	ГБУЗ РБ Городская детская клиническая больница №17 г.Уфа, поликлиника 2 педиатрическое отделение	ул. Мира, 3, Орджоникидзевский район	-	549 пос./смену, 1494,5 кв.м
234	168	ФЗ №707	ГБУЗ РБ Городская детская клиническая больница №17 г.Уфа, поликлиника 4 педиатрическое отделение	ул. Короленко, 7, Орджоникидзевский район	-	165 пос./смену, 1039,6 кв.м
235	169	ФЗ №1529	ГБУЗ РБ Городская детская клиническая больница №17 г.Уфа, поликлиника 5,6 педиатрическое отделение	ул. Кольцевая, 185, Орджоникидзевский район	-	125 пос./смену, 993,7 кв.м
236	170	ФЗ №344	ГБУЗ РБ Городская детская клиническая больница №17 г.Уфа, поликлиника 5,6 педиатрическое отделение	ул. Российская, 8, Орджоникидзевский район	-	228 пос./смену, 2046,4 кв.м
237	171	ФЗ №351	ГАУЗ РБ Городская клиническая больница №18 г.Уфа, республиканский ожоговый центр, стационар	ул. Блюхера, 3, Орджоникидзевский район	-	563 койки, 23212,3 кв.м
238	172	ФЗ №412	ГАУЗ РБ Городская клиническая больница №18 г.Уфа, поликлиника №1	ул. Матвея Пинского, 5, Орджоникидзевский район	-	750 пос./смену, 3209,8 кв.м
239	173	ФЗ №406	ГАУЗ РБ Городская клиническая больница №18 г.Уфа, поликлиника №2	ул. Мира, 39/1, Орджоникидзевский район	-	206 пос./смену, 2127,1 кв.м
240	174	ФЗ №684	ГАУЗ РБ Городская клиническая больница №18 г.Уфа, поликлиника УГНТУ, дневной стационар	ул. Кольцевая, 5, Орджоникидзевский район	-	117 пос./смену, 1096,9 кв.м

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
241	175	ФЗ №1158	ГАУЗ РБ Городская клиническая больница №18 г.Уфа, ФАП	ул. Советская, 66 (с. Старые Турбаслы), Орджоникидзевский район	-	62,2 кв.м
242	176	ФЗ №1188	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница N21 г.Уфа	проезд Лесной, 3, Октябрьский район	-	991 койка, 56574,0 кв.м
243	177	ФЗ №1188	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница N21 г.Уфа, поликлиника №1	проезд Лесной, 3 (Литера Б, Б1), Октябрьский район	-	825 пос./смену, 4316,0 кв.м
244	178	ФЗ №292	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница N21 г.Уфа, поликлиника №2	ул. Цюрупы, 55, Кировский район	-	280 пос./смену, 1908,0 кв.м
245	179	ФЗ №1757	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница N21 г.Уфа, ФАП Зинино	ул. Садовая, 24 (д. Зинино), Октябрьский район	-	61,7 кв.м
246	180	ФЗ №1762	ГБУЗ РБ Городская клиническая больница N21 г.Уфа, ФАП Нагаево	ул. Мира, 10/5 (д. Нагаево), Октябрьский район	-	216,2 кв.м
247	181	ФЗ №1529	ГБУЗ РБ Родильный дом №3 г.Уфа	ул. Кольцевая, 131, Орджоникидзевский район	-	156 коек, 4998,7 кв.м
248	182	ФЗ №423	ГБУЗ РБ Родильный дом №3 г.Уфа, женская консультация №1	ул. Кулибина, 40/1, Орджоникидзевский район	-	120 пос./смену, 632,1 кв.м
249	183	ФЗ №764	ГБУЗ РБ Родильный дом №3 г.Уфа, женская консультация №2	ул. Российская, 41, Октябрьский район	-	300 пос./смену, 1849,0 кв.м
250	184	ФЗ №1059	ГБУЗ РБ Больница скорой медицинской помощи г.Уфа	ул. Батырская, 39/2, Кировский район	-	810 коек, 43432,4 кв.м
251	185	ФЗ №1491	ГБУЗ Республиканская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф МЗ РБ, северная подстанция	ул. Ферина, 20, Калининский район	-	503,7 кв.м
252	186	ФЗ №330	ГБУЗ Республиканская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф МЗ РБ, центральная подстанция	ул. Шафиева, 26А, Октябрьский район	-	2968,5 кв.м
253	187	ФЗ №1059	ГБУЗ Республиканская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф МЗ РБ, южная подстанция	ул. Батырская, 39/1, Кировский район	-	2338,8 кв.м
254	188	ФЗ №332	ГБУЗ Республиканская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф МЗ РБ, оперативный отдел	ул. Рихарда Зорге, 62А, Октябрьский район	-	3554,1 кв.м
255	189	ФЗ №1550	ГБУЗ Республиканская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф МЗ РБ, филиал №1	ул. Юрия Гагарина, 72/3, Октябрьский район	-	658,4 кв.м

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
256	190	ФЗ №490	ГБУЗ Республиканская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф МЗ РБ, филиал №2	ул. Аксакова, 93, Ленинский район	-	665,5 кв.м
257	191	ФЗ №689	ГБУЗ Республиканская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф МЗ РБ, филиал №3	ул. Центральная, 5, Дёмский район	-	426,0 кв.м
258	192	ФЗ №448	ГБУЗ Республиканская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф МЗ РБ, филиал №4	ул. Новочеркасская, 14, Орджоникидзевский район	-	1122,8 кв.м
259	193	ФЗ №1809	ГБУЗ Республиканская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф МЗ РБ, филиал №5	ул. Высоковольтная, 20, Калининский район	-	152,3 кв.м
260	194	ФЗ №1059	ГБУЗ Республиканская станция переливания крови МЗ РБ	ул. Батырская, 41/1, Кировский район	-	8993,9 кв.м
261	195	ФЗ №351	ГАУЗ Республиканский врачебно-физкультурный диспансер МЗ РБ	ул. Блюхера, 1, Орджоникидзевский район	-	650 пос./смену, 5373,4 кв.м
262	196	ФЗ №332	ГАУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РБ	проспект Октября, 73/1, Октябрьский район	-	253 пос./смену, 650 коек, 27420,4 кв.м
263	197	ФЗ №1469	ГАУЗ Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РБ, филиал	ул. Клавдии Абрамовой, 2, Октябрьский район	-	60 пос./смену, 826,5 кв.м
264	198	ФЗ №1794	ГАУЗ Республиканский кожно-венерологический диспансер №1 МЗ РБ, поликлиника-стационар	Индустриальное шоссе, 42, Калининский район	-	104 койки, 4538,0 кв.м
265	199	ФЗ №195	ГАУЗ Республиканский кожно-венерологический диспансер №1 МЗ РБ, больница	ул. Союзная, 37, Ленинский район	-	196 коек, 8779,2 кв.м
266	200	ФЗ №1469	ГАУЗ Республиканский кожно-венерологический диспансер №1 МЗ РБ, филиал №1	ул. 50 лет СССР, 45, Октябрьский район	-	25 пос./смену, 220,4 кв.м
267	201	ФЗ №1533	ГАУЗ Республиканский кожно-венерологический диспансер №1 МЗ РБ, филиал №2	ул. Черниковская, 42, Калининский район	-	20 пос./смену, 184,8 кв.м
268	202	ФЗ №309	ГАУЗ Республиканский кожно-венерологический диспансер №1 МЗ РБ, отделение платных медицинских услуг	ул. Революционная, 58, Советский район	-	120 пос./смену, 611,4 кв.м
269	203	ФЗ №1574	ГБУЗ Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер МЗ РБ, главный корпус	ул. Сагита Агиша, 4, Советский район	-	240 коек, 7614,4 кв.м

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
270	204	ФЗ №331	ГБУЗ Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер МЗ РБ, лечебное отделение	ул. Комсомольская, 133/1, Октябрьский район	-	845,4 кв.м
271	205	ФЗ №309	ГБУЗ Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер МЗ РБ, диагностическое отделение, лечебное взрослое и детское	ул. Цюрупы, 100/1, Советский район	-	235 пос./смену, 1941,6 кв.м
272	206	ФЗ №361	ГБУЗ Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер МЗ РБ, амбулаторное туб.отделение, терапевтический и хирургический корпуса	проспект Октября, 155, Орджоникидзевский район	-	300 пос./смену, 600 коек, 23931,0 кв.м
273	207	ФЗ №489	ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер №1 МЗ РБ, административное здание	ул. Пушкина, 119, Кировский район	-	976,0 кв.м
274	208	ФЗ №1529	ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер №1 МЗ РБ, архив	ул. Пекинская, 22, Орджоникидзевский район	-	271,1 кв.м
275	209	ФЗ №171	ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер №1 МЗ РБ, ДПО №1	ул. Центральная, 32, Дёмский район	-	23 пос./смену, 126,0 кв.м
276	210	ФЗ №322	ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер №1 МЗ РБ, ДПО №1	ул. Бессонова, 26а, Советский район	-	15 пос./смену, 81,1 кв.м
277	211	ФЗ №228	ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер №1 МЗ РБ, ДПО №2	ул. Ахметова, 225, Ленинский район	-	8 пос./смену, 43,2 кв.м
278	212	ФЗ №313	ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер №1 МЗ РБ, ДПО №2	ул. Достоевского, 160, Кировский район	-	18 пос./смену, 97,4 кв.м
279	213	ФЗ №412	ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер №1 МЗ РБ, ДПО №3	ул. Комарова, 26, Орджоникидзевский район	-	19 пос./смену, 103,3 кв.м
280	214	ФЗ №459	ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер №1 МЗ РБ, ДПО №4	ул. Первомайская, 26, Калининский район	-	22 пос./смену, 121,1 кв.м
281	215	ФЗ №1549	ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер №1 МЗ РБ, ДПО №5	ул. Максима Рыльского, 20/2, Октябрьский район	-	23 пос./смену, 125,9 кв.м
282	216	ФЗ №1469	ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер №1 МЗ РБ, ХТЛ	ул. 50 лет СССР, 45, Октябрьский район	-	29 пос./смену, 156,9 кв.м
283	217	ФЗ №309	ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер №1 МЗ РБ, кабинет выдачи справок	ул. Достоевского, 106, Кировский район	-	9 пос./смену, 49,5 кв.м
284	218	ФЗ №1469	ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер №1 МЗ РБ, кабинет выдачи справок	ул. 50 лет СССР, 43, Октябрьский район	-	93 пос./смену, 496,0 кв.м

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
285	219	ФЗ №474	ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер №1 МЗ РБ, кабинет выдачи справок	ул. Братьев Кадомцевых, 8, Советский район	-	4 пос./смену, 23,1 кв.м
286	220	ФЗ №300	ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер №1 МЗ РБ, кабинет выдачи справок	ул. Ленина, 95, Советский район	-	4 пос./смену, 23,8 кв.м
287	221	ФЗ №1369	ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер №1 МЗ РБ, лечебный корпус	ул. Нефтяников, 4а, Орджоникидзевский район	-	140 коек, 1652,4 кв.м
288	222	ФЗ №1529	ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер №1 МЗ РБ, лечебный корпус	ул. Суворова, 79а, Орджоникидзевский район	-	50 коек, 929,0 кв.м
289	223	ФЗ №293	ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер №1 МЗ РБ, стационар дневного пребывания	ул. Цюрупы, 91, Ленинский район	-	100,5 кв.м
290	224	ФЗ №777	ГБУЗ Республиканский наркологический диспансер №1 МЗ РБ, лечебный корпус	ул. Хусаина Ямашева, 1, Орджоникидзевский район	-	175 коек, 4484,7 кв.м
291	225	ФЗ №296	ГБУЗ Республиканский центр медицинской профилактики МЗ РБ	ул. Пархоменко, 101, Советский район	-	636,6 кв.м
292	226	ФЗ №308	ГБУЗ Республиканский центр медицинской профилактики МЗ РБ	ул. Революционная, 97/99, Советский район	-	54,9 кв.м
293	227	ФЗ №1382	ГАУЗ Республиканский клинический психотерапевтический центр МЗ РБ, амбулаторно-поликлиническое отделение	ул. Подполковника Недошивина, 6, Кировский район	-	38 пос./смену, 1305,8 кв.м
294	228	ФЗ №769	ГАУЗ Республиканский клинический психотерапевтический центр МЗ РБ, Главный корпус	ул. Рихарда Зорге, 73/3, Октябрьский район	-	60 коек, 7948,8 кв.м
295	229	ФЗ №1839	ГАУЗ Республиканский клинический психотерапевтический центр МЗ РБ, детский стационар	ул. Достоевского, 14, Ленинский район	-	30 коек, 1589,7 кв.м
296	230	ФЗ №348	ГАУЗ Республиканский клинический психотерапевтический центр МЗ РБ, медико-реабилитационное отделение №1	ул. Шота Руставели, 29, помещ.2, Орджоникидзевский район	-	30 коек, 494,6 кв.м
297	231	ФЗ №334	ГАУЗ Республиканский клинический психотерапевтический центр МЗ РБ, медико-реабилитационное отделение №2	ул. Энтузиастов, 6, помещ.62, Октябрьский район	-	30 коек, 295,9 кв.м
298	232	ФЗ №487	ГБУЗ Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями МЗ РБ	ул. Кустарная, 18, Кировский район	-	168 пос./смену, 3509,4 кв.м

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
299	233	ФЗ №1059	ГБУЗ Республиканский кардиологический центр МЗ РБ	ул. Степана Кувыкина, 96, Кировский район	-	758 коек, 28796,4 кв.м
300	234	ФЗ №1059	ГБУЗ Республиканский кардиологический центр МЗ РБ, административное здание	ул. Степана Кувыкина, 96/3, Кировский район	-	1415,5 кв.м
301	235	ФЗ №490	ГБУЗ Республиканский медико-генетический центр МЗ РБ	ул. Гафури, 74, Ленинский район	-	350 пос./сутки, 3075,4 кв.м
302	236	ФЗ №1059	ГБУЗ Республиканский клинический перинатальный центр МЗ РБ, головное здание	ул. Батырская, 41, Кировский район	-	295 коек, 300 пос./смену, 16444,0 кв.м
303	237	ФЗ №490	ГБУЗ Республиканский клинический перинатальный центр МЗ РБ	ул. Чернышевского, 41, Ленинский район	-	60 коек, 5518,5 кв.м
304	238	ФЗ №273	ГБУЗ Республиканский клинический перинатальный центр МЗ РБ, женская консультация	ул. Заки Валиди, 9, Кировский район	-	230 пос./смену, 614,2 кв.м
305	239	ФЗ №1440	ГБУЗ Республиканский клинический перинатальный центр МЗ РБ, перинатальный центр	ул. Авроры, 16, Кировский район	-	200 коек, 22662,4 кв.м
306	240	ФЗ №486	ГБУЗ Республиканский центр дезинфекции МЗ РБ	ул. Мингажева, 127/1, Советский район	-	1869,3 кв.м
307	241	ФЗ №2034	ГБУЗ Бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РБ	ул. Цветочная, 2, Калининский район	-	4408,6 кв.м
308	242	ФЗ №336	ГБУЗ Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн МЗ РБ, стационар	ул. Тукаева, 48, Кировский район	-	260 коек, 6428,1 кв.м
309	243	ФЗ №352	ГБУЗ Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн МЗ РБ, поликлиника	бульвар Славы, 1а, Орджоникидзевский район	-	200 пос./смену, 1427,5 кв.м
310	244	ФЗ №712	ГБУЗ Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн МЗ РБ, ЦМР и ВЛ	ул. Карла Маркса, 31, Ленинский район	-	80 коек, 4485,7 кв.м
311	245	ФЗ №1059	ГКУ Управление материально-технического обеспечения МЗ РБ	ул. Батырская, 39В, Кировский район	-	608,5 кв.м
312	246	ФЗ №280	ГКУЗ РБ МИАЦ	ул. Заки Валиди, 48, Кировский район	-	1085,4 кв.м
313	247	ФЗ №1438	ГКУЗ Республиканский дом ребенка специализированный МЗ РБ	ул. Авроры, 9, Кировский район	-	160 мест, 4452,4 кв.м
314	248	ФЗ №283	ГБУ "Уфимский НИИ глазных болезней" АН РБ, консультативно-поликлиническое отделение, взрослая поликлиника №1 КПО	ул. Пушкина, 90, 2 корпус, Кировский район	-	6427,3 кв.м

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
315	249	ФЗ №1439	ГБУ "Уфимский НИИ глазных болезней" АН РБ, консультативно-поликлиническое отделение, взрослая поликлиника №1 и детская поликлиника КПО	ул. Авроры, 14, Кировский район	-	9897,7 кв.м
316	250	ФЗ №769	ГАУЗ РБ санаторий "Дуслык" г.Уфа	ул. Рихарда Зорге, 71/1	-	130 коек, 2572,4 кв.м
317	251	ФЗ №769	ГАУЗ РБ детский противотуберкулезный санаторий «Толпар», центральный филиал для детей с 3 до 6 лет	ул. Рихарда Зорге, 63/1, Октябрьский район	-	145 коек
318	252	ФЗ №1118	ГАУЗ Республиканский психоневрологический санаторий для детей, в том числе для детей с родителями, "Акбузат", отделение №3	ул. Мечникова, 121 (станция Правая Уфимка), Калининский район	-	-
319	253	ФЗ №280	Аптека №1 ГУП «Башфармация» РБ	ул. Заки Валиди, 58, Кировский район	-	-
320	254	ФЗ №293	Аптека №6 ГУП «Башфармация» РБ	ул. Цюрупы, 93, Ленинский район	-	411,0 кв.м
321	255	ФЗ №475	Аптечный пункт №1 (от апт. №6) ГУП «Башфармация» РБ	ул. Нехаева, 60, Ленинский район	-	-
322	256	ФЗ №280	Аптечный пункт №2 (от апт. №6) ГУП «Башфармация» РБ	ул. Цюрупы, 4, Кировский район	-	-
323	257	ФЗ №487	Аптечный пункт №3 (от апт. №6) ГУП «Башфармация» РБ	ул. Достоевского, 132, Кировский район	-	-
324	258	ФЗ №309	Аптечный пункт №4 (от апт. №6) ГУП «Башфармация» РБ	ул. Цюрупы, 84, Кировский район	-	-
325	259	ФЗ №487	Аптечный пункт №14 (от апт. №6) ГУП «Башфармация» РБ	ул. Кустарная, 35/37, Советский район	-	-
326	260	ФЗ №290	Аптечный пункт №213 (от апт. №6) ГУП «Башфармация» РБ	ул. Ленина, 33, корп.1, Ленинский район	-	-
327	261	ФЗ №310	Аптечный пункт №217 (от апт. №308) ГУП «Башфармация» РБ	ул. Революционная, 167, Советский район	-	-
328	262	ФЗ №1672	Аптека №59 ГУП «Башфармация» РБ	ул. Ферина, 3, Калининский район	-	418,4 кв.м
329	263	ФЗ №1671	Аптечный пункт №216 (от апт. №59) ГУП «Башфармация» РБ	ул. Сельская Богородская, 47, корп.1, Калининский район	-	-
330	264	ФЗ №346	Аптека №67 ГУП «Башфармация» РБ	ул. Российская, 15, Орджоникидзевский район	-	-
331	265	ФЗ №708	Аптека №104 ГУП «Башфармация» РБ	ул. Первомайская, 39, Калининский район	-	182,7 кв.м

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
332	266	ФЗ №423	Аптека №105 ГУП «Башфармация» РБ	ул. Кольцевая, 127, Орджоникидзевский район	-	-
333	267	ФЗ №1369	Аптечный пункт №6 (от апт. №105) ГУП «Башфармация» РБ	ул. Пионерская, 15, корп.1 (п. Н.Черкасы)	-	-
334	268	ФЗ №459	Аптечный пункт №214 (от апт. №105) ГУП «Башфармация» РБ	ул. Нежинская, 28, Калининский район	-	-
335	269	ФЗ №459	Аптека № 347 ГУП «Башфармация» РБ	ул. Нежинская, 28, Калининский район	-	-
336	270	ФЗ №1533	Аптека №143 ГУП «Башфармация» РБ	ул. Кольцевая, 180, Калининский район	-	164,6 кв.м
337	271	ФЗ №197	Аптека №151 ГУП «Башфармация» РБ	ул. Летчиков, 14, Ленинский район	-	-
338	272	ФЗ №228	Аптека №161 ГУП «Башфармация» РБ	ул. Ахметова, 273, Ленинский район	-	-
339	273	ФЗ №1809	Аптека №176 ГУП «Башфармация» РБ	ул. Гвардейская, 40/1, Калининский район	-	-
340	274	ФЗ №1809	Аптечный пункт №7 (от апт. №176) ГУП «Башфармация» РБ	ул. Стадионная, 7/2, Калининский район	-	-
341	275	ФЗ №342	Аптека №207 ГУП «Башфармация» РБ	проспект Октября, 132, Октябрьский район	-	-
342	276	ФЗ №1481	Аптека №269 ГУП «Башфармация» РБ	ул. Максима Рыльского, 14, Октябрьский район	-	149,9 кв.м
343	277	ФЗ №330	Аптечный пункт №100 (от апт. №308) ГУП «Башфармация» РБ	проспект Октября, 65, Октябрьский район	-	-
344	278	ФЗ №1533	Аптека №292 ГУП «Башфармация» РБ	ул. Черниковская, 42, Калининский район	-	214,1 кв.м
345	279	ФЗ №1529	Аптека №293 ГУП «Башфармация» РБ	ул. Борисоглебская, 1, Орджоникидзевский район	-	954,5 кв.м
346	280	ФЗ №474	Аптека №308 ГУП «Башфармация» РБ	ул. 50 лет СССР, 8, Советский район	-	883,5 кв.м
347	281	ФЗ №332	Аптечный пункт №10 (от апт. №308) ГУП «Башфармация» РБ	ул. Шафиева, 2, Октябрьский район	-	-
348	282	ФЗ №1834	Аптечный пункт №11 (от апт. №308) ГУП «Башфармация» РБ	Проспект Октября, 73/1, Октябрьский район	-	-
349	283	ФЗ №1469	Аптека №314 ГУП «Башфармация» РБ	ул. 50 лет СССР, 43, Октябрьский район	-	524,0 кв.м
350	284	ФЗ №280	Аптечный пункт №210 (от апт. №314) ГУП «Башфармация» РБ	ул. Заки Валиди, 46, Кировский район	-	-
351	285	ФЗ №1838	Аптечный пункт №211 (от апт. №314) ГУП «Башфармация» РБ	ул. Тукаева, 46, Кировский район	-	-
352	286	ФЗ №489	Аптечный пункт №215 (от апт №314) ГУП «Башфармация» РБ	ул. Пушкина, 99, Кировский район	-	-

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
353	287	ФЗ №344	Аптека №334 ГУП «Башфармация» РБ	проспект Октября, 178, Орджоникидзевский район	-	605,3 кв.м
354	288	ФЗ №683	Аптечный пункт №13 (от апт. №334) ГУП «Башфармация» РБ	бульвар Славы, 1б, Орджоникидзевский район	-	20,0 кв.м
355	289	ФЗ №1435	Аптека №358 ГУП «Башфармация» РБ	ул. Батырская, 8, Кировский район	-	-
356	290	ФЗ №1480	Аптека №380 ГУП «Башфармация» РБ	ул. Баязита Бикбая, 32, Октябрьский район	-	553,8 кв.м
357	291	ФЗ №175	Аптека №397 ГУП «Башфармация» РБ	ул. Генерала Кусимова, 15, корп.1, Дёмский район	-	-
358	292	ФЗ №1860	Аптека №3 ГУП «Башфармация» РБ	ул. Евгения Столярова, 6, Дёмский район	-	-
Строящиеся						
359	293	ФЗ №332	Строительство пристроя к существующему хирургическому корпусу ГАУЗ РБ Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РБ	проспект Октября, 73/1, Октябрьский район	2021 год	240 коек, 450 пос./смену, 9418,3 кв.м
360	294	ФЗ №1059	Строительство хирургического корпуса и реконструкция существующих зданий ГБУЗ Республиканский кардиологический центр МЗ РБ	ул. Степана Кувыкина, 96, Кировский район	2022 год	135 коек, 395 пос./смену
361	295	ФЗ №487	Строительство нового корпуса поликлиники ГБУЗ РКБ им. Г.Г.Куватова	по ул. Достоевского, 132, Кировский район	2021 год	1500 пос./смену
362	296	ФЗ №1524	Строительство поликлиники в п. Нагаево Октябрьского района (для ГБУЗ РБ ГКБ 21 г. Уфа)	территория, ограниченная ул. Медовой, Мстислава Кулаева, Рощинской и Заповедной, п. Нагаево, Октябрьский район	2022 год	320 пос./смену, 5000,0 кв.м
Планируемые к размещению						
363	1	ФЗ №1059	Строительство Республиканского центра детской онкологии и гематологии на базе ГБУЗ РДКБ	Степана Кувыкина, 98, Кировский район	2024 год	82 койки
364	2	ФЗ №1825	Строительство поликлиники в мкр. Кузнецовский Затон Кировского района (для ГБУЗ РБ ДГП №2 г. Уфа)	Мкр. Кузнецовский затон (в районе ул. Испытателей, 52), Кировский район	2022 год	900 пос./смену
365	3	ФЗ №197	Строительство поликлиники ГБУЗ Городская больница N9 ГО г. Уфа в микрорайоне "Затон"	территория, ограниченная ул. Ахметова, Летчиков и местным проездом вдоль дома №4 по улице Летчиков, Ленинский район	2022 год	900 пос./смену

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
366	4	ФЗ №686	Строительство поликлиники на 400 пос. в смену ГКБ N9 ГО город Уфа по ул. Чкалова, 125	по ул. Чкалова, 125, Ленинский район	2022 год	400 пос./смену
367	5	ФЗ №423	Строительство 6-ти этажного педиатрического корпуса ГБУЗ РБ ГДКБ N17 г. Уфа	по ул. Свободы, 29, Орджоникидзевский район	2022 год	205 коек
368	6	ФЗ №228	Строительство здания скорой медицинской помощи по ул. Ахметова в Ленинском районе	мкр. Затон, по ул. Ахметова, Ленинский район		2500 кв.м
369	10	ФЗ №1558	Строительство Республиканского наркологического диспансера в д. Базилевка Калининского района ГО г. Уфа	д. Базилевка, Калининский район	2022 год	550 коек
370	11	ФЗ №167	Строительство дополнительного корпуса или отдельно стоящего здания детской поликлиники на 300 пос/смену в Демском районе (для ГБУЗ РБ ГКБ Демского района)	на территории ул. Правды, 19, Демский район	2022 год	300 пос./смену
371	12	ФЗ №167	Строительство дополнительного корпуса или отдельно стоящего здания поликлиники на 900 пос/смену в Демском районе (для ГБУЗ РБ ГКБ Демского района)	на территории ул. Правды, 19, Демский район	2022 год	900 пос./смену
372	13	ФЗ №1444	Строительство поликлиники по ул. З.Исмагилова Кировского района (для ГБУЗ РБ ДГП №2 г. Уфа)	Мкр. «Южный», между улицами З. Биишевой и З. Исмагилова, Кировский район	2022 год	300 пос./смену
373	14	ФЗ №309	Строительство 6-ти этажного лечебно-диагностического корпуса для перевода амбулаторно-поликлинических отделений и кабинетов ГБУЗ РБ ГКБ №5 г.Уфа	на территории по ул. Пархоменко, 93, Советский район		7000 кв.м
374	15	ФЗ №1809	Строительство здания стационара ГБУЗ РБ ГБ №12 г. Уфа	Стадионная ул., 7/2, Калининский район		100 коек
375	16	ФЗ №1674	Размещение встроенно-пристроенной детской поликлиники на 450 пос./смену в мкр. Инорс-4Б Калининского района	мкр. Инорс-4Б, Калининский район		450 пос./смену
376	17	ФЗ №1673	Строительство детско-взрослой поликлиники на 1674 пос./смену в мкр. Инорс-4Б Калининского района	мкр. Инорс-4А, Калининский район		1674 пос./смену
377	18	ФЗ №1983	Строительство сельской лечебной амбулатории на 150 пос./смену	Пересечение ул. Комаринская и ул. Елизаветы Глинки, Калининский район		150 пос./смену
378	*	*	Строительство модульного ФАП в п. Аэропорт Кировского района (для ГБУЗ РБ ДГП№2 г. Уфа)	п. Аэропорт, Кировский район*		20 пос./смену, 70 кв.м

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
379	*	*	Строительство детской поликлиники в п. Цветы Башкирии Кировского района (для ГБУЗ РБ ДГП №2 г. Уфа)	п. Цветы Башкирии, Кировский район*		320 пос./смену, 4600 кв.м
380	*	*	Строительство детской поликлиники в Советском районе (для филиала ГБУЗ РБ ДГП №3 г. Уфа)	Советский район*		7000 кв.м
381	*	*	Строительство поликлиники в Советском районе (для ГБУЗ РБ ГП №51)	Советский район*		550 пос./смену
382	*	*	Строительство детской поликлиники в мкр. Инорс Калининского района (для ГБУЗ РБ ДГП №4 г. Уфа)	мкр. Инорс, Калининский район*		400 пос./смену, 6000 кв.м
383	*	*	Строительство поликлиники в мкр. Планета Октябрьского района (для ГБУЗ РБ ДГП №5 г. Уфа)	мкр. Планета, Октябрьский район*		165 пос./смену, 1800 кв.м
384	*	*	Строительство поликлиники в пос. 8 Марта Ленинского района (для филиала ГБУЗ РБ ДГП №6 г. Уфа)	пос. 8 Марта, Ленинский район*		1000 кв.м
385	*	*	Дополнительная площадь для размещения лечебно-диагностической службы в жил. районе Черниковка Орджонекидзевского района (для ГБУЗ РБ ГКБ №10 г. Уфа)	жил. район Черниковка, Орджоникидзевский район*		-
386	*	*	Строительство модульного ФАП в п. Вотикеево Орджонекидзевского района (для ГБУЗ РБ ГКБ №8 г. Уфа)	п. Вотикеево, Орджоникидзевский район*	2040 год	-
387	*	*	Строительство модульного ФАП в п. Никольский Орджонекидзевского района (для ГБУЗ РБ ГКБ №8 г. Уфа)	п. Никольский, Орджоникидзевский район*	2040 год	-
388	*	*	Строительство поликлиники в мкр. Сипайлово Октябрьского района (для ГБУЗ РБ ГП №43 г. Уфа)	мкр. Сипайлово, ул. Максима Рыльского, Октябрьский район*	2040 год	1750 пос./смену, 12000 кв.м
389	*	*	Строительство поликлиники в Орджонекидзевском районе (для ГБУЗ РБ ГП №32 г. Уфа)	Орджоникидзевский район*	2040 год	1100 пос./смену, 7500 кв.м
390	*	*	Строительство типового здания поликлиники в Ленинском районе (для ГБУЗ РБ ГП №44 г. Уфа)	Ленинский район*	2040 год	735 пос./смену
391	*	*	Строительство типового здания поликлиники для ГБУЗ РБ ГП №52 г. Уфа в Кировском районе	Кировский район*	2040 год	700 пос./смену, 6000 кв.м

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
392	*	*	Строительство поликлиники для ГБУЗ РБ ГП №38 г. Уфа в Октябрьском районе	Октябрьский район*	2040 год	2300 пос./смену, 15700 кв.м
393	*	*	Строительство поликлиники в Советском районе (для ГБУЗ РБ ГП №50 г. Уфа)	Советский район*	2040 год	1900 пос./смену, 12100 кв.м
394	*	*	Строительство корпуса поликлинического отделения ГБУЗ РБ ГКБ №13 г. Уфа в мкр. Инорс Калининского района	мкр. Инорс Калининского района*	2040 год	1500 пос./смену, 7000 кв.м
395	*	*	Строительство здания приемно-стационарного отделения скорой медицинской «EMERGENCY» ГБУЗ РБ ГКБ 21 г. Уфа	Лесной пр., 3, Октябрьский район*	2040 год	2700 кв.м
396	*	*	Строительство типового здания поликлиники в районе д. Елкибаево-Самохваловка Калининского района (для филиала ГБУЗ РБ ГБ № 12 г. Уфа)	в районе д. Елкибаево-Самохваловка, Калининский район*	2040 год	600 пос./смену, 7000 кв.м
397	*	*	Строительство поликлиники на 900 пос./смену в мкр. "Глумилино"	мкр. "Глумилино", Октябрьский район*	2040 год	900 пос./смену
398	*	*	Строительство поликлиники в п. Максимовка	п. Максимовка, Калининский район*	2040 год	-
399	*	*	Детская больница	г. Уфа*	2040 год	400 коек
400	*	*	Строительство поликлиники для ГБУЗ РБ ДГП №2 г. Уфа	предположительно ул. Ахметова, Кировский район*	2040 год	300 пос./смену
401	*	*	Строительство поликлиники в мкр. Иремель	мкр. иремель, Кировский район*	2040 год	-
402	*	*	Строительство медицинского центра в мкр. "Шакша-Южная"	мкр. "Шакша-Южная", Калининский район*	2040 год	-
403	*	*	Строительство ФАП для обслуживания д. Карпово, Еликбаево, Самохваловка	Калининский район*	2040 год	-
404	*	*	Строительство ФАП в п. 8 Марта	Ленинский район*	2040 год	-
405	*	*	Строительство ФАП в мкр. "Сосны"	Ленинский район*	2040 год	-
Планируемые к реконструкции						
406	108	ФЗ №1059	Реконструкция поликлиники ГБУЗ РДКБ	ул. Степана Кувыкина, 98, Кировский район	2021 год	500 пос./смену
407	144	ФЗ №421	Реконструкция (надстройка) здания глазного корпуса ГБУЗ ГКБ N10	по ул. Кольцевой, 47 Орджоникидзевского района	2023 год	170 коек
408	181	ФЗ №1529	Реконструкция здания с возведением пристроя по ул. Кольцевой, 131в (ГБУЗ РБ Родильный дом №3 г.Уфа)	ул. Кольцевая, 131, Орджоникидзевский район	2040 год	116 коек
Объекты социальной защиты						
Планируемые к сохранению						

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
409	1	ФЗ №325	ГКУ Республиканский центр социальной поддержки населения (ГКУ РЦСПН)	ул. Большая Гражданская, 24, Советский район	-	1086,1 кв.м
410	2	ФЗ №684	Филиал ГКУ РЦСПН по г. Уфе РБ	ул. Мира, 6, Орджоникидзевский район	-	566,0 кв.м
411	3	ФЗ №312	Отдел филиала ГКУ РЦСПН по г. Уфе РБ в Кировском районе	ул. Мингажева, 107, Кировский район	-	393,4 кв.м
412	4	ФЗ №483	Отдел филиала ГКУ РЦСПН по г. Уфе РБ в Ленинском районе	ул. Ленина, 61, Советский район	-	217,9 кв.м
413	5	ФЗ №1834	Отдел филиала ГКУ РЦСПН по г. Уфе РБ в Октябрьском районе	ул. Рихарда Зорге, 33, Октябрьский район	-	696,9 кв.м
414	6	ФЗ №309	Отдел филиала ГКУ РЦСПН по г. Уфе РБ в Советском районе	ул. Революционная, 54, Советский район	-	822,8 кв.м
415	7	ФЗ №859	Отдел филиала ГКУ РЦСПН по г. Уфе РБ в Демском районе	ул. Правды, 25, Дёмский район	-	186,4 кв.м
416	8	ФЗ №1533	Отдел филиала ГКУ РЦСПН по г. Уфе РБ в Калининском районе	ул. Богдана Хмельницкого, 53, Калининский район	-	812,7 кв.м
417	9	ФЗ №1833	Филиал ГКУ РЦСПН по Уфимскому району РБ	ул. Рихарда Зорге, 15/1, Октябрьский район	-	473,7 кв.м
418	10	ФЗ №343	Филиал ГКУ РЦСПН по Уфимскому району РБ	ул. Российская, 72/2, Октябрьский район	-	614,0 кв.м
419	11	ФЗ №1834	ГКУ Центральный межрайонный центр занятости населения	ул. Рихарда Зорге, 19/2, Октябрьский район	-	129,5 кв.м
420	12	ФЗ №1494	ГБУ Социальный приют для детей и подростков городского округа г. Уфа РБ	ул. Транспортная, 28/4	-	2887,0 кв.м
421	13	ФЗ №1437	ГБУ Республиканский комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства	ул. Колгуевская, 29	-	826,7 кв.м
422	14	ФЗ №769	ГАУ социального обслуживания населения Геронтологический центр "Именлек"	ул. Рихарда Зорге, 71/2 (корп.2), Октябрьский район	-	8492,0 кв.м
423	15	ФЗ №1529	ГАУ социального обслуживания населения Геронтологический центр "Именлек", отделение стационарного обслуживания Орджоникидзевского района г.Уфы, Административное здание, литера А; Салон бытовых услуг, литераБ	ул. Богдана Хмельницкого, 68/1, Орджоникидзевский район	-	1605,4 кв.м
424	16	ФЗ №352	ГБУ Республиканский реабилитационный центр, отделение социальной реабилитации	проспект Октября, 133/2, Орджоникидзевский район	-	897,6 кв.м

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
425	17	ФЗ №716	ГБУ Республиканский реабилитационный центр, отделение профессиональной реабилитации	ул. Комсомольская, 26, Октябрьский район	-	506,0 кв.м
426	18	ФЗ №1793	ГБУ Республиканский реабилитационный центр, отделение медико-социальной реабилитации	ул. Мушникова, 20, Калининский район	-	1117,6 кв.м
427	19	ФЗ №1458	ГКУ Республиканский центр социального обслуживания населения	ул. Менделеева, 136/2, Кировский район	-	982,4 кв.м
428	20	ФЗ №473	ГБУ Республиканский ресурсный центр "Семья"	ул. 50 лет СССР, 27/1, Октябрьский район	-	1220,1 кв.м
429	21	ФЗ №165	ГБУ Республиканский ресурсный центр "Семья", отделение Демского района г.Уфы	ул. Мусорского, 19В, Дёмский район	-	51,8 кв.м
430	22	ФЗ №1533	ГБУ Республиканский ресурсный центр "Семья", отделение Калининского района г.Уфы	ул. Богдана Хмельницкого, 53, Калининский район	-	86,1 кв.м
431	23	ФЗ №1435	ГБУ Республиканский ресурсный центр "Семья", отделение Калининского района г.Уфы	ул. Степана Кувыкина, 14, Кировский район	-	72,1 кв.м
432	24	ФЗ №1839	ГБУ Республиканский ресурсный центр "Семья", отделение Ленинского района г.Уфы	ул. Мажита Гуфури, 103, Ленинский район	-	204,5 кв.м
433	25	ФЗ №1834	ГБУ Республиканский ресурсный центр "Семья", отделение Октябрьского района г.Уфы	ул. Рихарда Зорге, 31, Октябрьский район	-	115,0 кв.м
434	26	ФЗ №309	ГБУ Республиканский ресурсный центр "Семья", отделение Советского района г.Уфы	ул. Цурюпы, 102, Советский район	-	255,1 кв.м
435	27	ФЗ №309	ГБУ Республиканский ресурсный центр "Семья", отделение Уфимского района г.Уфы	ул. Цурюпы, 102, Советский район	-	18,0 кв.м
436	28	ФЗ №1529	ГБУ Республиканский ресурсный центр "Семья", отделение Орджоникидзевского района г.Уфы	ул. Богдана Хмельницкого, 68/1, Орджоникидзевский район	-	32,1 кв.м
437	29	ФЗ №301	ГКУ Центр занятости населения г.Уфы	бульвар Ибрагимова, 47/1, Советский район	-	1152,4 кв.м
438	30	ФЗ №406	Филиал ГКУ ЦЗН г.Уфы по Орджоникидзевскому району	ул. Мира, 37А, Орджоникидзевский район	-	682,0 кв.м
439	31	ФЗ №495	Филиал ГКУ ЦЗН г.Уфы по Советскому району	ул. Бессонова, 2а, Советский район	-	-
440	32	ФЗ №290	Филиал ГКУ ЦЗН г. Уфы по Ленинскому району	ул. Революционная, 16, Ленинский район	-	298,5 кв.м
441	33	ФЗ №459	Филиал ГКУ ЦЗН г. Уфы по Калининскому району	ул. Спартака, 13, Калининский район	-	583,9 кв.м
442	34	ФЗ №859	Филиал ГКУ ЦЗН г. Уфы по Демскому району	ул. Правды, 25, Дёмский район	-	294,0 кв.м
443	35	ФЗ №342	Филиал ГКУ ЦЗН г. Уфы по Октябрьскому району	ул. Российская, 108, Октябрьский район	-	399,7 кв.м

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
444	36	ФЗ №273	Филиал ГКУ ЦЗН г.Уфы по Кировскому району	ул. Аксакова, 7, Кировский район	-	418,0 кв.м
445	37	ФЗ №707	ГБУ Межрайонный центр "Семья"	ул. Победы, 26а, Орджоникидзевский район	-	1050,1 кв.м
446	38	ФЗ №1571	ГБУ Республиканский центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья ГО г. Уфа РБ	ул. Октябрьской революции, 73/1, Кировский район	-	1609,4 кв.м
447	39	ФЗ №171	ГБУ Республиканский центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, отделение медико-социальной реабилитации и психолого-педагогической помощи в Демском районе г.Уфы	ул. Рядовая, 14, Дёмский район	-	1286,3 кв.м
448	40	ФЗ №683	ГБУ РБ Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (ГБУ РБ РЦППМСП)	проспект Октября, 115, к.2, Орджоникидзевский район	-	993,0 кв.м
449	41	ФЗ №333	Южная зональная психолого-медико-педагогическая комиссия г. Уфы ГБУ РБ РЦППМСП	проспект Октября, 92/2, Октябрьский район	-	-
450	42	ФЗ №423	Северная зональная психолого-медико-педагогическая комиссия г. Уфы ГБУ РБ РЦППМСП	ул. Ульяновых, 50, Орджоникидзевский район	-	-
451	43	ФЗ №353	ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Башкирский республиканский детский дом №1 имени Шагита Худайбердина	ул. Блюхера, 7, Орджоникидзевский район	-	-
452	44	ФЗ №1833	ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, коррекционный детский дом №2 для детей с ограниченными возможностями здоровья г.Уфы	ул. Рихарда Зорге, 19/3, Октябрьский район	-	1147,7 кв.м
453	45	ФЗ №423	ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом №9 г.Уфы РБ	ул. Кольцевая, 103, Орджоникидзевский район	-	2333,2 кв.м
Планируемые к размещению						
454	1	ФЗ №769	Строительство пристройки ГАУ социального обслуживания населения Геронтологический центр "Именлек"	ул. Рихарда Зорге, 71/2, Октябрьский район	2030 год	30 койко-мест, 1736,0 кв.м

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
455	2	ФЗ №1440	Капитальный ремонт и строительство Республиканского реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в Кировском районе	ул. Авроры, 18/2, Кировский район (на базе лагеря «Салют»)	2022 год	27000,0 кв.м
Объекты культуры и искусства						
Планируемые к сохранению						
456	1	ФЗ №293	ГБУ Дом дружбы народов Республики Башкортостан	ул. Ленина, 56, Кировский район	-	414,1 кв.м
457	2	ФЗ №1444	ГБУК РБ Республиканский центр народного творчества, офисные помещения	ул. Зайнаб Биишевой, 17/2, Кировский район	-	340,0 кв.м
458	3	ФЗ №487	ГБУК РБ Республиканский центр народного творчества, ДК РЦНТ	ул. Кустарная, 17, Кировский район	-	1595,7 кв.м
459	4	ФЗ №293	ГБУК РБ Республиканский центр народного творчества, Галерея "Урал"	ул. Ленина, 56, Кировский район	-	188,0 кв.м
460	5	ФЗ №369	ГБУКИ РБ Национальный музей Республики Башкортостан	ул. Советская, 14, Кировский район	-	258479 ед. хранения, 3415,0 кв.м
461	6	ФЗ №276	ГБУКИ РБ Башкирский государственный художественный музей имени М.В. Нестерова	ул. Гоголя, 27, Кировский район	-	2120,9 кв.м
462	7	ФЗ №313	ГБУКИ Национальный литературный музей Республики Башкортостан	ул. Достоевского, 160, Кировский район	-	185,2 кв.м
463	8	ФЗ №452	ГБУК Республиканский музей Боевой Славы Министерства культуры РБ	ул. Комарова, 7, Орджоникидзевский район	-	60100 чел. в год, 1909,9 кв.м
464	9	ФЗ №171	ГБУК Республиканский музей Боевой Славы Министерства культуры РБ, Музей 112-й Башкирской кавалерийской гвардии	ул. Левитана, 27, Демский район	-	16100 чел. в год, 535,0 кв.м
465	10	ФЗ №369	ГБУК Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан	ул. Ленина, 4, Кировский район	-	5271,4 кв.м
466	11	ФЗ №281	ГБУК Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан, Дом купца Чижова	ул. Октябрьской Революции, 10, Кировский район	-	1803,7 кв.м
467	12	ФЗ №487	ГБУК РБ Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых	ул. Кирова, 47, Кировский район	-	1190,6 кв.м

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
468	13	ФЗ №289	ГБУКИ РБ Башкирский государственный театр оперы и балета	ул. Ленина, 5/1, Кировский район	-	Большой зал - 639 мест, Малый зал - 181 место, 15860,3 кв.м
469	14	ФЗ №1838	ГБУКИ РБ Башкирский ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы имени Мажита Гафури	ул. Заки Валиди, 34, Кировский район	-	670 мест, 19441,9 кв.м
470	15	ФЗ №477	ГБУКИ Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан	проспект Октября, 79, Октябрьский район	-	812 мест, 12622,6 кв.м
471	16	ФЗ №293	ГБУКИ Национальный молодежный театр Республики Башкортостан имени Мустая Карима	ул. Ленина, 62, Кировский район	-	503 места, 8291,9 кв.м
472	17	ФЗ №343	ГБУКИ РБ Башкирский государственный театр кукол	проспект Октября, 158, Орджоникидзевский район	-	300 мест, 2582,7 кв.м
473	18	ФЗ №1838	ГБУКИ Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова Республики Башкортостан	ул. Заки Валиди, 34, Кировский район	-	402 места, 4885,7 кв.м
474	19	ФЗ №292	ГБУКИ Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан	ул. Ленина, 50, Кировский район	-	782,3 кв.м
475	20	ФЗ №292	ГБУКИ РБ Государственный концертный зал "Башкортостан"	ул. Ленина, 50, Кировский район	-	1189 мест, 18193,8 кв.м
476	21	ФЗ №712	ГБУКИ РБ Башкирская государственная филармония имени Хусаина Ахметова	ул. Гоголя, 58, Ленинский район	-	900 мест, 6260,4 кв.м
477	22	ФЗ №2110	ГАУ РБ Киностудия "Башкортостан"имени Амира Абдразакова	ул. Высотная, 10/1, Кировский район	-	711,8 кв.м
478	23	ФЗ №2110	ГАУ РБ Киностудия "Башкортостан"имени Амира Абдразакова	ул. Высотная, 12, Кировский район	-	618,3 кв.м
479	24	ФЗ №2027	ГАУ РБ Киностудия "Башкортостан"имени Амира Абдразакова	ул. Летчиков, 2/3, Ленинский район	-	984,1 кв.м
480	25	ФЗ №294	ГУП Кинотеатр "Родина" РБ	ул. Ленина, 42, Кировский район	-	374 места, 2041,9 кв.м
481	26	ФЗ №1839	ГАУ Центр гуманитарных исследований Министерства культуры РБ	ул. Гафури, 13/1, Ленинский район	-	347,3 кв.м
482	27	ФЗ №2133	ГБУ РБ "Конгресс-Холл Торатау"	ул. Заки Валиди, 2, Кировский район	-	745 мест, 35854,2 кв.м

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
483	28	ФЗ №1454	ГБУКИ Уфимский государственный татарский театр "Нур"	ул. 50 лет СССР, 36, Октябрьский район	-	348 мест, 11040,9 кв.м
Планируемые к размещению						
484	1	ФЗ №1373	Создание в г. Уфе археологического депозитария, архитектурно-этнографического музея под открытым небом "Атайсал - земля предков"	ул. Сагита Агиша, Советский район	2024 год	-
485	2	ФЗ №2132	Строительство «Новой библиотеки»	Земельный участок площадью 15622 кв.м с кадастровым номером 02:55:10168:1180 по ул. Карла Маркса (предварительно), Кировский район	2024 год	-
486	*	*	Строительство Дома музыки в Уфе	*	2024 год	3000 мест
487	*	*	Создание в г. Уфе центра народных художественных промыслов народов Республики Башкортостан	*	2024 год	-
Планируемые к реконструкции						
488	15	ФЗ №477	Реконструкция со строительством пристроя ГБУ культуры и искусства Государственный академический русский драматический театр РБ	проспект Октября, 79, Октябрьский район	2024 год	-
489	17	ФЗ №343	Реконструкция со строительством пристроя ГБУКИ РБ Башкирский государственный театр кукол	проспект Октября, 158, Орджоникидзевский район	2023 год	500 мест (2 зала), 4500,0 кв.м
Объекты физической культуры и спорта						
Планируемые к сохранению						
490	1	ФЗ №1457	СК "Урал" с бассейном (АНО ПСВК "Урал")	ул. Менделеева, 219/1, Октябрьский район	-	-
491	2	ФЗ №1470	ГАУ ЦК РБ ККС «Акбузат»	ул. Менделеева, 217А, Октябрьский район	-	-
492	3	ФЗ №1829	СОК "Биатлон" (ГБУ СШОР по биатлону РБ)	ул. Комарова, 1, Орджоникидзевский район	-	-
493	4	ФЗ №413	Стадион "Нефтяник" (АНО ФК "Урал")	ул. Комарова, 9, Орджоникидзевский район	-	-
494	5	ФЗ №413	СОК "Нефтяник" с бассейном (АНО ФК "Урал")	ул. Комарова, 9, Орджоникидзевский район	-	-
495	6	ФЗ №485	ФОК ФГБОУ ВО БГАУ (с бассейном)	ул. 50-летия Октября, 21, к.1, Советский район	-	-
496	7	ФЗ №491	ГАУ СШОР по теннису РБ	ул. Ленина, 65/2, Советский район	-	-

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
497	8	ФЗ №1829	ГБУ СШОР по биатлону РБ (СОК "Биатлон")	ул. Комарова, 1, Орджоникидзевский район	-	-
498	9	ФЗ №1470	ГБУ СШОР по конному спорту и современному пятиборью РБ	ул. Менделева, 217А, Октябрьский район	-	-
499	10	ФЗ №707	ГАУ СШОР по велоспорту РБ	ул. Архитектурная, 14, Калининский район	-	-
500	11	ФЗ №1839	ГБУ спортивная адаптивная школа паралимпийского резерва РБ	ул. Султанова, 24/1, Ленинский район	-	-
501	12	ФЗ №1839	ГБУ СШОР по гребле на байдарках и каноэ РБ	ул. Султанова, 24/1, Ленинский район	-	-
502	13	ФЗ №1839	ГАУ Центр спортивной подготовки РБ	ул. Султанова, 24/1, Ленинский район	-	-
503	14	ФЗ №333	ГБУ СШОР по спортивной борьбе РБ	проспект Октября, 84/4, Октябрьский район	-	-
504	15	ФЗ №1457	ГБУ спортивная школа горнолыжного спорта и сноуборда РБ	ул. 50 лет СССР, 39/1, Октябрьский район	-	-
Строящиеся						
505	16	ФЗ №765	Строительство международного Центра спортивной борьбы в Октябрьском районе городского округа город Уфа	мкр. "Глумилино" на территории, ограниченной улицами Мусы Гареева, архитектора Рехмукова, Рудольфа Нуреева и Комсомольской, Октябрьский район	2021	3319 мест, 29000,0 кв.м
506	17	ФЗ №413	Крытый футбольный манеж	жилой район Черниковка (южнее бассейна Нефтянник), Орджоникидзевский район	2022	6500 кв.м
507	18	ФЗ №1439	ФОК детско-юношеской спортивной школы по гимнастике в Кировском районе (ФОК для МБУ СШОР №16)	ул Авроры, у пересечения с ул. Рабкоров (улица Авроры, 14к1с1, зем.уч. кад.номер 02:55:000000:38023), Кировский район	2021	8500 кв.м
Планируемые к размещению						
508	1	ФЗ №1669	Строительство комплекса сооружений для гребного слалома г. Уфа, микрорайон Инорс	мкр. Инорс, озеро Теплое, Калининский район	2022	-
509	2	ФЗ №811	Строительство спортивной базы по гребле на байдарках и каноэ в г. Уфе	ППТ Дема-10, Демский район	2019	-
510	3	ФЗ №891	Республиканский центр волейбола для ММПС Калининский район	на территории парка Калинина, Калининский район	2022	-

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
511	4	ФЗ №1673	Специализированный зал единоборств (Центр единоборств для ММПС)	ул. Таджикская – пер. Железнодорожный, в мкр. Инорс – 4А, Калининский район	2021	-

* - месторасположение объекта определяется на последующих стадиях проектирования

Таблица 4.1.5 Перечень объектов социальной инфраструктуры федерального значения, планируемых к сохранению и к размещению на территории городского округа город Уфа, основные характеристики и местоположение

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Объекты образования						
Планируемые к сохранению (кв.м общей площади)						
1	1	ФЗ №1838	ФГБОУ ВО "Башкирский государственный университет" МНиВО РФ (ФГБОУ ВО БашГУ)	ул. Заки Валиди, 32, Кировский район	-	36833,8 кв.м
2	2	ФЗ №1838	ФГБОУ ВО "Башкирский государственный университет" МНиВО РФ (ФГБОУ ВО БашГУ)	ул. Карла Маркса, 3/4, Кировский район	-	23281,3 кв.м
3	3	ФЗ №448	ФГБОУ ВО "Башкирский государственный университет" МНиВО РФ (ФГБОУ ВО БашГУ)	ул. Губкина, 10, Орджоникидзевский район	-	686,1 кв.м
4	4	ФЗ №278	ФГБОУ ВО "Башкирский государственный университет" МНиВО РФ (ФГБОУ ВО БашГУ)	ул. Заки Валиди, 33, Кировский район	-	3388,6 кв.м
5	5	ФЗ №314	ФГБОУ ВО "Башкирский государственный университет" МНиВО РФ (ФГБОУ ВО БашГУ)	ул. Достоевского, 131, Советский район	-	4823,3 кв.м
6	6	ФЗ №490	ФГБОУ ВО "Башкирский государственный университет" МНиВО РФ (ФГБОУ ВО БашГУ)	ул. Коммунистическая, 19, Ленинский район	-	2565,9 кв.м
7	7	ФЗ №315	ФГБОУ ВО "Башкирский государственный университет" МНиВО РФ (ФГБОУ ВО БашГУ)	ул. Мингажева, 100, Кировский район	-	3298,4 кв.м
8	8	ФЗ №459	ФГБОУ ВО "Башкирский государственный университет" МНиВО РФ (ФГБОУ ВО БашГУ)	ул. Первомайская, 44А, Калининский район	-	1951,3 кв.м
9	9	ФЗ №283	ФГБОУ ВО "Башкирский государственный медицинский университет" МЗ РФ (ФГБОУ ВО БГМУ)	ул. Ленина, 3, Кировский район	-	7212,6 кв.м
10	10	ФЗ №283	ФГБОУ ВО "Башкирский государственный медицинский университет" МЗ РФ (ФГБОУ ВО БГМУ)	ул. Ленина, 1, Кировский район	-	1241,8 кв.м
11	11	ФЗ №283	ФГБОУ ВО "Башкирский государственный медицинский университет" МЗ РФ (ФГБОУ ВО БГМУ)	ул. Заки Валиди, 47, Кировский район	-	7368,5 кв.м
12	12	ФЗ №283	ФГБОУ ВО "Башкирский государственный медицинский университет" МЗ РФ (ФГБОУ ВО БГМУ)	ул. Заки Валиди, 45, корп.1, Кировский район	-	3156,4 кв.м
13	13	ФЗ №283	ФГБОУ ВО "Башкирский государственный медицинский университет" МЗ РФ (ФГБОУ ВО БГМУ)	ул. Пушкина, 96/98, Кировский район	-	14126,6 кв.м
14	14	ФЗ №283	ФГБОУ ВО "Башкирский государственный медицинский университет" МЗ РФ (ФГБОУ ВО БГМУ)	ул. Театральная, 2, корп.1, Кировский район	-	5036,7 кв.м

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
15	15	ФЗ №289	ФГБОУ ВО "Уфимский государственный авиационный технический университет" МНиВО РФ (ФГБОУ ВО УГАТУ)	ул. Карла Маркса, 12, Кировский район	-	184483,0 кв.м
16	16	ФЗ №483	ФГБОУ ВО "Уфимский государственный авиационный технический университет" МНиВО РФ (ФГБОУ ВО УГАТУ), учебный корпус	ул. Ленина, 61, Советский район	-	
17	17	ФЗ №712	ФГБОУ ВО "Уфимский государственный авиационный технический университет" МНиВО РФ (ФГБОУ ВО УГАТУ), учебный корпус	ул. Аксакова, 94, Ленинский район	-	
18	18	ФЗ №304	ФГБОУ ВО "Башкирский государственный аграрный университет" МСХ РФ (ФГБОУ ВО БГАУ)	ул. 50-летия Октября, 34, Советский район	-	54854,1 кв.м
19	19	ФЗ №485	ФГБОУ ВО "Башкирский государственный аграрный университет" МСХ РФ (ФГБОУ ВО БГАУ)	ул. 50-летия Октября, 21, Советский район	-	6484,5 кв.м
20	20	ФЗ №717	ФГБОУ ВО "Башкирский государственный аграрный университет" МСХ РФ (ФГБОУ ВО БГАУ)	ул. Комсомольская, 14, Советский район	-	2062,3 кв.м
21	21	ФЗ №286	ФГБОУ ВО "Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы" МНиВО РФ (ФГБОУ ВО БГПУ), учебный корпус №2,3	ул. Октябрьской Революции, 3А, Кировский район	-	16208,7 кв.м
22	22	ФЗ №281	ФГБОУ ВО "Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы" МНиВО РФ (ФГБОУ ВО БГПУ), учебный корпус №1	ул. Ленина, 20, Кировский район	-	6194,4 кв.м
23	23	ФЗ №317	ФГБОУ ВО "Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы" МНиВО РФ (ФГБОУ ВО БГПУ), учебный корпус №4	ул. Октябрьской Революции, 55, Кировский район	-	3414,9 кв.м
24	24	ФЗ №1839	ФГБОУ ВО "Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы" МНиВО РФ (ФГБОУ ВО БГПУ), учебный корпус №5	ул. Чернышевского, 25, корп.1, Ленинский район	-	15167,9 кв.м
25	25	ФЗ №281	ФГБОУ ВО "Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы" МНиВО РФ (ФГБОУ ВО БГПУ), учебный корпус №6	ул. Октябрьской Революции, 10, корп.3, Кировский район	-	964,4 кв.м
26	26	ФЗ №286	ФГБОУ ВО "Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы" МНиВО РФ (ФГБОУ ВО БГПУ), учебный корпус №8	ул. Коммунистическая, 54А, Кировский район	-	2386,6 кв.м
27	27	ФЗ №1444	ФГБОУ ВО "Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы" МНиВО РФ (ФГБОУ ВО БГПУ), учебный корпус №11	ул. Софьи Перовской, 40, Кировский район	-	7745,6 кв.м

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
28	28	ФЗ №286	ФГБОУ ВО "Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы" МНиВО РФ (ФГБОУ ВО БГПУ), учебный корпус №7	ул. Октябрьской Революции, 7, Кировский район	-	1533,9 кв.м
29	29	ФЗ №1574	ФГБОУ ВО "Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы" МНиВО РФ (ФГБОУ ВО БГПУ), учебный корпус №9	ул. Степана Злобина, 31/1, Советский район	-	626,6 кв.м
30	30	ФЗ №490	ФГБОУ ВО "Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы" МНиВО РФ (ФГБОУ ВО БГПУ), учебный корпус №10	ул. Чернышевского, 49/1, Ленинский район	-	1903,0 кв.м
31	31	ФЗ №300	ФГБОУ ВО "Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы" МНиВО РФ (ФГБОУ ВО БГПУ), учебный корпус №12	ул. Белякова, 25, Советский район	-	3063,0 кв.м
32	32	ФЗ №281	ФГБОУ ВО "Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы" МНиВО РФ (ФГБОУ ВО БГПУ)	ул. Октябрьской Революции, 8, Кировский район	-	462,1 кв.м
33	33	ФЗ №412	ФГБОУ ВО "Уфимский государственный нефтяной технический университет" МНиВО РФ (ФГБОУ ВО УГНТУ)	ул. Космонавтов, 1, Орджоникидзевский район	-	195000,0 кв.м
34	34	ФЗ №684	ФГБОУ ВО "Уфимский государственный нефтяной технический университет" МНиВО РФ (ФГБОУ ВО УГНТУ)	ул. Космонавтов, 8, 8/3, Орджоникидзевский район	-	
35	35	ФЗ №405	ФГБОУ ВО "Уфимский государственный нефтяной технический университет" МНиВО РФ (ФГБОУ ВО УГНТУ)	ул. Первомайская, 14, Орджоникидзевский район	-	
36	36	ФЗ №412	ФГБОУ ВО "Уфимский государственный нефтяной технический университет" МНиВО РФ (ФГБОУ ВО УГНТУ)	ул. Матвея Пинского, 4, Орджоникидзевский район	-	
37	37	ФЗ №1461	ФГБОУ ВО "Уфимский государственный нефтяной технический университет" МНиВО РФ (ФГБОУ ВО УГНТУ)	ул. Менделеева, 195, Советский район	-	
38	38	ФЗ №1773	ФГБОУ ВО "Уфимский государственный нефтяной технический университет" МНиВО РФ (ФГБОУ ВО УГНТУ)	ул. Акназарова, 24, Советский район	-	
39	39	ФЗ №684	ФГБОУ ВО "Уфимский государственный нефтяной технический университет" МНиВО РФ (ФГБОУ ВО УГНТУ)	ул. Кольцевая, 3, Орджоникидзевский район	-	
40	40	ФЗ №315	ФГБОУ ВО "Уфимский государственный нефтяной технический университет" МНиВО РФ (ФГБОУ ВО УГНТУ)	ул. Чернышевского, 145, Кировский район	-	
41	41	ФЗ №369	ФГБОУ ВО "Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова"	ул. Цюрупы, 9, Кировский район	-	5788,8 кв.м
42	42	ФЗ №281	ФГБОУ ВО "Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова"	ул. Ленина, 14, Кировский район	-	3933,0 кв.м

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
43	43	ФЗ №336	ГБОУ ВО "Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан" (БАГСУ)	ул. Заки Валиди, 40, Кировский район	-	12481,0 кв.м
44	44	ФЗ №280	ГБОУ ВО "Башкирская академия государственной службы и управления при Президенте Республики Башкортостан" (БАГСУ)	ул. Цюрупы, 6, Кировский район	-	
45	45	ФЗ №1437	ФГКОУ ВО "Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации" (ФГКОУ ВО УЮИ МВД РФ)	ул. Муксинова, 2, Кировский район	-	19019,5 кв.м
46	46	ФЗ №2027	ФГКОУ ВО "Уфимский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации" (ФГКОУ ВО УЮИ МВД России)	ул. Лётчиков, 2, Ленинский район	-	9104,1 кв.м
47	47	ФЗ №294	Башкирский институт физической культуры (филиал) ФГБОУ ВО "УралГУФК"	ул. Коммунистическая, 67, Кировский район	-	5614,0 кв.м
48	48	ФЗ №173	Уфимский институт путей сообщения (филиал) ФГБОУ ВО "Самарский государственный университет путей сообщения" (Уфимский техникум железнодорожного транспорта УФИПС - филиал СамГУПС)	ул. Ухтомского, 33, Демский район	-	12729,7 кв.м
49	49	ФЗ №1459	Уфимский институт (филиал) ФГБОУ ВПО "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова" (ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В. Плеханова")	ул. Менделеева ул., 177/3, Советский район	-	4920,7 кв.м
50	50	ФЗ №228	Уфимский филиал ФГБОУ ВО "Волжский государственный университет водного транспорта" (Уфимский филиал ФГБОУ ВО "ВГУВТ")	ул. Ахметова, 275, Ленинский район	-	3451,8 кв.м
51	51	ФЗ №483	Уфимский филиал ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при Правительстве РФ", учебный корпус №1	ул. Мустая Карима, 69/1, Советский район	-	5594,2 кв.м
52	52	ФЗ №310	Уфимский филиал ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при Правительстве РФ", учебный корпус №2	ул. Революционная, 169, Советский район	-	11200,6 кв.м
Планируемые к размещению						
53	1	ФЗ №278	Строительство двух корпусов студенческих общежитий гостиничного типа с объектами соцкультбыта БашГУ	ул. Гоголя, в квартале №563, ограниченном ул. Заки Валиди, Аксакова, Пушкина, Гоголя, район Кировский	2022	11100 кв.м, 560 мест
Объекты здравоохранения						
Планируемые к сохранению						

№ п/п	№ объекта на карте	Индивидуальный № функциональной зоны	Наименование / вид объекта	Адрес объекта	Срок реализации	Основные характеристики
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
54	1	ФЗ №1834	Клиника БГМУ (в составе ФГБОУ ВО "Башкирский государственный медицинский университет" Минздрава РФ)	ул. Шафиева, 2, Октябрьский район	-	27252,0 кв.м
55	2	ФЗ №769	ФГБУ Всероссийский центр глазной и пластической хирургии Минздрава РФ	ул. Рихарда Зорге, 67/1, Октябрьский район	-	9524,3 кв.м
Объекты культуры и искусства						
Планируемые к реконструкции						
56	1	ФЗ №332	Уфимский государственный цирк ФКП "РОСГОСЦИРК" (закрыт с 2017 г)	Проспект Октября, 73, Октябрьский район	2023	1600 мест
Объекты физической культуры и спорта						
Планируемые к сохранению						
57	1	ФЗ №1838	Стадион и СК «Динамо» (РОО ФСО "Динамо" РБ)	ул. Карла Маркса, 2, Кировский район	-	-
58	2	ФЗ №1444	СОК ФГБОУ ВО БГПУ	ул. Софьи Перовской, 40, Кировский район	-	-
59	3	ФЗ №286	СОК ФГБОУ ВО БГПУ (бассейн "Буревестник")	ул. Коммунистическая, 54а, Кировский район	-	-
60	4	ФЗ №295	УСА «Уфа-Арена» (дворец спорта с искусственным льдом)	ул. Ленина, 114, Советский район	-	37370,0 кв.м
61	5	ФЗ №485	ФОК ФГБОУ ВО БГАУ (с бассейном)	ул. 50-летия Октября, 21, к.1, Советский район	-	-

4.2 Сведения планируемых для размещения объектах транспортной инфраструктуры

Основной целью мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры является комплексное развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения путём:

- повышения транспортной доступности территорий городского округа для населения Забелья и Зауфимья;
- повышения связности территорий города, разрозненных реками Белая и Уфа;
- повышения связности районов Инорс, Черниковка, Зеленая Роща, Сипайлово;
- обеспечения на развивающихся территориях Забелья интенсивного развития транспортной инфраструктуры;
- развития меридиональных и широтных транспортных связей общегородского значения, способствующего разгрузке основных транспортных артерий городского округа проспекта Салавата Юлаева, Бирского тракта, Трамвайной улицы, Сельской Богородской улицы;
- приоритетного развития системы общественного транспорта с развитием трамвайных линий, выделенных полос общественного транспорта,
- развития внутригородского железнодорожного сообщения;
- повышения уровня доступности транспортных услуг и качества транспортного обслуживания населения городского округа;
- развития системы транспортно-пересадочных узлов;
- развития материально-технической базы и размещения объектов транспортных предприятий, выполняющих перевозки (депо трамвая, автобусные и троллейбусные парки, электрические подстанции и иные объекты);
- обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания городского округа Уфы.

В части повышения транспортной доступности предусматривается формирование лучевых направлений «Нижегородка – Романовка» (проектируемый проезд №1.1.6), «Нижегородка – Затон» (проектируемый проезд № 2.2.6), «Сипайлово – Инорс – Базилевка» (проектируемые проезды № 2.4.26, № 2.4.27,

№2.4.124, № 1.2.5), формирование Западного полукольца (проектируемые проезды №1.2.9, №2.2.4, №1.2.8), формирование Восточного полукольца (проектируемые проезды №1.1.5, №1.1.4, №1.1.3, №1.2.6, №1.2.7), развитие магистральных улиц районного и местного значения.

В части повышения связности территорий города, разрозненных реками Белая и Уфа предусматривается строительство мостовых переходов:

- мост через р. Белая в створе ул. Интернациональная;
- мост через р. Уфа в Кузнецовский затон;
- мост через р. Уфа в составе магистрального направления «Восточный выход»;
- мост через р. Белая в составе направления «Нижегородка – Романовка»;
- мост через р. Белая в составе направления «Нижегородка – Дёма»;
- мост через р. Уфа в составе направления «Сипайлово – Инорс»;
- мост через р. Белая в составе направления «Нижегородка – Затон»;

В части повышения связности районов Инорс, Черниковка, Зеленая Роща, Сипайлово предлагается строительство участков улично-дорожной сети: проектируемый проезд № 2.1.1 Адмирала Макарова ул. (продление Сипайловской улицы до Интернациональной улицы), проектируемый проезд № 2.2.1 (от Сельской-Богородской улицы до Сипайловской улицы, проектируемые проезды № 2.4.31 (ул. Р. Нуреева), №2.4.57, №2.4.26).

В части обеспечения интенсивного развития транспортной инфраструктуры на развивающихся территориях Забелья предлагается развитие магистральной районной и местной сети улиц и дорог.

В части повышения развития меридиональных и широтных транспортных связей общегородского значения, способствующего разгрузке основных транспортных артерий городского округа проспекта Салавата Юлаева, Бирского тракта, Трамвайной улицы, Сельской Богородской улицы предлагается:

- формирование магистрального направления (улицы и дороги) общегородского значения от Затонского шоссе до М5 включающее ул. Город Галле, проектируемый проезд №2.2.3 и трассу Восточного выхода (проезд №1);

- формирование магистральной дороги скоростного движения (общегородского значения 1 класса) Северный диаметр (ул. Интернациональная, и её продолжение до М-7 и до М5);
- формирование магистральной дороги регулируемого движения (общегородского значения 2 класса) Западное шоссе от М5 до Бирского тракта (Центральная улица – проектируемый проезд №1.2.1. – Вокзальная улица – проектируемый проезд № 1.2.2 – проектируемый проезд № 1.2.3 – проектируемый проезд 1.2.4);

В части приоритетного развития системы общественного транспорта с развитием трамвайных линий, выделенных полос общественного транспорта предлагается:

- строительство трамвайной линии с элементами ускоренного движения по проспекту Октября с подключением к действующим трамвайным линиям,
- строительство трамвайных линий по улицам Менделеева, Сагита Агиша, Революционная, Ленина, Пушкина, Набережная, Степана Кувыкина.

В части развития внутригородских железнодорожных перевозок обустройство существующих и проектируемых железнодорожных остановочных пунктов и зонных станций с организацией посадочных и пересадочных устройств, внеуличных пешеходных переходов, перехватывающих (плоскостных) парковок, отстойно-разворотных площадок, остановок наземного городского пассажирского транспорта, перекрытия платформ и иных сооружений для обеспечения комфорта передвижений пассажиров, ожидания поездов, посадки-высадки пассажиров; реорганизация территорий у железнодорожных остановочных пунктов, включая формирование общественных пространств, максимально приспособленных для обеспечения удобного подхода и подъезда пассажиров на наземном пассажирском общественном и индивидуальном транспорте;

В части повышения уровня доступности транспортных услуг и качества транспортного обслуживания населения городского округа предлагается формирование новых маршрутов наземного городского пассажирского транспорта на проектируемых участках улично-дорожной сети, обустройство остановочных

пунктов с обустройством удобных подходов, в том числе для маломобильных групп населения.

В части развития системы транспортно-пересадочных узлов предлагается формирование узлов, отвечающих современным требованиям по пересадке пассажиров, обеспечивающих комфорт пересадки, время пересадки, а также попутное обслуживание пассажиров объектами социальной инфраструктуры:

- ТПУ "ЖД Вокзал Уфа",
- ТПУ "ЖД Вокзал Дема",
- ТПУ "Парковая",
- ТПУ "Спортивная",
- ТПУ "Шакша",
- ТПУ "Южный автовокзал",
- ТПУ "Цветы Башкирии",
- ТПУ «Кузнецовский затон»,
- ТПУ "Федоровка",
- ТПУ "Нагаево".

В части развития материально-технической базы и размещения объектов транспортных предприятий, выполняющих перевозки (депо трамвая, автобусные и троллейбусные парки, электрические подстанции и иные объекты) предлагается:

- реконструкция и модернизация действующих трамвайных депо, автобусных и троллейбусных парков для возможности принятия и обслуживания подвижного состава нового поколения, в том числе и поездов ЛРТ;
- строительство нового депо ЛРТ вместимостью 150 – 250 поездов (либо два по 100-150 единиц хранения);
- строительство троллейбусного парка вместимостью 100-150 единиц;
- строительство 5-6 новых автобусных парков вместимостью по 400-500 автобусов, с размещением в периферийной части города.

Развитие материально-технической базы должно предусматривать замену подвижного состава по мере выработки им нормативных сроков службы. В рамках

данного направления необходимо разработать и реализовать программы ремонта и замены трамвайных путей, контактно-кабельных сетей, строительства и реконструкции тяговых подстанций.

Сведения о видах, назначении и наименованиях, планируемых для размещения на территориях городского округа объектов местного значения в части развития транспортной инфраструктуры представлены в Таблице 4.2.1- 4.2.4.

Таблица 4.2.1 «Сведения о планируемых для размещения улицах и дорогах» содержит информацию о планируемых к размещению участках магистральной сети. Таблица содержит ориентировочные основные характеристики каждого из участков улично-дорожной сети, которые могут быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

На карте планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан отображается принципиальное направление каждого из участков улиц и дорог, детальная трассировка которых определяется на последующих стадиях проектирования исходя из планировочных условий, нормативных требований, уровня загрузки отдельных элементов улично-дорожной сети, достигнутых к моменту проектирования, а также на основе комплексных технико-экономических обоснований. Критерием соответствия документации по планировке территории решениям генерального плана в части размещения улиц и дорог является общее сохранение связи между узлами и (или) участками существующими улично-дорожной сети или районами (микрорайонами) города, предусмотренной на карте планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Степень допустимого территориального отклонения красных линий планируемого коридора в документации по планировке территории от направления соответствующего участка улично-дорожной сети в генеральном плане не лимитируется и определяется местными условиями.

Мероприятия генерального плана также могут быть реализованы поэтапно, в том числе в отношении категорий улиц и дорог, установленных в таблице 4.2.1. При частичной реализации функционально-планировочного развития на отдельных

территориях города, проектирование и строительство обслуживающих их участков улиц и дорог может осуществляться в соответствии с нормативными параметрами более низкой категории по сравнению с указанной в таблице 4.2.1, при этом резервирование перспективных коридоров в красных линиях должно осуществляться в соответсвии с решениями генерального плана.

Генеральным планом предусмотрено полное развитие уличной-дорожной сети местного значения, включая строительство новых участков и реконструкцию существующих в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования. Местоположение отдельных участков улично-дорожной сети местного значения не отображается на на карте планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан, но определяется на последующих стадиях проектирования, в том числе в составе документации по планировке территории. Критерием соответствия документации по планировке территории решениям генерального плана в части размещения улиц и дорог местного значения является примыкание новых и (или) реконструируемых участков к существующим, реконструируемым и планируемым участкам улиц и дорог магистрального значения в любой их точке, которое обеспечивает комплексное транспортное обслуживание существующей и планируемой застройки.

«Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан» выполнена в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 г. №793».

Таблица 4.2.1 Сведения о планируемых для размещения улицах и дорогах

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
Улично-дорожная сеть. Строительство					
Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения					
1	Проезд № 1 (Восточный выезд)	Участок от ул. Менделеева до М-5 Урал	1 очередь	Обеспечение основных агломерационных и городских связей	Протяженность 12,8 км Количество полос в двух направлениях - 4 Пропускная способность на полосу 1600 ед/ч.
Магистральные дороги скоростного движения (общегородского значения 1 класса)					
2	Ул. Интернациональная (новое строительство)	Участок на пересечении с ул. Александра Невского	1 очередь	Обеспечение основных агломерационных и городских связей	Протяженность 1,0 км Количество полос в двух направлениях - 6 Пропускная способность на полосу 1600 ед/ч.
3	Проезд № 1.1.1 (продление Интернациональной ул. до Алексеевского ш.)	Участок от ул. Комарова до границ города	1 очередь	Обеспечение основных агломерационных и городских связей	Протяженность 1,3 км Количество полос в двух направлениях - 4 Пропускная способность на полосу 1600 ед/ч.
4	Проезд № 1.1.1а (продление Интернациональной ул. до Алексеевского ш.)	Участок от границы города до Алексеевского шоссе	1 очередь	Обеспечение основных агломерационных и городских связей	Протяженность 4,9 км Количество полос в двух направлениях - 4 Пропускная способность на полосу 1600 ед/ч.
5	Пр. проезд № 1.1.2	Участок от Перспективной ул. до Бирского тракта	1 очередь	Обеспечение основных агломерационных и городских связей	Протяженность 3,2 км Количество полос в двух направлениях - 4 Пропускная способность на полосу 1600 ед/ч.
6	Пр. проезд №	Участок от ул.	1 очередь	Обеспечение основных	Протяженность 2,1 км

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
	1.1.3 (участок Восточного обхода)	Сельской-Богородской ул. и пр. проезда № 2.2.2 до Перспективной ул.		агломерационных и городских связей	Количество полос в двух направлениях - 6 Пропускная способность на полосу 1600 ед/ч.
7	Пр. проезд № 1.1.4 (участок Восточного обхода)	Участок от пр. проезда № 2.2.2 до пр. проезда №1.2.5	Расчетный срок	Обеспечение основных агломерационных и городских связей	Протяженность 3,9 км Количество полос в двух направлениях - 4 Пропускная способность на полосу 1600 ед/ч.
8	Пр. проезд № 1.1.5 Восточный обход	Участок от М-5 Урал до пр. проезда №1.2.5	Расчетный срок	Обеспечение основных агломерационных и городских связей	Протяженность 16,1 км Количество полос в двух направлениях - 4 Пропускная способность на полосу 1600 ед/ч.
9	Пр. проезд № 1.1.6	Участок от Р-240 (Западный обход г. Уфа) до жилого района Нижегородка	1 очередь	Обеспечение городских связей	Протяженность 7,5 км Количество полос в двух направлениях - 4 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
Магистральные улицы непрерывного движения (общегородского значения 1 класса)					
10	Проезд № 2.1.1 ул. Адмирала Макарова	Участок от Уфимского шоссе до Интернациональной ул.	1 очередь	Обеспечение основных агломерационных и городских связей	Протяженность 2,6 км Количество полос в двух направлениях - 6 Пропускная способность на полосу 1600 ед/ч.
Магистральные дороги регулируемого движения (общегородского значения 2 класса)					
11	Пр. проезд № 1.2.1 Западное шоссе	Участок от Дёмского шоссе до Вокзальной ул.	Расчетный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность 7,8 км Количество полос в двух направлениях - 4 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
12	Пр. проезд № 1.2.2 Западное шоссе	Участок от Вокзальной ул. до Затонского шоссе	Расчетный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность 1,5 км Количество полос в двух направлениях - 4 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
13	Пр. проезд № 1.2.3 Западное шоссе	Участок от Затонского шоссе до пересечения с Интернациональной ул.	Расчетный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность 8,2 км Количество полос в двух направлениях - 4 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
14	Пр. проезд № 1.2.4 Западное шоссе	Участок от пр. проезда №1.2.3 до Бирского тракта	Расчетный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность 7,4 км Количество полос в двух направлениях - 4 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
15	Пр. проезд № 1.2.5 (Северо-Восточный выезд)	Участок от пр. проезда №1.1.4 до М5 Урал	Расчетный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность 6,2 км Количество полос в двух направлениях - 4 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
16	Пр. проезд № 1.2.6 Восточный обход	Участок от Перспективной ул. до границы города	Расчетный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность 11,3 км Количество полос в двух направлениях - 4 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
17	Пр. проезд № 1.2.6а Восточный обход	за границей города	Расчетный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность 2,9 км Количество полос в двух направлениях - 4 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
18	Пр. проезд № 1.2.7 Восточный обход	Северный участок Восточного обхода	Расчетный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность 3,1 км Количество полос в двух направлениях - 4 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
19	Пр. проезд № 1.2.8	Участок от Миловского шоссе до пр. проезда № 2.2.3	Расчетный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность 1,2 км Количество полос в двух направлениях - 4 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
20	Пр. проезд № 1.2.8а, № 1.2.8.б	Участок от Миловского шоссе до М7 Волга за границей города	Расчетный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность 2,2 км и 6,6 км Количество полос в двух направлениях - 4 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
21	Пр. проезд № 1.2.9	Участок от Демского шоссе до ул. Академика	Расчетный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность 5,4 км Количество полос в двух направлениях - 4

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
		Курчатова			Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
22	Пр. проезд № 1.2.10 (Экологическая ул.)	Участок от Р-240 (ТЦ «Мега») до М5 Урал	Расчетный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность 4,6 км Количество полос в двух направлениях - 4 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
23	Пр. проезд № 1.2.10а	Участок от М5 Урал до Объездной ул. – за границей города	Расчетный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность 3,8 км Количество полос в двух направлениях - 4 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
24	Пр. проезд № 1.2.11	Участок от Р-240 (ТЦ «Мега») до пр. проезда № 2.4.80 (ул. Геофизиков)	Расчетный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность 3,0 км Количество полос в двух направлениях - 4 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
25	Пр. проезд № 1.2.12	Участок от Бирского тракта до восточной границы города	Расчетный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность 5,6 км Количество полос в двух направлениях - 4 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
26	Пр. проезд № 1.2.13	Участок от Бирского тракта до западной границы города	Расчетный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность 2,7 км Количество полос в двух направлениях - 4 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
27	Пр. проезд № 1.2.14	Участок от дороги на Базилевку до западной границы города	Расчетный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность 6,3 км Количество полос в двух направлениях - 4 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
28	Пр. проезд № 1.2.14а	Участок за границей города	Расчетный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность 1,4 км Количество полос в двух направлениях - 4 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
29	Пр. проезд № 1.2.15	Участок от границы города до Гвардейской улицы	Расчетный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность 0,3 км Количество полос в двух направлениях - 4 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
Магистральные улицы регулируемого движения (общегородского значения 2 класса)					
30	Пр. проезд №2.2.1	Участок от Сипайловской ул. до	1 очередь	Обеспечение городских связей	Протяженность 2,4 км Количество полос в двух направлениях - 6

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
		ул. Седова			Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
31	Пр. проезд №2.2.2	Участок от Сельской-Богородской ул. до пр. проезда № 1.1.3 (участок Восточного обхода)	1 очередь	Обеспечение городских связей	Протяженность 0,8 км Количество полос в двух направлениях - 4 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
32	Пр. проезд № 2.2.3 (им. Города Галле ул.)	Участок от Комсомольской ул. до ул. Менделеева	1 очередь	Обеспечение основных агломерационных и городских связей	Протяженность 2,3 км Количество полос в двух направлениях - 6 Пропускная способность на полосу 1600 ед/ч.
33	Пр. проезд № 2.2.4 (ул. Генерала Кусимова)	Участок от Демского шоссе до пр. проезда № 1.2.8	Расчетный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность 6,9 км Количество полос в двух направлениях - 4 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
34	Пр. проезд №2.2.5 (Генерала Рыленко ул.)2.4.9	Участок от Бородинской ул до ул. Софьи Перовской	Расчетный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность 2,5 км Количество полос в двух направлениях - 4 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
35	Пр. проезд №2.2.6	Участок от проспекта Дружбы Народоров до пр. проезда №2.2.7	Расчетный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность 2,1 км Количество полос в двух направлениях - 4 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
36	Пр. проезд №2.2.7	Участок от Большой Шерстомойной ул. до Набережной ул.	1 очередь	Обеспечение городских связей	Протяженность 6,3 км Количество полос в двух направлениях - 4 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
37	Пр. проезд №2.2.8	Участок от Гвардейской ул. до Перспективной ул. (Шакша)	Расчетный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность 0,9 км Количество полос в двух направлениях - 4 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
Магистральные улицы районного значения					

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
38	Давлеткильдеева бул	Участок от Сипайловской ул. до пр. проезда № 2.4.31	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,9 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
39	Мусы Гареева ул.	Участок от Российской ул. до Архитектора Рехмукова ул.	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,5 км Количество полос в двух направлениях – 2 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
40	Пр. проезд № 2.4.1 (Исследовательская ул.)	Участок от Новороссийской ул. до пр. проезда № 2.4.2	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 2,6 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
41	Пр. проезд № 2.4.2	Участок от пр. проезда № 1.2.1 до пр. проезда № 2.4.7	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 3,6 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
42	Пр. проезд № 2.4.3 (Мечтателей ул.)	Участок от пр. проезда № 2.2.4 до пр. проезда № 2.4.2	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,0 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
43	Пр. проезд № 2.4.4 (ул. Ясных Зорь)	Участок от Дагестанской ул. до пр. проезда № 2.4.2	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,5 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
44	Пр. проезд № 2.4.5 (Дм. Волкова ул.)	Участок от проезда № 2.4.3 до пр. проезда № 2.4.4.	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,0 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
45	Пр. проезд № 2.4.6 (Рашита Манурова ул.)	Участок от пр. проезда № 2.4.1. до пр. проезда № 2.4.4	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,5 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
46	Пр. проезд № 2.4.7	Участок от Дагестанской ул. до пр. проезда № 1.1.6	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 2,0 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
47	Пр. проезд № 2.4.8	Участок от Миловского шоссе до пр. проезда № 2.2.4	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,8 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
48	Пр. проезд № 2.4.9	Участок от Миловского шоссе до пр. проезда № 2.2.4	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,7 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
49	Пр. проезд № 2.4.10 (Гази Загитова)	Участок от Миловского шоссе до пр. проезда № 2.4.12	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,8 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
50	Пр. проезд № 2.4.11	Участок от пр. проезда № 1.2.8 до границы города	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,4 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
51	Пр. проезд № 2.4.11а	Участок за границей города	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 3,0 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
52	Пр. проезд № 2.4.12	Участок от границы города до ул. Ахметова	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 3,6 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
53	Пр. проезд № 2.4.13	Участок от Миловского шоссе до ул. Летчиков	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,8 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
54	Пр. проезд № 2.4.14	Участок от пр. проезда № 2.4.12 до ул. Ахметова	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,9 км Количество полос в одном направлении – 2 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
55	Пр. проезд № 2.4.15 (ул. Шмидта)	Участок от пр. проезда № 2.4.12 до ул. Ахметова	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,7 км Количество полос в одном направлении – 2 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
56	Пр. проезд № 2.4.16 (пер. Запорожский)	Участок от пр. проезда № 2.4.12 до ул. Ахметова	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,5 км Количество полос в одном направлении – 2 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
57	Пр. проезд № 2.4.17 (М. Зайцева ул.)	Участок от проспекта Дружбы народов до пр. проезда № 2.4.19	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 2,9 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
58	Пр. проезд № 2.4.18	Участок от просп. Дружбы Народов до пр. проезда № 2.4.19	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,8 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
59	Пр. проезд № 2.4.19	Участок от пр. проезда № 2.4.18 до просп. Дружбы Народов	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,7 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
60	Пр. проезд № 2.4.20	Участок от ул. Ахметова до пр. проезда № 2.4.17	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,7 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
61	Пр. проезд № 2.4.21	Участок от ул. Ахметова до пр. проезда № 2.2.6	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,0 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
62	Пр. проезд № 2.4.22	Участок от Чекмагушевской ул. до пр. проезда № 1.2.6	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 4,9 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
63	Пр. проезд № 2.4.23	Участок от Бирского тракта до пр. проезда № 1.2.6	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 3,1 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
64	Пр. проезд № 2.4.24 (ул. А. Спивака)	Участок от пр. проезда № 1.2.6 до пр. проезда № 2.4.112	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 4,0 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
65	Пр. проезд № 2.4.25	Участок от ул. Маршала Жукова до бул. Тухвата Янаби	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 3,7 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
66	Пр. проезд № 2.4.26	Участок от бул. Баландина до ул. Набережная реки Уфы	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 2,4 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
67	Пр. проезд № 2.4.27	Участок от бул. Тухвата Янаби до пр. проезда № 1.1.4	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,7 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
68	Пр. проезд № 2.4.28	Участок от пр. проезда № 2.4.27 до Сельской Богородской ул.	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,5 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
69	Пр. проезд № 2.4.29	Участок от Рихарда Зорге ул. до пр. проезда № 2.4.33	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,6 км Количество полос в двух направлениях – 2 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
70	Пр. проезд № 2.4.30	Участок от Сипайловской ул. до Маршала Жукова ул.	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,2 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
71	Пр. проезд № 2.4.31 (ул. Р. Нуреева)	Участок от Сипайловской ул. до Энтузиастов ул.	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 2,9 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
72	Пр. проезд № 2.4.32	Участок от Сипайловской ул. до Российской ул.	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,3 км Количество полос в двух направлениях – 2 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
73	Пр. проезд № 2.4.33	Участок от ул. Шафиева до пр. проезда 1.2.3	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,9 км Количество полос в двух направлениях – 2 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
74	Пр. проезд № 2.4.34	Участок от бул. Славы до пр. проезда 1.2.3	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,7 км Количество полос в двух направлениях – 2 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
75	Пр. проезд № 2.4.35 (Айская ул.)	Участок от проспекта Салавата Юлаева до Сочинской ул	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,8 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
76	Пр. проезд № 2.4.36 (Даяна Мурзина ул.)	Участок от ул. Атнабаева до пр. проезда 1.2.10	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,3 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
77	Пр. проезд № 2.4.37	Участок от ул. Академика Курчатова до М5 Урал	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,0 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
78	Пр. проезд № 2.4.37а	Участок от М5 Урал за границей города	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 9,1 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
79	Пр. проезд № 2.4.38 (Ев. Столяров аул.)	Участок от Демского ш. до пр. проезда 2.4.40	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,5 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
80	Пр. проезд № 2.4.39 (Арх. Калимуллина ул.)	Участок от Демского ш. до пр. проезда 2.4.40	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,5 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
81	Пр. проезд № 2.4.40 (Строителя Самарина ул.)	Участок от ул. Демьяна Бедного до пр. проезда 1.2.9	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 2,2 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
82	Пр. проезд № 2.4.41	Участок от дороги на Базилевку до границы города	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,5 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
83	Пр. проезд № 2.4.41а	Участок за границей города	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,1 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
84	Пр. проезд № 2.4.42 (ул. Апрельская)	Участок от границы города до Гвардейской ул.	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,4 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
85	Пр. проезд № 2.4.43 (бул. Прогулочный)	Участок от пр. проезда № 1.1.5 до пр. проезда № 2.4.46	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 3,1 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
86	Пр. проезд № 2.4.44 (Домостроителей ул.)	Участок от пр. проезда № 2.4.43 до Комаринской ул.	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 2,5 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
87	Пр. проезд №	Участок от пр. проезда	Расчётный	Обеспечение транспортных	Протяженность 2,3 км

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
	2.4.45 (просп. Содружества)	№ 2.4.43 до Комаринской ул.	срок	и пешеходных связей района	Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
88	Пр. проезд № 2.4.46	Участок от пр. проезда № 1 (Восточный выезд) до Галечной ул.	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 2,5 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
89	Пр. проезд № 2.4.47 (просп. Содружества)	Участок от Нагаевского ш. до Комаринской ул.	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 3,3 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
90	Пр. проезд № 2.4.48 (75 лет Победы ул.)	Участок от пр. проезда № 2.4.47 до ул. Елизаветы Глинки	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,8 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
91	Пр. проезд № 2.4.49 (Северных Амуров ул.)	Участок от пр. проезда № 2.4.47 до ул. Елизаветы Глинки	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 2,9 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
92	Пр. проезд № 2.4.50	Участок от пр. проезда № 2.4.47 до ул. Елизаветы Глинки	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 4,8 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
93	Пр. проезд № 2.4.51	Участок от Нагаевского ш. до Рощинской ул.	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 5,7 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
94	Пр. проезд № 2.4.52 (Янтарная ул.)	Участок от Нагаевского ш. до границ города	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 3,1 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
95	Пр. проезд № 2.4.52а	Участок за границей города	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 2,8 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
96	Пр. проезд № 2.4.53	Участок от Рощинской ул. до границ города	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 3,6 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
97	Пр. проезд №	Участок от Нагаевского	Расчётный	Обеспечение транспортных	Протяженность 8,3 км

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
	2.4.54 (Отечественная ул.)	ш. до Рощинской ул.	срок	и пешеходных связей района	Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
98	Пр. проезд № 2.4.55 (Заповедная ул.)	Участок от пр. проезда № 2.4.54 до Рощинской ул.	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,4 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
99	Пр. проезд № 2.4.56	Участок от Цветочной ул. до Индустриального шоссе	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,8 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
100	Пр. проезд № 2.4.57	Участок от Интернациональной ул до ул. Михаила Шолохова	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 2,4 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
101	Пр. проезд № 2.4.58	Подъезд к аэропорту	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,3 км Количество полос в двух направлениях – 2 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
102	Пр. проезд № 2.4.59	Участок вдоль Р-240 в районе аэропорта	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 2,9 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
103	Пр. проезд № 2.4.60	Продление ул. Якуба Коласа до границы города	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,9 км Количество полос в одном направлении 2 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
104	Пр. проезд № 2.4.60а	Продление ул. Якуба Коласа за границей города до примыкания к Р-240 (Западный обход)	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 2,4 км Количество полос в двух направлениях – 2 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
105	Пр. проезд № 2.4.61	Участок от Новороссийской ул. до границы города	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 3,1 км Количество полос в одном направлении 2 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
106	Пр. проезд №	Участок от ул Гилева	Расчётный	Обеспечение транспортных	Протяженность 2,0 км

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
	2.4.62	до ул. Центральная	срок	и пешеходных связей района	Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
107	Пр. проезд № 2.4.63 (Героя Степанова ул.)	Участок от пр.проезда № 2.2.4 до пр. проезда № 2.4.2	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,0 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
108	Пр. проезд № 2.4.64	Участок от Миловского шоссе до пр. проезда № 2.2.4	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,8 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
109	Пр. проезд № 2.4.65	Участок от пр.проезда № 2.4.66 до пр. проезда № 2.4.7	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,1 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
110	Пр. проезд № 2.4.66 (Технологическая ул.)	Участок от пр.проезда № 1.1.6 до пр. проезда № 2.4.64	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,2 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
111	Пр. проезд № 2.4.67	Участок от пр.проезда № 1.1.6 до пр. проезда № 2.4.64	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,3 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
112	Пр. проезд № 2.4.68	Участок от пр.проезда № 2.2.4 до пр. проезда № 2.4.70	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,9 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
113	Пр. проезд № 2.4.69	Участок от пр.проезда № 2.4.9 до пр. проезда № 2.4.8	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,9 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
114	Пр. проезд № 2.4.70	Участок от пр.проезда № 2.4.8 до пр. проезда № 1.2.8	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 2,7 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
115	Пр. проезд № 2.4.71	Дублер ул. Набережная	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,7 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
116	Пр. проезд № 2.4.72	Участок от ул. Салавата до пр. проезда № 2.4.71	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,6 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
117	Пр. проезд № 2.4.73 (Героя Курбангалеева ул.)	Кузнецовский затон	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,9 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
118	Пр. проезд № 2.4.74 (Марины Цветаевой ул.)	Кузнецовский затон	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,7 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
119	Пр. проезд № 2.4.75 (Посадская ул.)	Участок от ул. Пугачева до Бакалинской ул.	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,5 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
120	Пр. проезд № 2.4.76	Участок от проспекта Салавата Юлаева до ул. Степана Злобина	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 2,0 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
121	Пр. проезд № 2.4.77	Участок от проспекта Салавата Юлаева до Менделеевской ул.	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,2 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
122	Пр. проезд № 2.4.78	Участок от Сочинской ул. до З. Биишевой ул.	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,3 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
123	Пр. проезд № 2.4.79 (Кавказская ул.)	Участок от Сочинской ул. до Пугачева ул.	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,9 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
124	Пр. проезд № 2.4.80 (ул. Геофизиков)	Участок от пр. проезда № 2.2.5 до ул. Пугачева	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,9 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
125	Пр. проезд № 2.4.81	Участок от пр. проезда № 2.4.80 до Бельской ул.	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,2 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
126	Пр. проезд № 2.4.82 (Ильфака Смакова ул.)	Участок от пр.проезда № 2.4.48 до пр. проезда № 2.4.50	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,6 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
127	Пр. проезд № 2.4.83	Участок от пр.проезда № 2.4.48 до пр. проезда № 2.4.50	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,5 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
128	Пр. проезд № 2.4.84 (Композитора Заимова ул.)	Участок от пр.проезда № 2.4.48 до пр. проезда № 2.4.50	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,4 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
129	Пр. проезд № 2.4.85 (Первостроителей бул.)	Участок от пр.проезда № 2.4.82 до пр. проезда № 2.4.84	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,6 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
130	Пр. проезд № 2.4.86	Дублер пр. проезда № 2.4.48	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,9 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
131	Пр. проезд № 2.4.87	Участок от ул. Елизаветы Глинки до Гусарской ул.	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 6,5 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
132	Пр. проезд № 2.4.88	Участок от пр.проезда № 2.4.43 до Комаринской ул.	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 2,4 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
133	Пр. проезд № 2.4.89	Участок от пр.проезда № 2.4.87 до Комаринской ул.	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 2,6 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
134	Пр. проезд № 2.4.90	Участок от пр.проезда № 2.4.48 до Комаринской ул.	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,8 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
135	Пр. проезд № 2.4.91	Участок от пр.проезда № 2.4.88 до пр. проезда	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей	Протяженность 1,4 км Количество полос в двух направлениях – 4

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
	(Комфортная ул)	№ 2.4.46		района	Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
136	Пр. проезд № 2.4.92 (бул. Детский)	Участок от пр.проезда № 2.4.44 до пр. проезда № 2.4.46	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,8 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
137	Пр. проезд № 2.4.93 (бул. Вдохновения)	Участок от пр.проезда № 2.4.45 до пр. проезда № 2.4.46	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,9 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
138	Пр. проезд № 2.4.94	Участок от пр.проезда № 1 (Восточный выезд) до ул. Домостроителей	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,6 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
139	Пр. проезд № 2.4.95 (ул. Чистозерская)	Участок от пр.проезда № 2.4.94 до пр. проезда № 2.4.96	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,2 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
140	Пр. проезд № 2.4.96	Участок от пр.проезда № 1 (Восточный выезд) до пр. проезда № 2.4.87	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,8 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
141	Пр. проезд № 2.4.97 (Литературная ул.)	Участок от пр.проезда № 1 (Восточный выезд) до ул. Доброй Надежды	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,8 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
142	Пр. проезд № 2.4.98 Байконурская ул.)	Участок от Гвардейской ул. до пр. проезда № 1.2.14а	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 3,1 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
143	Пр. проезд № 2.4.99 (Сельская ул.)	Участок от пр.проезда № 2.2.8 до Гвардейской ул.	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 3,8 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
144	Пр. проезд № 2.4.100	Участок от пр.проезда № 1.2.6 до территории ИЖС	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 2,1 км Количество полос в двух направлениях – 2 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
145	Пр. проезд № 2.4.101	Участок от проспекта Дружбы Народов до Затонского шоссе	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,4 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
146	Пр. проезд № 2.4.102	Участок от проспекта Дружбы Народов до Затонского шоссе	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,3 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
147	Пр. проезд № 2.4.103 (Уфимские Зори ул.)	Участок от пр.проезда № 2.4.108 до Затонского шоссе	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 2,9 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
148	Пр. проезд № 2.4.104 (Природная ул.)	Участок от Алексеевского шоссе до пр. проезда № 2.4.103	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,4 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
149	Пр. проезд № 2.4.105 (Ярмарочная ул.)	Участок от Алексеевского шоссе до пр. проезда № 2.4.103	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,1 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
150	Пр. проезд № 2.4.106	Участок от пр.проезда № 2.4.105 до пр. проезда № 2.4.103	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,8 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
151	Пр. проезд № 2.4.107 (А. Мирзагитова ул.)	Участок от пр. проезда № 2.4.104 до пр. проезда № 2.4.105	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,4 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
152	Пр. проезд № 2.4.108	Участок от Алексеевского шоссе до пр. проезда № 2.4.104	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,9 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
153	Воздушная ул.	Участок от Алексеевского шоссе до Надежды ул.	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,5 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
154	Диниса Булякова ул.	Участок от Затонского шоссе до просп. Дружбы народов	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,3 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
155	Пр. проезд № 2.4.109 (Новомаксимовская ул.)	Участок от пр.проезда № 1.2.6 до пр. проезда № 2.4.24	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,7 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
156	Пр. проезд № 2.4.110 (Юшатырская ул.)	Участок от пр.проезда № 1.2.6 до пр. проезда № 2.4.24	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,7 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
157	Пр. проезд № 2.4.111 (Фестивальная ул.)	Участок от пр.проезда № 1.2.6 до пр. проезда № 2.4.24	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,7 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
158	Пр. проезд № 2.4.112 (Ягодная ул.)	Участок от пр.проезда № 2.4.24 до Сосновской ул.	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 4,2 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
159	Пр. проезд № 2.4.113 (Охатников ул.)	Участок от пр.проезда № 1.2.6 до Сосновской ул.	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,6 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
160	Пр. проезд № 2.4.114 (Мусы Гили ул.)	Участок от пр.проезда № 2.4.24 до пр. проезда № 2.4.115	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,7 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
161	Пр. проезд № 2.4.115 (Туристская ул.)	Участок от пр.проезда № 1.2.6 до Сосновской ул.	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,5 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
162	Пр. проезд № 2.4.116	Участок от пр.проезда № 1.2.11 до пр. проезда № 2.4.119	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 4,4 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
163	Пр. проезд №	Участок от пр.проезда	Расчётный	Обеспечение транспортных	Протяженность 2,6 км

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
	2.4.117	№ 2.4.116 до пр. проезда № 2.4.118	срок	и пешеходных связей района	Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
164	Пр. проезд № 2.4.118	Участок от пр.проезда № 2.4.117 до пр. проезда № 2.4.120	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 2,0 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
165	Пр. проезд № 2.4.119	Участок от пр.проезда № 2.4.117 до пр. проезда № 2.4.118	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,4 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
166	Пр. проезд № 2.4.120	Участок от пр.проезда № 2.4.117 до пр. проезда № 2.4.118	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,7 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
167	Пр. проезд № 2.4.121	Участок от пр.проезда № 2.4.116 до пр. проезда № 2.4.120	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,0 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
168	Пр. проезд № 2.4.122	Участок от пр.проезда № 1.2.1 до ул. Гафури	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,5 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
169	Пр. проезд № 2.4.123	Участок от пр.проезда № 2.2.6 до границы города	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 2,8 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
170	Пр. проезд № 2.4.123а (за границей города)	Участок от пр.проезда № 2.4.123 до дороги на Черкассы	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,9 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
171	Пр. проезд № 2.4.124	Участок от пр.проезда № 2.4.26 до автодороги «Базилевское – переправа ДОК»	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,7 км Количество полос в двух направлениях – 2 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
172	Пр. проезд № 2.4.125	Участок от пр.проезда № 2.1.1 до проспекта Октября	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 0,6 км Количество полос в двух направлениях – 2 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
173	Пр. проезд № 2.4.126 (ул. Романтиков)	Участок от Пригородной ул. до Романтиков ул.	Расчётный срок	Обеспечение транспортных и пешеходных связей района	Протяженность 1,0 км Количество полос в двух направлениях – 2 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
Строительство Легкорельсового транспорта					
174	Проспект Октября	Участок от бул. Хадии Давлетшиной до Цветочной ул.	Первая очередь	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяжённость 8,5 км Количество путей в двух направлениях – 2
175	Цветочная улица	Участок от проспекта Октября до пр..проезда № 2.4.56	Первая очередь	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяжённость 0,5 км Количество путей в двух направлениях – 2
176	Пр. проезд № 2.4.56	Участок от Цветочной ул. до Интернациональной ул	Первая очередь	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 2,0 км Количество путей в двух направлениях – 2
177	Улица Победы	Участок от Интернациональной ул. до ул. Шумавцова	Первая очередь	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 0,4 км Количество путей в двух направлениях – 2
178	Интернациональная ул.	Участок от ул. Александра Невского до ул. Машиностроителей	Расчётный срок	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 1,6 км Количество путей в двух направлениях – 2
179	Пр. проезд № 2.4.57	Участок от Интернациональной ул до пр. проезда № 2.4.26	Расчётный срок	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 2,9 км Количество путей в двух направлениях – 2
180	Сельская Богородская ул. Пр. проезд № 2.4.28	Участок от Индустриального шоссе до Железнодорожного пер.	Расчётный срок	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 2,2 км Количество путей в двух направлениях – 2
181	Бул. Баландина	Участок от бул. Тухвата Янаби до № 2.4.28	Расчётный срок	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 1,0 км Количество путей один в одном направлении

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
182	Железнодорожный пер.	Участок от бул. Тухвата Янаби до № 2.4.28	Расчётный срок	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 1,0 км Количество путей Количество путей один в одном направлении
183	Пр. проезд № 2.4.26	Участок от бул. Тухвата Янаби до ул. Маршала Жукова	Расчётный срок	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 4,0 км Количество путей в двух направлениях – 2
184	Ул. Маршала Жукова, ул. Седова	Участок от ул. Юрия Гагарина до Интернациональной ул.	Расчётный срок	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 3,7 км Количество путей в двух направлениях – 2
185	Пр. проезд № 2.4.30	Участок от ул. Юрия Гагарина до Сипайловской ул.	Расчётный срок	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 1,2 км Количество путей в двух направлениях – 2
186	Пр. проезд № 2.4.31 (Р. Нуреева ул)	Участок от Сипайловской ул. до ул. Менделеева	Расчётный срок	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 3,4 км Количество путей в двух направлениях – 2
187	Ул. Архитектора Рехмукова Бул. Саид-Галиева	Участок от пр. проезда № 2.4.31 до просп. Октября	Расчётный срок	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 0,9 км Количество путей в двух направлениях – 2
188	Ул. Менделеева	Участок от просп. Салавата Юлаева до существующего трамвайного кольца	Расчётный срок	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 4,5 км Количество путей в двух направлениях – 2
189	Ул. Революционая Ул. Сагита Агиша	Участок от ул. Мингажева до ул. Менделеева	Расчётный срок	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 3,2 км Количество путей в двух направлениях – 2
190	Ул. Ленина Ул. Пушкина Ул. Гафури	Участок от бул. Ибрагимова. через ул. Пушкина до ул. Свердлова	Расчётный срок	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 3,9 км Количество путей в двух направлениях – 2

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
191	Ул. Сун-Ят-Сена Ул. Айская	Участок ул. Сун-Ят-Сена через ул. Айская до ул. Менделеева	Расчётный срок	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 1,2 км Количество путей в двух направлениях – 2
192	Ул. Менделеева Набережная ул.	Участок ул. Менделеева через Набережную ул. до пр. проезда № 2.2.7	Расчётный срок	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 4,7 км Количество путей в двух направлениях – 2
193	Пр. проезд № 1.2.1 (Западное шоссе) Вокзальная ул.	Участок от ул. Набережная через Вокзальную улицу до существующего трамвайного кольца	Расчётный срок	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 4,0 км Количество путей в двух направлениях – 2
194	Степана Кувыкина ул, - Атнабаева ул	Участок от ул. Менделеева до ул. Атнабава включая пр. проезд №2.4.36	Расчётный срок	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 9,6 км Количество путей в двух направлениях – 2
195	Перспективная ул. Сосновская ул. Пр. проезд № 2.4.24 (ул. А. Спивака)	Участок от Вологодской ул через Сосновскую улицу до пр. проезда № 2.4.112	За расчётный срок	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 6,3 км Количество путей в двух направлениях – 2
196	Пр. проезд № 2.2.7 (Нижегородка)	Участок от Набережной ул. через пр. проезд № 2.2.7 до пересечения с Вокзальной ул.	За расчётный срок	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 6,7 км Количество путей в двух направлениях – 2
197	Ул. Правды Пр. проезд № 2.4.61 (Я. Колласа ул.)	Участок пр. проезда №2.4.61 до ул. Новороссийская	За расчётный срок	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 3,2 км Количество путей в двух направлениях – 2
198	Ул. Правды	Участок от	За расчётный	Совершенствование	Протяженность 4,5 км

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
	Пр. проезд № 2.4.4 Пр. проезд № 2.4.5 Пр. проезд № 2.4.3	Новороссийской ул. до пр. проезда № 2.2.4	срок	транспортного обслуживания населения	Количество путей в двух направлениях – 2
199	Ул. Мечтателей Ул. Магистральная	Участок от пр. проезда № 2.2.4 до Новороссийской ул.	За расчётный срок	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 1,8 км Количество путей в двух направлениях – 2
200	Новороссийская ул. Миловское шоссе	Участок от ул. Правды до пр. проезда № 2.4.8	За расчётный срок	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 4,6 км Количество путей в двух направлениях – 2
201	Пр. проезд № 2.2.4 Пр. проезд № 2.4.8	Участок от ул. Мечтателей до Миловского шоссе	За расчётный срок	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 5,0 км Количество путей в двух направлениях – 2
202	Пр. проезд № 1.1.6	Участок от пр. проезда № 2.2.7 до пр. проезда № 2.2.4	За расчётный срок	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 3,9 км Количество путей в двух направлениях – 2
203	Пр. проезд № 2.4.70 Пр. проезд № 1.2.8	Участок от пр. проезда № 2.4.8 до Миловского шоссе	За расчётный срок	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 3,7 км Количество путей в двух направлениях – 2
204	Миловское шоссе	Миловское шоссе за границей города	За расчётный срок	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 3,7 км Количество путей в двух направлениях – 2
205	Пр. проезд № 2.4.13	Участок от Миловского шоссе до проспекта	За расчётный срок	Совершенствование транспортного	Протяженность 4,5 км Количество путей в двух направлениях – 2

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
	Летчиков ул., ул. Ахметова	Дружбы Народов		обслуживания населения	
206	Проспект Дружбы Народов Пр. проезд № 2.4.17	Участок от ул. Ахметова до пр. проезда № 2.4.19	За расчётный срок	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 4,6 км Количество путей в двух направлениях – 2
207	Пр. проезд № 2.2.6	Участок от пр. проезда № 2.4.17 до пр. проезда № 2.2.7	За расчётный срок	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 1,7 км Количество путей в двух направлениях – 2
208	Ул. Атнабаева Ул. Академика Курчатова Пр. проезд № 2.4.37	Участок от пр. проезда № 2.4.36 до М5 Урал	За расчётный срок	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 2,6 км Количество путей в двух направлениях – 2
209	Пр. проезд № 2.4.37а	Участок от М5 Урал за границей города (вдоль Р-240 до пр. проезда № 2.4.58) подъезд к аэропорту	За расчётный срок	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 9,1 км Количество путей в двух направлениях – 2
210	Пр. проезд № 2.4.58	Участок от границы города до территории аэропорта	За расчётный срок	Совершенствование транспортного обслуживания населения	Протяженность 1,3 км Количество путей в двух направлениях – 2
Улично-дорожная сеть. Реконструкция					
Автомобильные дороги общего пользования регионального значения					
211	Миловское шоссе 80 ОП МЗ 80Н-490	Участок от Новороссийской ул. до пр. проезда № 2.4.8	За расчетный срок	Обеспечение основных агломерационных и городских связей	Количество полос в двух направлениях – 4 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 1600 ед/ч.
212	Ул. Объездная (за границей		За расчётный срок	Обеспечение основных агломерационных и	Количество полос в двух направлениях - 4

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
	города)			городских связей	Пропускная способность на полосу 1600 ед/ч.
Магистральные улицы общегородского значения 1-го класса					
213	Интернациональная ул.	Участок от ул. Комарова до ул. Победы	Первая очередь	Обеспечение основных агломерационных и городских связей	Протяженность- 1,5 км Количество полос в двух направлениях - 6 Пропускная способность на полосу 1600 ед/ч.
214	Интернациональная ул.	Участок от ул. Александра Невского до пр. проезда № 1.1.3 (Восточный обход)	Первая очередь	Обеспечение основных агломерационных и городских связей	Протяженность- 4,0 км Количество полос в двух направлениях - 6 Пропускная способность на полосу 1600 ед/ч.
215	Сипайловская ул.	Участок от ул. Маршала Жукова до Уфимского шоссе	Первая очередь	Обеспечение основных агломерационных и городских связей	Протяженность- 2,8 км Количество полос в двух направлениях - 6 Пропускная способность на полосу 1600 ед/ч.
Магистральные улицы общегородского значения 2-го класса					
216	Затонское шоссе, Ул. им. Горола Галле	Участок от Затонского моста до Комсомольской ул.	Первая очередь	Обеспечение основных агломерационных и городских связей	Протяженность- 2,5 км Количество полос в двух направлениях - 6 Пропускная способность на полосу 1600 ед/ч.
217	Ул.Сельская Богородская	Участок от Седова ул. до Пр. проезда № 2.4.28	Первая очередь	Обеспечение городских связей	Протяженность- 4,0 км Количество полос в двух направлениях – 6 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
218	Менделеева ул.	Участок от ул. Пугачева до ул. Сагита Агиша	Первая очередь	Обеспечение городских связей	Протяженность- 3,8 км Количество полос в двух направлениях – 4 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
219	Набережная ул.	Участок от пр. проезда 2.2.7 до Менделеева ул	Первая очередь	Обеспечение городских связей	Протяженность- 3,4 км Количество полос в двух направлениях – 4 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
220	Ул. Пугачева	Участок от ул. Менделеева до Нагаевского шоссе	Первая очередь	Обеспечение городских связей	Протяженность- 3,0 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
221	Ул. Вокзальная	Участок одностороннего движения от ул. Вокзальная до ул. Карла Маркса в составе проектируемого Западного шоссе	Первая очередь	Обеспечение городских связей	Протяженность 0,8 км Количество полос в одном направлении 3 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
222	Ул. Вокзальная	Участок одностороннего движения от ул. Карла Маркса до ул. Вокзальная в составе проектируемого Западного шоссе	Первая очередь	Обеспечение городских связей	Протяженность 0,7 км Количество полос в одном направлении 3 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
223	Проспект Октября	Участок от Цветочной ул. до бул. Х.Давлетшиной	Расчетный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность- 8,5 км Количество полос в двух направлениях – 6 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
224	Менделеева ул.	Участок от ул. Сагита Агиша до просп. Салавата Юлаева	Расчетный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность- 3,8 км Количество полос в двух направлениях – 6 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
225	Мингажева ул.	Участок от просп. Салавата Юлаева до ул. 8 марта	Расчетный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность- 2,0 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
226	8 марта ул.	Участок от ул. Мингажева до бул. Х.Давлетшиной	Расчетный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность- 1,3 км Количество полос в двух направлениях – 6 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
227	Комсомольская ул.	Участок от бул. Х.Давлетшиной до ул. Лесотехникума	Расчетный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность- 3,6 км Количество полос в двух направлениях – 6 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
228	Революционная ул.	Участок от ул. Цюрупы до просп. Салавата Юлаева	Расчетный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность- 2,7 км Количество полос в двух направлениях – 4 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
229	Сагита Агиша ул.	Участок от проспекта Салавата Юлаева до Менделеева ул.	Расчетный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность- 1,3 км Количество полос в двух направлениях – 4 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
230	Сельская	Участок от пр. проезда №2.2.2 до	Расчетный	Обеспечение городских	Протяженность- 1,2 км Количество полос в двух направлениях – 4 с

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
	Богородская ул	Индустриального шоссе	срок	связей	трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
231	Ул. Большая Шерстомойная	Участок от ул. Большая Заливная до ул. Вокзальная	Расчётный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность- 0.6 км Количество полос в двух направлениях – 4 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
232	Степана Кувыкина ул.	Участок от Сочинской ул. до Менделеева ул.	Расчётный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность- 2.1 км Количество полос в двух направлениях – 4 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
233	Атнабаева ул.	Участок от Академика Курчатова ул. до Р-240 Уфа-Оренбург	Расчётный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность- 1,2 км Количество полос в двух направлениях – 4 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
234	Новороссийская ул.	Участок от ул. Правды до Миловского шоссе	За расчётный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность- 2,2 км Количество полос в двух направлениях – 4 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
235	Правды ул.	Участок от Новороссийской ул. до Демского шоссе	За расчётный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность- 1,4 км Количество полос в двух направлениях – 4 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
236	Ахметова ул.	Участок от Миловского шоссе до проспекта Дружбы Народов	За расчётный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность- 3,3 км Количество полос в двух направлениях – 6 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
237	Дружбы Народов проспект		За расчётный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность- 4,5 км Количество полос в двух направлениях – 6 с трамвайным полотном

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
					Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
Магистральные дороги скоростного движения					
238	Бирский тракт, ул. Зеленая Роща	Участок от Тимашевской ул. до границ города	Расчётный срок	Обеспечение городских и агломерационных связей	Протяженность 13,0 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
Магистральные дороги регулируемого движения					
239	Новоалександровское шоссе	Участок от Энергетиков ул. до Кемеровской ул.	Расчётный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность 5,9 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
240	Ул. Ландшафтная Ул. Комаринская	Участок от Нагаевского шоссе до ул. Елизаветы Глинки	Расчётный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность- 4,2 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
241	Ул. Галечная	Участок от ул. Елизаветы Глинки до Пр. проезд 1.2.14	Расчётный срок	Обеспечение городских связей	Протяженность- 3.7 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 1200 ед/ч.
Магистральные улицы районного значения					
242	Тухвата Янаби бульвар	Участок от до Сельская Богородская ул. до пр. проезда № 2.4.25	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 1,6 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
243	Бульвар Баландина	Участок от Тухвата Янаби бульвара до Георгия Мушникова ул.	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 0,4 км Количество полос в двух направлениях – 2 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
244	Бульвар	Участок от Тухвата	Расчётный	Обеспечение районных	Протяженность 0,9 км

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
	Баландина	Янаби бульвара до Пр. проезда № 2.4.28	срок	связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Количество полос в двух направлениях – 2 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
245	Железнодорожный пер.	Участок от Тухвата Янаби бульвара до Пр. проезда № 2.4.28	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 0,9 км Количество полос в двух направлениях – 2 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
246	Ул. Мушникова	Участок от Бульвара Баландина до Пр. проезда № 2.4.57	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 0,4 км Количество полос в двух направлениях – 2 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
247	Ул Академика Королева	Участок от Маршала Жукова ул. до Набережной реки Уфы	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 0,4 км Количество полос в двух направлениях – 2 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
248	Ул. Юрия Гагарина	Участок от Маршала Жукова ул. до Академика Королева ул.	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 0,9 км Количество полос в двух направлениях – 2 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
249	Ул.Баязита	Участок от	Расчётный	Обеспечение районных	Протяженность 1,4 км

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
	Бикбая	Сипайловской ул. до Юрия Гагарина ул.	срок	связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
250	Набережная р. Уфы ул.	Участок от ул. Н. Ковшовой до ул. Академика Королева	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 2,7 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
251	Натальи Ковшовой ул.	Участок от ул. Ю. Гагарина до Набережной р. Уфы ул.	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 0,5 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
252	Победы ул.	Участок от Интернациональной ул. до Первомайской ул.	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 0,4 км Количество полос в двух направлениях – 2 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
253	Ул. Рудольфа Нуреева	Участок от Энтузиастов ул. до Салавата Юлаева проспекта	Первая очередь	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии	Протяженность 0,4 км Количество полос в двух направлениях – 2 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
				с категорией	
254	Ул. Рудольфа Нуреева	Участок от Энтузиастов ул. до Салавата Юлаева проспекта	Расчетный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 0,4 км Количество полос в двух направлениях – 2 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
255	Ул. Архитектора Рехмукова	Участок от Пр.проезда № 2.4.31 до Россиской ул.	Первая очередь	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 0,5 км Количество полос в двух направлениях – 2 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
256	Ул. Архитектора Рехмукова	Участок от Пр.проезда № 2.4.31 до Россиской ул.	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 0,5 км Количество полос в двух направлениях – 2 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
257	Давлеткильдеева бул.	Участок от Российской ул до пр. проезда № 2.4.31	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 0,4 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
258	Цюрупы ул	Участок от ул. Салавата до ул. Заки Валиди	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение	Протяженность 0,5 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
				условий движения транспорта в соответствии с категорией	
259	Бульвар Саид-Галиева	Участок от Российской ул. до Проспекта Октября	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 0,5 км Количество полос в двух направлениях – 2 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
260	Шафиева ул.	Участок от просп. Октября до ул. Энтузиастов	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 0,8 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
261	Шафиева ул.	Участок от ул. Рихарда Зорге до пр. проезда №2.4.33	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 0,6 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
262	Энтузиастов ул.	Участок от ул. Шафиева до Лесотехникума ул.	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 0,3 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
263	Ул. Цветочная	Участок от Проспекта Октября до Цветочной ул. д.2/4	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 0,5 км Количество полос в двух направлениях – 2 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
264	Индустриальное шоссе	Участок от Цветочной ул. до Трамвайной ул.	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 2,2 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
265	Чернышевского ул.	Участок от Мингажева ул. до проспекта Салавата Юлаева	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 0,9 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
266	Кировоградская ул. Цюрупы ул, Златоустовская ул.	Участок от Рихарда Зорге до пр. проезда 1.2.2	Первая очередь	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 1,3 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
267	Степана Злобина ул.	Участок от Обской ул, до Сагита Агиша ул	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии	Протяженность 1,2 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
				с категорией	
268	Айская ул.	Участок от ул. Чернышевского до просп. Салавата Юлаева	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 0,5 км Количество полос в двух направлениях – 6 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
269	Ленина ул.	Участок от пр. проезда №1.2.2 до ул. Пушкина	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 3,6 км Количество полос в двух направлениях – 4 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
270	Пушкина ул.	Участок от ул. Ленина до ул. Гафури	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 1,2 км Количество полос в двух направлениях – 4 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
271	Гафури ул.	Участок от ул. Пушкина	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 0,3 км Количество полос в двух направлениях – 4 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
272	Рабкоров ул.	Участок от Авроры ул. до ул. академика Ураксина	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение	Протяженность 1,4 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
				условий движения транспорта в соответствии с категорией	
273	Академика Ураксина ул.	Участок от ул. Рабкоров до Сочинской ул	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 0,6 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
274	Ул. Академика Курчатова	Участок от ул. Атнабаева до Пр. проезда № 2.4.37	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 1,0 км Количество полос в двух направлениях – 2 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
275	Ул. Магистральная	Участок от ул.Новороссийская до ул.Дагестанская	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 1,1 км Количество полос в двух направлениях – 2 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
276	Ул. Мечтателей	Участок от ул.Дагестанская до Пр. проезда № 2.2.4	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 0,7 км Количество полос в двух направлениях – 2 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
277	Ул. Ухтомского	Участок от ул. Центральная до Пр. проезда № 2.4.1	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии	Протяженность 1,8 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
				с категорией	
278	Ул. Дагестанская	Участок от пр. проезда №2.4.1 до пр. проезда №2.4.4	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 1,2 км Количество полос в двух направлениях – 4 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
279	Ул. Нехаева	Участок от ул. Благоварская до Пр. проезда № 2.2.7	Расчетный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 0,4 км Количество полос в двух направлениях – 2 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
280	Ул. Атаевская	Участок от Оренбургского тракта до Террасной ул.	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 1,3 км Количество полос в двух направлениях – 2 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
281	Ул. Террасная	Участок от Атаевской ул. до ж/д путей вблизи о.п. «21 км»	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 3,1 км Количество полос в двух направлениях – 2 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
282	Улица вдоль СНТ «Наладчик» от ж/д путей вблизи о.п. «21 км» до ул. Новая	Участок от ж/д путей вблизи о.п. «21 км» до ул. Новая	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии	Протяженность 1,1 км Количество полос в двух направлениях – 2 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
				с категорией	
283	Ул. Западная	Участок от а/д 80 «ОП МЗ 80Н-586» до Кирова ул.	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 1,3 км Количество полос в двух направлениях – 2 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
284	Ул. Шакшинская	Участок от пр. проезда №2.2.8 до Западной ул.	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 1,3 км Количество полос в двух направлениях – 2 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
285	Ул. Сосновская	Участок от Перспективной ул. до пр. проезда №2.4.112	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 0,9 км Количество полос в двух направлениях – 2 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
286	Ул. Романтиков	Участок от Дальнего пер. до пр. проезда №2.4.126	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 1,0 км Количество полос в двух направлениях – 2 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
287	Пригородная ул.	Участок от Дальнего пер. до пр. проезда №2.4.126	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии	Протяженность 0,9 км Количество полос в двух направлениях – 2 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
				с категорией	
288	Высоковольтная ул.	Участок от пр. проезда №2.2.8 до ул. Советов	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 0,9 км Количество полос в двух направлениях – 2 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
289	Гвардейская ул.	Участок от пр. проезда №2.2.8 до ул. Касимовская	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 2,2 км Количество полос в двух направлениях – 2 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
290	Касимовская ул.	Участок от Гвардейской ул. до 80 ОП МЗ 80Н-586	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 1,7 км Количество полос в двух направлениях – 2 с трамвайным полотном Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
Магистральные дороги районного значения					
291	Автодорога «Базилевское – переправа ДОК»	Участок от автодороги «Федоровка – Базилевка» ул. до Переправы ДОК-пассажирская	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии с категорией	Протяженность 7,6 км Количество полос в двух направлениях – 2 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.
292	Автодорога «Федоровка – Базилевка»	Участок от Галечной ул. до автодороги «Базилевское – переправа ДОК»	Расчётный срок	Обеспечение районных связей, обеспечение условий движения транспорта в соответствии	Протяженность 7,6 км Количество полос в двух направлениях – 2 Пропускная способность на полосу 900 ед/ч.

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики
				с категорией	

Таблица 4.2.2 Сведения о планируемых для размещения транспортных сооружениях

№ п/п	Виды объектов	Характеристика объекта, местоположение	Срок реализации	Статус объекта
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Бирский тракт с Пр. проездом №1.2.12 и Пр. проездом №1.2.13	Расчётный срок	Строительство
2.	Мостовое сооружение (путепровод)	Путепровод через ж/д в створе Пр. проезда №1.2.13	Расчётный срок	Строительство
3.	Мостовое сооружение (путепровод)	Путепровод через ж/д в створе Пр. проезда №1.2.12	Расчётный срок	Строительство
4.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Бирского тракта и Чекмагушевской улицы	Расчётный срок	Строительство
5.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Новоалександровского шоссе, Кемеровская ул. и Пр. проезда № 1.2.4.	Расчётный срок	Строительство
6.	Мостовое сооружение (путепровод)	Путепровод через ж/д в створе Пр. проезда № 1.2.4	Расчётный срок	Строительство
7.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Бирского тракта Александра Невского ул. и Пр. проезда №1.2.4	Расчётный срок	Строительство
8.	Мостовое сооружение (Мост)	Мостовой переход через р. Белая в створе Пр. проезда №1.1.1	Первая очередь	Строительство
9.	Мостовое сооружение (путепровод)	Путепровод в створе Пр. проезда № 1.1.1 и Пр. проезда № 1.2.4	Расчётный срок	Строительство
10.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Интернациональной ул., Проспекта Октября и Пр. проезда №2.1.1 (ул. Адмирала Макарова)	Первая очередь	Строительство
11.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Интернациональной ул. и Ульяновых ул.	Первая очередь	Строительство

№ п/п	Виды объектов	Характеристика объекта, местоположение	Срок реализации	Статус объекта
1	*2*	*3*	*4*	*5*
12.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Интернациональной ул. и Александра Невского ул.	Первая очередь	Строительство
13.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Интернациональной ул. Пр.проезда 2.4.57 и Машиностроителей ул.	Первая очередь	Строительство
14.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Интернациональной ул. и Вологодская ул.	Первая очередь	Строительство
15.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Интернациональной ул. и Пр. проезда 1.1.2	Первая очередь	Строительство
16.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Перспективной ул., Пр. проезда 1.1.3 и Пр. проезда 1.2.6	Первая очередь	Строительство
17.	Мостовое сооружение (путепровод)	Путепровод через ж/д в створе Пр. проезда № 1.1.3	Первая очередь	Строительство
18.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Пр. проезда № 1.2.3 и Пр. проезда № 2.4.34	Расчетный срок	Строительство
19.	Мостовое сооружение (путепровод)	Путепровод через ж/д в створе Пр. проезда № 2.4.34	Расчётный срок	Строительство
20.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Пр. проезда № 2.2.1, Пр. проезд № 2.4.30 и Сипайловская ул.	Первая очередь	Строительство
21.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Пр. проезда № 2.2.1, Седова ул. и Сельская Богородская ул.	Первая очередь	Строительство
22.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Пр. проезда № 2.2.2, Пр. проезда № 1.1.3 и Пр. проезда № 1.1.4	Первая очередь	Строительство

№ п/п	Виды объектов	Характеристика объекта, местоположение	Срок реализации	Статус объекта
1	*2*	*3*	*4*	*5*
23.	Мостовое сооружение (Мост)	Мостовой переход через р. Уфа в створе Пр. проезда № 2.4.26 и ул. Академика Королева	Расчётный срок	Строительство
24.	Мостовое сооружение (Мост)	Мостовой переход через р. Уфа в створе Пр. проезда № 2.4.26 и бул. Баландина	Расчётный срок	Строительство
25.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Пр. проезда № 1.1.4 и Пр. проезда 2.4.27	Расчётный срок	Строительство
26.	Мостовое сооружение (Мост)	Мостовой переход через р. Уфа в створе Пр. проезда №1.1.4	Расчётный срок	Строительство
27.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Перспективная ул. и Сосновская ул.	Расчётный срок	Строительство
28.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Пр. проезда № 1.1.4, Пр. проезда № 1.1.5 и Пр. проезда № 1.2.5	Расчётный срок	Строительство
29.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Пр. проезда № 1.2.3 и Пр. проезда № 2.4.33	Расчётный срок	Строительство
30.	Мостовое сооружение (путепровод)	Путепровод через ж/д в створе Пр. проезда № 2.4.33	Расчётный срок	Строительство
31.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Пр. проезда № 2.2.3 (им. Города Галле ул.) и Салавата Юлаева проспекта	Первая очередь	Реконструкция
32.	Мостовое сооружение (Мост)	Мостовой переход через р. Уфа в створе Пр. проезда №1	Первая очередь	Строительство
33.	Мостовое сооружение (Мост)	Мостовой переход через оз.Долгое в створе Пр. проезда №1	Первая очередь	Строительство
34.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Менделеева ул. и Сипайловская ул.	Расчетный срок	Реконструкция

№ п/п	Виды объектов	Характеристика объекта, местоположение	Срок реализации	Статус объекта
1	*2*	*3*	*4*	*5*
35.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Пр. проезда №1, Пр. проезда № 1.1.5	Расчетный срок	Строительство
36.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Пр. проезда № 1.1.4 и Пр. проезда № 2.4.96	Первая очередь	Строительство
37.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Пр. проезда № 1.1.4 и Галечной ул.	Первая очередь	Строительство
38.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Дружбы Народов проспекта, Ахметова ул. и Пр. проезда № 2.4.12	Расчётный срок	Строительство
39.	Мостовое сооружение (Мост)	Мостовой переход через р. Белая в створе Пр. проезда № 2.2.6	Расчётный срок	Строительство
40.	Мостовое сооружение (Мост)	Мостовой переход через старицу р. Дема створе Пр. проезда № 1.1.6	Расчётный срок	Строительство
41.	Мостовое сооружение (Мост)	Мостовой переход через р. Белая в створе Пр. проезда № 1.1.6	Расчетный срок	Строительство
42.	Мостовое сооружение (путепровод)	Путепровод через ж/д в створе Пр. проезда № 1.2.1	Расчетный срок	Строительство
43.	Тоннель	Тоннель под ж/д в створе Пр. проезда № 2.2.7 и Набережной улицей	Первая очередь	Строительство
44.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Пр. проезда № 1.2.1 и Пр. проезда № 2.2.7	Расчетный срок	Строительство
45.	Мостовое сооружение (Мост)	Мостовой переход через р. Белая в створе Пр. проезда № 1.2.1	Расчетный срок	Строительство
46.	Тоннель	Тоннель в створе Пр. проезда № 1.2.1 под Дёмским шоссе	Расчетный срок	Строительство

№ п/п	Виды объектов	Характеристика объекта, местоположение	Срок реализации	Статус объекта
1	*2*	*3*	*4*	*5*
47.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Менделеева ул. и Пугачева ул.	Первая очередь	Строительство
48.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Менделеева ул. и Степана Кувыкина ул.	Первая очередь	Строительство
49.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Пугачева ул. и Пр. проезда № 2.2.5	Расчетный срок	Строительство
50.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Р_240 Уфа-Оренбург и Пр. проезда № 1.2.10 (Экологическая ул.)	Расчетный срок	Строительство
51.	Мостовое сооружение (Мост)	Мостовой переход через р. Белая в створе Пр. проезда № 1.2.11	Расчетный срок	Строительство
52.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Р-240 Уфа-Оренбург, Пр. проезд № 1.2.11 и Атнабаева ул.	Расчетный срок	Реконструкция
53.	Мостовое сооружение (Мост)	Мостовой переход через р. Дема в створе Пр. проезда № 1.2.9	Расчетный срок	Строительство
54.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении просп. Салавата Юлаева и ул. Заки Валиди	Расчетный срок	Реконструкция
55.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Степана Кувыкина ул. и Софьи Перовской ул.	Расчетный срок	Строительство
56.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Пр. проезда № 1.1.5 и Пр. проезда № 2.4.43 (Восточный обход)	Расчетный срок	Строительство
57.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Пр. проезда № 1.1.5 и Нагаевского шоссе (Восточный обход)	Расчетный срок	Строительство
58.	Мостовое сооружение	Путепровод через ж/д в створе Нагаевского шоссе	Расчетный срок	Строительство

№ п/п	Виды объектов	Характеристика объекта, местоположение	Срок реализации	Статус объекта
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	(путепровод)			
59.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении М-5 Урал и Пр. проезда № 1.2.10 (Экологическая ул.)	Расчетный срок	Строительство
60.	Мостовое сооружение (путепровод)	На пересечении М-5 Урал, Пр. проезда № 2.4.37 и Пр. проезд № 2.4.37а	Расчетный срок	Строительство
61.	Мостовое сооружение (путепровод)	На пересечении Миловского шоссе и Пр.проезда № 1.1.6	Первая очередь	Строительство
62.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Р-240 Уфа-Оренбург и Объездная ул.	Расчетный срок	Реконструкция
63.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Р-240 Уфа-Оренбург, Атаевской ул. и Пр. проезда № 2.4.59	Расчетный срок	Строительство
64.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении Салавата Юлаева проспекта и 50-лет СССР ул.	Расчетный срок	Реконструкция
65.	Транспортная развязка в разных уровнях	На пересечении автодороги «Базилевское –переправа ДОК» и Пр. проезда № 1.1.5 (Восточный обход)	Расчетный срок	Строительство
66.	Мостовое сооружение (Мост)	Мостовой переход через оз. Казенное в створе Пр. проезда № 1.1.5 (Восточный обход)	Расчетный срок	Строительство
67.	Тоннель	Тоннель на пересечении Менделеева ул., Пр. проезда № 1 и Пр. проезда 2.2.3 (им Города Галле ул.)	Расчетный срок	Строительство
68.	Мостовое сооружение (Мост)	Мостовой переход через р. Белая в створе Затонского шоссе	Расчетный срок	Реконструкция
69.	Транспортная развязка в разных	Пересечение Бирский тракт и Пр. проезда № 1.1.2	Первая очередь	Строительство

№ п/п	Виды объектов	Характеристика объекта, местоположение	Срок реализации	Статус объекта
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	уровнях			
70.	Мостовое сооружение (путепровод)	Пересечение Пр. проезд № 1.2.3 и Пр. проезда 1.2.4	Расчетный срок	Строительство
71.	Мостовое сооружение (путепровод)	Путепровод через ж\д в створе Пр. проезда № 2.1.1 (ул. Адмирала Макарова)	Первая очередь	Строительство
72.	Мостовое сооружение (путепровод)	Путепровод в створе Интернациональной ул.	Расчетный срок	Строительство
73.	Мостовое сооружение (путепровод)	Путепровод на пересечении Трамвайной ул. и Пр. проезда № 2.1.1 (ул. Адмирала Макарова)	Первая очередь	Строительство
74.	Мостовое сооружение (путепровод)	Путепровод на пересечении Шота Руставели ул. и Пр. проезда № 2.1.1 (ул. Адмирала Макарова)	Первая очередь	Строительство
75.	Транспортная развязка в разных уровнях	Пересечение Уфимское шоссе и Пр. проезда № 2.1.1 (ул. Адмирала Макарова)	Первая очередь	Строительство
76.	Транспортная развязка в разных уровнях	Пересечение Сипайловская ул. и Баязита Бибкая ул.	Первая очередь	Строительство
77.	Мостовое сооружение (путепровод)	Путепровод на ж\д пути в створе Пр. проезда № 2.2.8 (Шакша)	Расчетный срок	Реконструкция
78.	Транспортная развязка в разных уровнях	Пересечение Перспективная ул. и Пр. проезда № 2.2.8 (Шакша)	Расчетный срок	Строительство
79.	Транспортная развязка в разных	Пересечение 80 ОП М3 80Н-586 и Перспективной ул. (Шакща)	Расчетный срок	Строительство

№ п/п	Виды объектов	Характеристика объекта, местоположение	Срок реализации	Статус объекта
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	уровнях			
80.	Транспортная развязка в разных уровнях	Пересечение Затонское шоссе и Речная ул.	Расчетный срок	Строительство
81.	Мостовое сооружение (путепровод)	Путепровод на ж\д пути в створе Пр. проезда № 1.2.2	Расчетный срок	Строительство
82.	Транспортная развязка в разных уровнях	Пересечение Дружбы Народов проспект и Пр. проезда №2.2.6	Расчетный срок	Строительство
83.	Транспортная развязка в разных уровнях	Пересечение Пр. проезда № 1.2.1 и Большой Шерстомойной ул.	Первая очередь	Реконструкция
84.	Транспортная развязка в разных уровнях	Пересечение Пр. проезда № 1.1.6 и Пр. проезда №2.2.7	Первая очередь	Строительство
85.	Транспортная развязка в разных уровнях	Пересечение Пр. проезда № 1.1.6 и Пр. проезда №2.2.4 (ул. Генерала Кусимова)	Расчетный срок	Строительство
86.	Мостовое сооружение (путепровод)	Путепровод в створе Пр. проезда № 2.2.5 через ул. З. Биишевой	Расчетный срок	Строительство
87.	Транспортная развязка в разных уровнях	Пересечение просп. Салавата Юлаева и Мингажева ул.	Расчетный срок	Реконструкция
88.	Транспортная развязка в разных уровнях	Пересечение Сипайловской ул. и Маршала Жукова ул.	Расчетный срок	Реконструкция
89.	Мостовое сооружение (путепровод)	Путепровод в створе Бирского тракта через железную дорогу	Расчетный срок	Реконструкция

№ п/п	Виды объектов	Характеристика объекта, местоположение	Срок реализации	Статус объекта
1	*2*	*3*	*4*	*5*
90.	Мостовое сооружение (путепровод)	Путепровод в створе Бирского тракта через железную дорогу	Расчетный срок	Реконструкция
91.	Мостовое сооружение (путепровод)	Путепровод в створе ул. Зеленая Роща через железную дорогу	Расчетный срок	Реконструкция
92.	Мостовое сооружение (мост)	Мостовой переход через р. Уфа в створе Перспективной ул	Расчетный срок	Реконструкция
93.	Мостовое сооружение (путепровод)	Путепровод в створе Высоковольтной улицы	Расчетный срок	Строительство
94.	Мостовое сооружение (мост)	Мостовой переход через р. Белая в створе проспекта Салавата Юлаева	Расчетный срок	Реконструкция
95.	Транспортная развязка в разных уровнях	Пересечение Айской ул. и проспекта Салавата Юлаева	Расчетный срок	Реконструкция
96.	Транспортная развязка в разных уровнях	Пересечение Революционной ул., Сагита Агиша и проспекта Салавата Юлаева	Расчетный срок	Реконструкция

Таблица 4.2.3 Сведения о планируемых для размещения объектах железнодорожного транспорта

№	Планируемые объекты местного значения	Наименование, местоположение	Срок реализации	Назначение	Основные характеристики	Реквизиты нормативного правового акта
Объекты регионального значения						
Строительство						
293	Остановочный пункт	Строящийся район Дема, (согласно утвержденному ППТ)	Расчетный срок	Обеспечение основных агломерационных и городских пассажирских связей		Предложения в рамках разработки генерального плана
294	Остановочный пункт	В створе ул. Баумана и ул. Ущелье	Расчетный срок	Обеспечение основных агломерационных и городских пассажирских связей		Предложения в рамках разработки генерального плана
295	Остановочный пункт	В районе пр. проезда № 2.1.1 (ул. Адмирала Макарова)	Расчетный срок	Обеспечение основных агломерационных и городских пассажирских связей		Предложения в рамках разработки генерального плана
296	Остановочный пункт	В районе пр. проезда № 2.4.57	Расчетный срок	Обеспечение основных агломерационных и городских пассажирских связей		Предложения в рамках разработки генерального плана

4.3 Сведения о планируемых для размещения объектах инженерной инфраструктуры

Целями территориального планирования городского округа Уфа в части развития инженерной инфраструктуры являются:

- внедрение экономически эффективных и экологически безопасных современных технологий на источниках инженерного обеспечения и головных инженерных сооружениях;

- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем транспортировки инженерных ресурсов и сточных вод за счет своевременного проведения диагностики, реновации и реконструкции коммуникаций и сооружений;

- обеспечение полного охвата застроенных территорий системами инженерного обеспечения;

- создание высокоскоростной транспортной сети для предоставления новых современных услуг связи с применением волоконно-оптических кабелей.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1) в части развития инфраструктуры водохозяйственного комплекса:

- рационализация водопользования, снижение всех видов потерь воды;

- обеспечение нормативного качества питьевой воды;

- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем транспортировки питьевой и сточных вод путем своевременной диагностики, реновации и реконструкции коммуникаций и сооружений в условиях значительного износа трубопроводов, снижения водопотребления и, соответственно, уменьшения скорости движения воды в трубах;

- совершенствование системы учета, сокращения потерь при распределении воды и повышение надежности системы распределения воды;

- расширение зоны охвата застроенных территорий системами водоснабжения и водоотведения с доведением его до 100%;

- передача очищенного поверхностного стока за границы зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого и хозяйственного-бытового водоснабжения

путем строительства дополнительных насосных станций очищенного стока с аккумулирующими резервуарами и прокладки напорных сетей очищенного стока;

- обеспечение качества очистки хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод до нормативных показателей;

2) в части развития инфраструктуры топливно-энергетического комплекса и улучшения условий тепло-, электро-, газоснабжения:

- своевременное проведение реконструкции и модернизации оборудования на действующих источниках, а также системы транспорта тепловой и электрической энергии с истекшим нормативным сроком эксплуатации;

- техническое перевооружение электрических сетей с повышением их пропускной способности, в том числе путем перевода на более высокое напряжение и перекладки ВЛЭП в кабель;

- обеспечение совершенствования технологий в области теплоснабжения и теплофикации, снижение себестоимости производства тепловой и электрической энергии за счет применения современных технологий;

- совершенствование схемы тепловых сетей для обеспечения возможности полной загрузки теплофикационного источника, а также повышения надежности работы системы теплоснабжения при условии минимизации затрат;

- повышение энергоэффективности в производстве, передаче и потреблении тепловой и электрической энергии; широкое внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий;

- повышение надежности энергоисточников с максимально возможным использованием существующих резервов мощности в нормальных и послеаварийных режимах, нормативное резервирование всех систем транспорта газа, электроэнергии и тепла;

- обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом в необходимом объеме объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения города Уфа;

- внесение изменений в нормативно-правовую базу с целью обеспечения нормальных условий эксплуатации, реконструкции и модернизации объектов

магистрального трубопроводного транспорта, вынос которых из границ города технически затруднен и экономически нецелесообразен. Придание землям, находящимся в их охранных и технических зонах, особого статуса;

- снижение воздействия энергоисточников на атмосферный воздух за счет закрытия ряда неэкономичных мелких котельных, внедрения природоохранных мероприятий на действующих источниках, модернизации энергоисточников, ужесточения требований к размещению и выбору оборудования новых источников;

- реализации мероприятий по развитию автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ).

Осуществление сброса очищенного стока от очистных сооружений в водоприемники в границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения возможно только после внесения изменений в Водный кодекс Российской Федерации статья 44. Часть 3:

1. Пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции: «1) первого пояса зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения»;

2. Дополнить частью 3.1 следующего содержания: 3.1. Сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, расположенные в границах второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, допускается при условии их предварительной очистки, исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса».

Для внесения вышеуказанных изменений необходимо обращение Правительства Республики Башкортостан в Правительство Российской федерации.

Решение поставленных задач повысит эффективность использования территорий города, комфортность и экологическую безопасность окружающей среды.

Направления и мероприятия территориального планирования в части инженерной инфраструктуры

Основные направления развития инженерной инфраструктуры отображены на картах планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и изложены в данном разделе.

По результатам разработки и утверждения проектов планировок территорий возможно изменение количества планируемых объектов инженерной инфраструктуры, мощности, протяженности и диаметров инженерных сетей.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения

Основной задачей развития системы водоснабжения является гарантированное обеспечение жителей города чистой питьевой водой. Задача состоит в том, чтобы не только поставлять потребителям питьевую воду, удовлетворяющую нормативным требованиям, но и принять меры по улучшению ее качества независимо от состояния водоисточников в условиях введения все более строгих нормативных требований.

Для решения такого рода задачи необходимо внедрение современных инновационных технологий в водном секторе, привлечение частного капитала для модернизации и реконструкции системы водоснабжения.

Намечаемая реконструкция и новое строительство водопроводных сооружений и сетей для создания системы водоснабжения до 2040 года с выделением первоочередных мероприятий позволит решить задачи водного сектора по основным направлениям:

- реконструкция сооружений Северного инфильтрационного, Северного Ковшового, Южного, Изякского водозаборов;

- полное развитие Шакшинского водозабора;

- расширение водозаборов «Кооперативная поляна» и «Нагаево» со строительством насосных станций и резервуаров чистой воды;

- расширение резервуарного парка и реконструкция системы обеззараживания (УФО, гипохлорит натрия) сооружений второго подъема Демского водозабора;

- строительство системы новых водоводов и водопроводных узлов с резервуарами, насосными станциями и их закольцовки вдоль границы существующей черты города, что позволит обеспечить надежность системы водоснабжения, нормализовать напор воды в сетях и обеспечит водоснабжением существующие и застраиваемые жилые массивы на территории Калининского, Октябрьского, Ленинского, Демского и Кировского районов. Система водоводов предусматривает кольцующие водоводы по цепочке: водозабор «Южный» - район Дема – водозаборы «Северный» и «Северный Ковшовый» - водозабор «Шакша» - район Нагаево;

- реконструкция и модернизация около 160 км водопроводной сети в целях обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности, а также на нужды пожаротушения;

- строительство около 597 км водопроводных сетей;

- подача питьевой воды из централизованной системы городского водопровода и расширение сферы предоставления услуг по водоснабжению в ИЖС и СТ, входящие в границы муниципального образования.

Мероприятия по развитию системы водоотведения (хозяйственно-бытовой канализации)

Мероприятия направлены на:

1. Повышение качества очистки городских сточных вод за счет:

- развития и реконструкции городских очистных сооружений канализации (ГОСК) с очисткой сточных вод до ПДК рыбохозяйственного водопользования;

- совершенствования очистных сооружений предварительной очистки производственных сточных вод перед сбросом в городскую систему водоотведения для ликвидации негативного воздействия специфических загрязнений на работу комплекса биологической очистки;

2. Завершение законченного цикла промышленной обработки осадков сточных вод в закрытых помещениях с ликвидацией иловых площадок за счет развития сооружений по термомеханической обработке осадков сточных вод, строительства полигона депонирования обезвоженного осадка, постепенной переработки и захоронения накопленного на иловых площадках осадка, рекультивации иловых площадок, выводимых из эксплуатации.

3. Расширение зоны действия централизованной системы водоотведения за счет:

- вывода из эксплуатации Демских очистных сооружений канализации (ДОСК), не отвечающих современным экологическим требованиям, с переключением сточных вод на зону действия ГОСК путем строительства подсистемы «КНС «Дема Главная»-КНС «Затон»

- подключения к централизованной системе планируемой застройки районов Зауфимья и Забелья за счет строительства напорно-самотечных подсистем с передачей сточных вод в систему ГОСК

- подключения к централизованной системе существующей неканализованной индивидуальной жилой застройки в черте города.

4. Сохранение и развитие локального бассейна водоотведения микрорайона «Цветы Башкирии» с реконструкцией локального очистного сооружения ЛОС «Цветы Башкирии»

5. Повышение надежности и эффективности работы централизованной системы водоотведения за счет реконструкции и модернизация КНС и линейных объектов водоотведения.

Для развития системы централизованного водоотведения городского округа город Уфа планируется:

- комплексная реконструкция городских очистных сооружений (ГОСК)

- ликвидация Демских очистных сооружений (ДОСК) с переключением бассейна канализования района Дема на систему ГОСК путем строительства каскада канализационных насосных станций (КНС)

- реконструкция 20 КНС и 45,5 км напорно-самотечных коммуникаций водоотведения городского и районного значения диаметром Д=200-1200 мм

- строительство 19 новых КНС и 382,5 км напорно-самотечных коммуникаций водоотведения городского и районного значения диаметром Д=200-1200 мм.

Мероприятия по развитию системы дождевой канализации

Для обеспечения водоотвода поверхностного стока с территории городского округа город Уфа на расчетный срок необходимо проложить 400,0 км магистральных сетей дождевой канализации диаметром 500-2000 мм, в том числе:

- на первую очередь строительства – 334,0 км;

Поверхностный сток является серьезным источником загрязнения водоприемников. В целях защиты рек от загрязнения предусматривается устройство очистных сооружений на водовыпусках из сети дождевой канализации в водоприемники (реки).

Для очистки поверхностного стока с территории городского округа Уфа на расчетный срок намечается строительство 41 очистного сооружения, в том числе на первую очередь строительства – 39 сооружений.

Учитывая сложный рельеф местности и гидрографическую обстановку городской территории, а также значительную удаленность городских территорий от очистных сооружений, подачу воды на очистные сооружения поверхностного стока намечается осуществлять механическим водоподъемом и системой напорно-самотечных коллекторов. Для данных целей предусматривается размещение 9 ливневых насосных станций, которые предназначены для подъема стоков с низких отметок на более высокие при большом заглублении коллекторов дождевой канализации.

Для внесения вышеуказанных изменений необходимо обращение Правительства Республики Башкортостан в Правительство Российской федерации.

Мероприятия по развитию системы электроснабжения

Развитие системы электроснабжения городского округа Уфа, повышение надежности работы системы электроснабжения, обеспечение безопасности и эффективности производства, улучшение качества энергоснабжения потребителей, будет проходить за счет выполнения задач:

- обеспечения снижения потерь в цепочке «генерация-транспортировка-потребление»;
- замены воздушных линий электропередачи кабельными;
- реализации мероприятий по развитию автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ);
- повышения надежности работы системы электроснабжения, особенно его центральных районов, с реконструкцией существующих и строительством новых электроподстанций и линий электропередачи;
- проведения модернизации распределительных сетей, обеспечивающих электроснабжение конечных потребителей всех уровней.

Основные направления развития системы электроснабжения включают:

- строительство новых источников и сетей электроснабжения;
- реконструкция действующих источников и линий электропередачи 35 кВ и выше с увеличением трансформаторной мощности подстанций и пропускной способности ЛЭП
- внедрение энергосберегающих технологий с повышение эффективности выработки и транспортировки электрической энергии.
- поэтапное каблирование воздушных линий электропередачи, проходящих в зоне жилой застройки.

Мероприятия по развитию системы электроснабжения городского округа город Уфа на 1 очередь предусмотрены утвержденными программами:

- ввод в эксплуатацию нового энергоблока 2хГТ-50 (Т) на Уфимской ТЭЦ-2, мощностью 100МВт;
- реконструкция ПС 220 кВ Уфа-Южная РУ 110 кВ по модернизации оборудования;

- реконструкция ПС 110 кВ «Цветы Башкирии» с увеличением трансформаторной мощности до 80 МВА;

- реконструкция ПС 110 кВ «Дружба» с увеличением трансформаторной мощности до 80 МВА;

- реконструкция ПС 110 кВ «Дежнево» с увеличением трансформаторной мощности до 80 МВА;

- реконструкция подстанций 110 кВ по модернизации оборудования: «Западная», «Стекловолокно», «Набережная», «Нагаево», «Сипайлово», «Орджоникидзевская», «Дема»;

- строительство новых центров питания (подстанций) 110 кВ со строительством ЛЭП 110 кВ: «Романовка», «Инорс», «Елкибаево-Федоровка», «Нижегородка», «Кузнецовский Затон», «Кашкадан»

Дополнительные мероприятия по развитию системы электроснабжения городского округа город Уфа рекомендованы проектом генерального плана до 2040 года, в частности по увеличению трансформаторной мощности на 13 существующих подстанций, в связи с загрузкой трансформаторов более 85% и развитием проектируемой застройки в зоне действия этих источников: «Донская», «Орджоникидзевская», «Новая», «ГПП1», «Краснодонская», «Зинино», «Заречная», «Промышленная», «Искино», «Кубанская», «Максимовка», «Северная», «Шакша районная».

Для высвобождения территории для строительства объектов УДС предлагается к переустройству в воздушном или кабельном исполнении следующие воздушные линии:

- участок ВЛ 110 кВ НПЗ- ГПП-1 1Т УНХ, СПП – ГП2 2Т УНХ; ООО «Башкирэнерго» - протяженностью 1,3 км;

- участок ВЛ-110 кВ ТЭЦ-4-Дема I, II цепь ООО «Башкирэнерго» протяженностью 1,1 км;

- участок ВЛ-110 кВ ГПП-1 (ВЛ-110 кВ «Глумилино-Краснодонская» с отп. ПС на «Новая») ООО «Башкирэнерго» в КЛ 110 кВ протяженностью 1,0 км;

- участок ВЛ -110 кВ «Уфа – Южная – Набережная» с отп. на ПС «Подгорная», ПС «Цветы Башкирии» ООО «Башкирэнерго» в КЛ 110 кВ протяженностью 0,5 км;

- участок ВЛ-110 кВ «Уфа Южная – Ст. Уфа» с отп. на ПС «Аврора», «Промышленная», «Ижевская» в КЛ 110 кВ протяженностью 0,8км;

- участок ВЛ-110 кВ «Западная-ТЭЦ-3» «зеленая» с отпайкой на ПС «Заводская», ВЛ-110 кВ «Западная-Дежнево», ВЛ-110 кВ «Дежнево-ТЭЦ-3» протяженностью 0,7 км;

- участок ВЛ-110 кВ «ТЭЦ-1 - ТЭЦ-2» (ВЛ-110 кВ «ТЭЦ-1 - Донская», ВЛ-110 кВ «Донская - Максимовка», ВЛ-110 кВ «ТЭЦ-2 - Максимовка») в КЛ 110 кВ протяженностью 1,6 км.

Мероприятия по развитию системы газоснабжения

В части реконструкции объектов магистрального трубопроводного транспорта, в соответствии со Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в области трубопроводного транспорта), предусматривается:

- реконструкция ГРС «Ново-Александровка» с увеличением производительности;

- реконструкция магистрального нефтепродуктопровода «Салават – Уфа» на участке 115-174км - вынос за городскую черту г. Уфа;

- строительство ГРС «Русский Юрмаш» Qпр=500тыс. м3/час;

При сохранении остальных объектов магистрального трубопроводного транспорта в границах города, неизбежно возникнут проблемы, связанные как с наличием земельных участков и существующих объектов капитального строительства в зоне минимальных расстояний, так и с размещением новых объектов капитального строительства и, прежде всего, с развитием улично-дорожной сети.

Разделение городской территории объектами магистрального трубопроводного транспорта на несколько плохо связанных между собой частей

приведет к некомплексности развития всего городского округа. Таким образом, проблема наличия объектов магистрального трубопроводного транспорта на территории городского округа Уфа может быть решена только путем выноса этих объектов за его границу.

Принимая во внимание, что объекты магистрального трубопроводного транспорта являются объектами федерального значения, для решения проблемы необходимо взаимодействие заинтересованных сторон - органов исполнительной власти Республики Башкортостан, органов исполнительной власти Российской Федерации в лице Министерства энергетики Российской Федерации и организаций – владельцев объектов магистрального трубопроводного транспорта.

Первоочередной задачей для обеспечения безопасности и для решения проблемы, связанной с наличием объектов магистрального трубопроводного транспорта на территории городского округа город Уфа, является реализация мероприятий, предусмотренных «Схемой территориального планирования в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта)», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 №816-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2104-р) по объектам:

- реконструкция ГРС «Ново-Александровка» с увеличением производительности;

- реконструкция магистрального нефтепродуктопровода «Салават – Уфа» на участке 115-174км - вынос за городскую черту г. Уфа;

- строительство ГРС «Русский Юрмаш» Qпр=500тыс. м3/час;

Реализацией вышеназванных мероприятий проблема, связанная с наличием объектов магистрального трубопроводного транспорта, полностью не исчерпывается. Поэтому с целью обеспечения требований федерального законодательства в области градостроительства, промышленной и экологической безопасности опасных производственных объектов, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и руководствуясь положениями статей 9-12 Градостроительного кодекса Российской Федерации необходимо в

соответствии с установленными требованиями к материалам для внесения изменений в Схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) подготовить предложения по выносу с территории городского округа город Уфа следующих объектов:

- магистральный нефтепродуктопровод «Ишимбай – Уфа»;

- магистральный нефтепродуктопровод «Уфа - Камбарка»;

- участок магистрального нефтепродуктопровода «Уфа Западное направление»;

- магистральный газопровод-отвод от магистрального газопровода «Челябинск – Петровск»;

Направить данные предложения в Правительство Республики Башкортостан для включения в сводное заключение Республики Башкортостан на проект Схемы территориального планирования в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта).

Дальнейшее развитие газораспределительной сети Р≤1,2МПа, Р≤0,6МПа, Р≤0,3МПа городского округа город Уфа предусматривается «Принципиальной схемой газоснабжения города Уфы на перспективу развития до 2025 года», разработанной ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» и «Актуализированной схемой газоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2033 год».

В соответствии с вышеназванными схемами планируется:

- строительство ГРС «Русский Юрмаш» и подводящих газопроводов к городу и ТЭЦ-2, что позволит обеспечить подачу газа в центральную часть города, обеспечить микрорайоны Глумилино и Зауфимье и дополнительные объемы топлива для ТЭЦ-2;

- строительство газопровода Ду500мм Р≤1,2МПа от ГРС «Ново-Александровка» до микрорайона Затон, что позволит обеспечить газом перспективных потребителей в микрорайонах Кооперативный, Затон Северо-Западный, Затон-Восточный, Романовка-Ветошниково;

- строительство газопровода Ду300мм Р≤1,2МПа из микрорайона Шакша до строящегося ГРПБ в районе д. Федоровка и до с. Лебяжий для газоснабжения перспективных потребителей микрорайона Зауфимье. В дальнейшем этот газопровод планируется подключить к ГРС «Русский Юрмаш». Таким образом будет осуществлена закольцовка по высокому давлению Р≤1,2МПа между ГРС «Русский Юрмаш» и ГРС «Затон-2»;

- строительство газопровода Ду800-700-500 мм Р≤1,2МПа от ГРС «Русский Юрмаш» до ГГРП «Тужиловка», что позволит обеспечить увеличить подачу газа в центральную часть городского округа и на ТЭЦ-2;

- строительство газопровода Ду500 мм Р≤0,6МПа от ГГРП «Тужиловка» до существующего газопровода Ду500мм Р≤0,6МПа, проложенного по ул. Менделеева;

- строительство газопровода-перемычки Ду500 мм Р≤0,6МПа от газопровода, проложенного по ул. Менделеева до газопровода Ду500 мм Р≤0,6МПа, проложенного по ул. Сипайловская для обеспечения района Глумилино. От этого газопровода предполагается строительство двух вводов в котельную Глумилино;

- строительство газопровода Ду500 мм Р≤0,6МПа от ГГРП «Тужиловка» до КЦ-1 для обеспечения дополнительной подачи газа на КЦ-1 от второго магистрального газопровода;

- строительство газопровода Ду200мм Р≤0,6МПа от газопровода Ду500 мм Р≤0,6МПа, проложенного по ул. Пушкина до газопровода Ду200 мм Р≤0,6МПа, проложенного по бульвару Ибрагимова для повышения надежности газоснабжения потребителей города;

- строительство газопровода Ду300мм Р≤0,6МПа от газопровода Ду300 мм Р≤0,6МПа, проложенного по ул. Пугачева, до перспективной районной котельной для обеспечения потребителей в районе Кузнецовский затон;

- строительство газопровода Ду250мм Р≤0,6МПа от газопровода Ду500 мм Р≤0,6МПа, проложенного по ул. Менделеева до ГРП, установленного по ул. Сун-Ят-Сена для развития строящегося жилого района в районе рынка «Гурьевский»;

- строительство газопровода Ду200 мм Р≤1,2МПа от строящегося газопровода Ду500 мм Р≤1,2МПа ГРС «Ново-Александровка» - мкрн.Затон для развития перспективного района Затон-Восточный;

- строительство газопровода Ду150мм Р≤0,6МПа от газопровода Ду250мм Р≤0,6МПа, идущего на п. 8 Марта для развития строящегося жилого комплекса вблизи п. 8 Марта;

- строительство газопровода Ду700-500 мм Р≤1,2МПа до п. Цветы Башкирии для газоснабжения перспективных потребителей, расположенных вдоль автодороги «Уфа-Аэропорт» - районы Елкибаево-Федоровка-Самохваловка, Жилино, Зинино-Нагаево, Нагаево северное, Кузнецовский затон;

- строительство газопровода Ду150 мм Р≤0,3МПа по ул. Машиностроителей-перемычка между газопроводами Ду150мм Р≤0,3МПа, проложенным по ул. Интернациональной и Ду100мм Р≤0,3МПа, проложенным по ул. Машиностроителей на ГРП№72, для развития застроенной территории, ограниченной улицами Интернациональной, Орджоникидзе, Вологодской и Кремлевской;

- строительство газопровода Ду500мм Р≤1,2МПа от газопровода Ду700мм Р≤1,2МПа, идущего на от ГРС «Затон-2» на ГГРП «Нижегородка» для газоснабжения перспективных потребителей микрорайона «Яркий»;

- строительство газопровода Ду300мм Р≤0,6МПа от газопровода Ду500мм Р≤0,6МПа, идущего от ГГРП «Дема» к ул. Грозненская для газоснабжения перспективных потребителей микрорайона «Дема»;

- реконструкция существующих ГРП и ГГРП на газопроводах Р≤1,2МПа, Р≤0,6МПа давления;

- строительство газопроводов Ду500-300- 200-150-100-50 мм Р≤1,2МПа, Р≤0,6МПа, Р≤0,3МПа давления для обеспечения перспективных котельных и перспективной индивидуальной жилой застройки.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения

В качестве основных направлений развития системы централизованного теплоснабжения города, которые предполагает проект актуализированной версии

генерального плана, являются следующие принципы и векторы формирования системы теплоснабжения:

- повышение эффективности выработки электрической энергии на тепловом потреблении путём подключения дополнительной тепловой нагрузки перспективных или существующих потребителей к тепловым сетям от существующих источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, а также снятия существующих ограничений по выдачи тепловой мощности источников.

- строительство новых либо реконструкция с увеличением мощности существующих котельных для возможности подключения к системам централизованного теплоснабжения перспективных потребителей. При этом предусматриваеся соблюдение необходимых мер по резервированию мощностей

- замещение морально и физически устаревших источников с использованием низкоэффективного оборудования – переключение нагрузки на иные источники теплоснабжения, строительство замещающих источников;

- при значительном отдалении перспективных территорий застройки от систем централизованного теплоснабжения предусматривается строительство локальных источников тепловой энергии: централизованных – при большой плотности и объемах перспективных тепловых нагрузок; децентрализованных – для зон исторической малоэтажной застройки и развитии индивидуального жилого фонда;

- повышение эффективности работы системы транспорта теплоносителя в системах централизованного теплоснабжения. В том числе: реконструкция и техническое перевооружение существующих тепловых сетей, строительство новых участков для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения перспективных зон застройки и возможности резервирования (подачи теплоносителя от различных источников) систем теплоснабжения. Помимо этого, для улучшения гидравлических режимов работы тепловых сетей предусматривается реконструкция участков тепловых сетей с увеличением диаметра, а также строительство новой насосно-перекачивающей станции, устанавливаемой на обратном трубопроводе;

В рамках разработки проекта Генерального плана на данном этапе предполагается выполнение следующих основных мероприятий системы централизованного теплоснабжения:

- реконструкция 31 источника теплоснабжения,
- строительство 52 источников теплоснабжения,
- строительство 103 км тепловых сетей.

Мероприятия по развитию системы средств связи

Главная цель развития отрасли «Связь» – достижение полного и качественного удовлетворения потребностей абонентов в услугах электросвязи, увеличение контингента пользователей, обеспечение доступности современных услуг, повышение качества предоставляемых услуг и расширение их перечня.

Основными задачами развития сети связи являются:

- создание высокоскоростной транспортной сети для предоставления новых современных услуг связи;
- комплексная модернизация и обновление технических средств сети связи путем замены аналогового оборудования на современное цифровое;
- достижение полного и качественного удовлетворения потребностей абонентов в услугах связи и расширение их перечня.

Обеспечение телефонной связью общего пользования предлагается, в основном, за счет реконструкции действующих АТС с увеличением номерной емкости.

Строительство новых отдельно стоящих зданий АТС в сложившейся застройке не требуется.

Размещение новых АТС намечается в первых или технических этажах зданий.

Для предоставления населению более качественной телефонной связи и расширения спектра инфокоммуникационных услуг к 2040г. необходимо:

- увеличение номерной емкости 35 действующих АТС за счет установки дополнительного оборудования и размещения 7-ми новых станций с установкой современного цифрового оборудования;

- строительство ориентировочно 113,0 км магистральной телефонной канализации с прокладкой волоконно-оптических кабелей связи (ВОК) и полная замена медно-жильных кабелей на волоконно-оптические (ВОК).

Проводное вещание намечается обеспечивать по цифровой сети с центральной усилительной станции (ЦУС) за счет размещения усилительных станций проводного вещания (УСПВ). Усилительные станции в сложившейся застройке будут размещаться в помещениях существующих объектов проводного вещания.

Для обеспечения проектируемой застройки в сложившейся части города проводным вещанием требуется размещение усилительных станций проводного вещания на базе существующих объектов проводного вещания.

При невозможности прокладки каналов в труднодоступные районы может быть организовано эфирное радиовещание.

Основными направлениями развития радиотелевизионной передающей сети являются:

- повышение качества передачи сигналов цветового изображения и звукового сопровождения;

- увеличение количества передаваемых программ.

Обеспечение бесперебойного функционирования телерадиовещательной сети потребует реализации следующих мероприятий:

- внедрения систем дистанционного контроля и мониторинга передающего оборудования;

- установки приемного и передающего цифрового оборудования и антенно-фидерных устройств на технических объектах с максимальным использованием существующих систем инженерных коммуникаций;

- модернизации инфраструктуры государственных сетей телевещания;

- обеспечения потребностей распределения телерадиоканалов спутниковым ресурсом;

- обеспечения возможности повсеместного регионального цифрового вещания.

Перечень объектов системы теплоснабжения, планируемых для размещения в границах городского округа Уфа, представлен в таблице 4.3.1.

Перечень объектов системы газоснабжения, планируемых для размещения в границах городского округа Уфа, представлен в таблице 4.3.2.

Перечень объектов системы электроснабжения, планируемых для размещения в границах городского округа Уфа, представлен в таблице 4.3.3.

Перечень объектов системы водоснабжения, планируемых для размещения в границах городского округа Уфа, представлен в таблице 4.3.4.

Перечень объектов системы хозяйственно-бытовой канализации, планируемых для размещения в границах городского округа Уфа, представлен в таблице 4.3.5.

Перечень объектов системы ливневой канализации, планируемых для размещения в границах городского округа Уфа, представлен в таблице 4.3.6.

Перечень объектов системы связи, планируемых для размещения в границах городского округа Уфа, представлен в таблице 4.3.7.

Таблица 4.3.1 Сведения о планируемых для размещения объектах системы теплоснабжения

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристик и ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
	ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ						
	Реконструкция						
1	Первая очередь	ТЭЦ	Уфимская ТЭЦ-1	Вывод из эксплуатации турбоагрегата ст.№7 типа ПР-25-90/10/0,9 и газотурбинной установки ГТУ-1 типа ГТЭС-25П -109 Гкал/ч	1088		Проект Схемы теплоснабжения г.о. город Уфа на период до 2033 года (актуализация на 2021 год)
	ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ						
	Реконструкция						
1	Первая очередь	Водогрейная котельная	КЦ-1	Реконструкция водогрейных котлов +40 Гкал/ч	302	Не требуется	Проект Схемы теплоснабжения г.о. город Уфа на период до 2033 года (актуализация на 2021 год)
2	Первая очередь	Водогрейная котельная	№23	Изменение установленной мощности +30 Гкал/ч	1440	Не требуется	Проект Схемы теплоснабжения г.о. город Уфа на период до 2033 года (актуализация на 2021 год)
3	Первая очередь	Водогрейная котельная	№24	Изменение установленной мощности +15 Гкал/ч	1595	Не требуется	Проект Схемы теплоснабжения г.о. город Уфа на период до 2033 года (актуализация на 2021 год)
4	Первая очередь	Водогрейная котельная	№25	Изменение установленной мощности +12 Гкал/ч	1390	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
5	Первая очередь	Водогрейная котельная	№27	Изменение установленной мощности -3 Гкал/ч	1458	Не требуется	Проект Схемы теплоснабжения г.о. город Уфа на период до 2033 года (актуализация на 2021 год)
6	Первая очередь	Водогрейная котельная	№35	Изменение установленной мощности 38 Гкал/ч	806	Не требуется	Проект Схемы теплоснабжения г.о. город Уфа на период до 2033 года (актуализация на 2021 год)
7	Первая	Водогрейная	№19	Изменение установленной	1571	Не требуется	Предложения проекта Генерального

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
	очередь	котельная		мощности +30 Гкал/ч			Плана городского округа город Уфа
8	Первая очередь	Водогрейная котельная	Кузнецовский затон	Изменение установленной мощности +5,5 Гкал/ч	1443	Не требуется	Проект Схемы теплоснабжения г.о. город Уфа на период до 2033 года (актуализация на 2021 год)
9	Первая очередь	Водогрейная котельная	№5	Изменение установленной мощности +4 Гкал/ч	168	Не требуется	Проект Схемы теплоснабжения г.о. город Уфа на период до 2033 года (актуализация на 2021 год)
10	Первая очередь	Водогрейная котельная	№85	Изменение установленной мощности +10 Гкал/ч	1772	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
11	Первая очередь	Водогрейная котельная	№90	Изменение установленной мощности +25 Гкал/ч	1444	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
12	Первая очередь	Водогрейная котельная	Затон Восточный	Изменение установленной мощности +22 Гкал/ч	-	Не требуется	Проект Схемы теплоснабжения г.о. город Уфа на период до 2033 года (актуализация на 2021 год)
13	Первая очередь	Водогрейная котельная	№106	Изменение установленной мощности +55 Гкал/ч	475	Не требуется	Проект Схемы теплоснабжения г.о. город Уфа на период до 2033 года (актуализация на 2021 год)
14	Расчетный срок	Водогрейная котельная	№19	Изменение установленной мощности +10 Гкал/ч	1571	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
15	Расчетный срок	Водогрейная котельная	Новая котельная 1538	Изменение установленной мощности + 24 Гкал/ч	1538	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
16	Расчетный срок	Водогрейная котельная	Новая котельная 1751	Изменение установленной мощности + 23 Гкал/ч	1751	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
17	Расчетный	Водогрейная	Новая котельная	Изменение установленной	739	Не требуется	Предложения проекта Генерального

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
	срок	котельная	739	мощности + 3 Гкал/ч			Плана городского округа город Уфа
18	Расчетный срок	Водогрейная котельная	Новая котельная, предусмотренная ППТ Солитон-3	Изменение установленной мощности + 16 Гкал/ч	511	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
19	Расчетный срок	Водогрейная котельная	Новая котельная НИ-2	Изменение установленной мощности + 42 Гкал/ч	280	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
20	Расчетный срок	Водогрейная котельная	Новая котельная 787	Изменение установленной мощности + 25 Гкал/ч	787	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
21	Расчетный срок	Водогрейная котельная	Новая котельная 219	Изменение установленной мощности + 157 Гкал/ч	219	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
22	Расчетный срок	Водогрейная котельная	Новая котельная 756	Изменение установленной мощности + 11 Гкал/ч	756	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
23	Расчетный срок	Водогрейная котельная	Новая котельная 714	Изменение установленной мощности + 20 Гкал/ч	714	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
24	Расчетный срок	Водогрейная котельная	Новая котельная 1345	Изменение установленной мощности + 3 Гкал/ч	1345	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
25	Расчетный срок	Водогрейная котельная	Новая котельная 1782	Изменение установленной мощности + 14 Гкал/ч	1782	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
26	Расчетный срок	Водогрейная котельная	Новая котельная 1849	Изменение установленной мощности + 16 Гкал/ч	1849	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
27	Расчетный срок	Водогрейная котельная	Новая котельная 2130	Изменение установленной мощности	2130	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
				+ 1 Гкал/ч			
28	Расчетный срок	Водогрейная котельная	Новая котельная 1973	Изменение установленной мощности + 28 Гкал/ч	1973	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
29	Расчетный срок	Водогрейная котельная	Новая котельная 2068	Изменение установленной мощности + 19 Гкал/ч	2068	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
30	Расчетный срок	Водогрейная котельная	Новая котельная 1463	Изменение установленной мощности + 5 Гкал/ч	1463	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
Тепловые сети							
1	Расчетный срок	Тепловые сети	Магистральные тепловые сети от источников централизованного теплоснабжения	Реконструкция тепловых сетей диаметром от 2Ду200 до 2Ду1000 с увеличением диаметра, ориентировочной протяженностью более 70 км		Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей». Не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкция тепловых сете или от наружной	Проект Схемы теплоснабжения г.о. город Уфа на период до 2033 года (актуализация на 2021 год)

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
						поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки	
2	Первая очередь	Насосные станции	№№2, 3, 4	Реконструкция и техническое перевооружение существующих насосных перекачивающих станций	448,408, 344	Не требуется	Проект Схемы теплоснабжения г.о. город Уфа на период до 2033 года (актуализация на 2021 год)
	Строительство						
1	Первая очередь	Водогрейная котельная	Строительство и ввод в эксплуатацию котельной «Шакша» (переключение объектов УЖХ от котельной ИК-3)	1,66 Гкал/ч	1616	Не требуется	Проект Схемы теплоснабжения г.о. город Уфа на период до 2033 года (актуализация на 2021 год)
2	Первая очередь	Водогрейная котельная	Ввод в эксплуатацию котельной ООО «БашРТС» мкрн. «Юрюзань»	36 Гкал/ч	2110	Не требуется	Проект Схемы теплоснабжения г.о. город Уфа на период до 2033 года (актуализация на 2021 год)
3	Первая очередь	Водогрейная котельная	Строительство и ввод в эксплуатацию котельной «Глумилино»	191,2 Гкал/ч	759	Не требуется	Схема теплоснабжения г.о. город Уфа на период до 2033 года (актуализация на 2020 год), утвержденная приказом Минэнерго РФ от 20 сентября 2019 г. № 1009
4	Первая очередь	Водогрейная котельная	Строительство и ввод в эксплуатацию котельной	2,07 Гкал/ч	17	Не требуется	Проект Схемы теплоснабжения г.о. город Уфа на период до 2033 года (актуализация на 2021 год)

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
			пос. Аэропорт				
5	Расчетный срок	Водогрейная котельная	Новый источник	45 Гкал/ч	476	Не требуется	Проект планировки и проект межевания территории жилого района "Нижегородка" в Ленинском и Советском районах городского округа город Уфа Республики Башкортастан
6	Расчетный срок	Водогрейная котельная	Новый источник	45 Гкал/ч	476	Не требуется	Проект планировки и проект межевания территории жилого района "Нижегородка" в Ленинском и Советском районах городского округа город Уфа Республики Башкортастан
7	Первая очередь	Водогрейная котельная	Новый источник	61 Гкал/ч	511	Не требуется	ППТ Солитон-3
8	Первая очередь	Водогрейная котельная	Новый источник	25 Гкал/ч	1 620	Не требуется	Проект планировки и проект межевания территории, северовосточнее улицы Генерала Кусимова в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан
9	Первая очередь	Водогрейная котельная	Новый источник НИ-1	82 Гкал/ч	-	Не требуется	Проект Схемы теплоснабжения г.о. город Уфа на период до 2033 года (актуализация на 2021 год)
10	Первая очередь	Водогрейная котельная	Новый источник НИ-2	18 Гкал/ч	280	Не требуется	Проект Схемы теплоснабжения г.о. город Уфа на период до 2033 года (актуализация на 2021 год)
11	Первая очередь	Водогрейная котельная	Новый источник Нагаево	30 Гкал/ч	-	Не требуется	Проект Схемы теплоснабжения г.о. город Уфа на период до 2033 года (актуализация на 2021 год)
12	Первая очередь	Водогрейная котельная	БМК 11 шт. (застройщии)	-	317 (4 шт.), 321, 1373, 1594, 1444,	Не требуется	Проект Схемы теплоснабжения г.о. город Уфа на период до 2033 года (актуализация на 2021 год)

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
					1860, 257, 764		
13	Первая очередь	Водогрейная котельная	Новый источник	73 Гкал/ч	1538	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
14	Первая очередь	Водогрейная котельная	Новый источник	42 Гкал/ч	1751	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
15	Первая очередь	Водогрейная котельная	Новый источник	73 Гкал/ч	739	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
16	Первая очередь	Водогрейная котельная	Новый источник	149 Гкал/ч	771	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
17	Первая очередь	Водогрейная котельная	Новый источник	98 Гкал/ч	1827	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
18	Первая очередь	Водогрейная котельная	Новый источник	16 Гкал/ч	787	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
19	Первая очередь	Водогрейная котельная	Новый источник	66 Гкал/ч	1860	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
20	Первая очередь	Водогрейная котельная	Новый источник	6 Гкал/ч	219	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
21	Первая очередь	Водогрейная котельная	Новый источник	35 Гкал/ч	757	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
22	Первая очередь	Водогрейная котельная	Новый источник	26 Гкал/ч	756	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
23	Первая очередь	Водогрейная котельная	Новый источник	11 Гкал/ч	714	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
24	Первая очередь	Водогрейная котельная	Новый источник	5 Гкал/ч	1345	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
25	Первая очередь	Водогрейная котельная	Новый источник	1 Гкал/ч	1782	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
26	Первая очередь	Водогрейная котельная	Новый источник	42 Гкал/ч	1849	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
27	Первая очередь	Водогрейная котельная	Новый источник	32 Гкал/ч	2130	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
28	Первая очередь	Водогрейная котельная	Новый источник	37 Гкал/ч	1973	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
29	Первая очередь	Водогрейная котельная	Новый источник	7 Гкал/ч	2068	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
30	Первая очередь	Водогрейная котельная	Новый источник	5 Гкал/ч	1463	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
31	Расчетный срок	Водогрейная котельная	Новый источник	12 Гкал/ч	701	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
32	Расчетный срок	Водогрейная котельная	Новый источник	5 Гкал/ч	726	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
33	Расчетный срок	Водогрейная котельная	Новый источник	26 Гкал/ч	811	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
34	Расчетный срок	Водогрейная котельная	Новый источник	20 Гкал/ч	1828	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
35	Расчетный срок	Водогрейная котельная	Новый источник	19 Гкал/ч	2008	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
36	Расчетный срок	Водогрейная котельная	Новый источник	11 Гкал/ч	737	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
37	Расчетный срок	Водогрейная котельная	Новый источник	39 Гкал/ч	1781	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
38	Расчетный срок	Водогрейная котельная	Новый источник	38 Гкал/ч	1989	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
39	Расчетный срок	Водогрейная котельная	Новый источник	20 Гкал/ч	1612	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
40	Расчетный срок	Водогрейная котельная	Новый источник	72 Гкал/ч	1769	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
41	Расчетный срок	Водогрейная котельная	Новый источник	50 Гкал/ч	1552	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
42	Расчетный срок	Водогрейная котельная	Новый источник	34 Гкал/ч	2070	Не требуется	Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа
43	Первая	Водогрейные	Источник	20-172 Гкал/ч	50; 715; 719;	Не требуется	Предложения проекта Генерального

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
	очередь/Расчетный срок	автоматизированные блочно-модульные котельные/индивидуальное теплоснабжение	тепловой энергии для нужд одного либо нескольких зданий и сооружений жилого и нежилого назначения		2121; 247; 971; 972; 973; 1010; 1011; 1171; 1198; 1425; 1569; 1821; 974		Плана городского округа город Уфа
	Тепловые сети						
1	Расчетный срок	Тепловые сети	Магистральные и распределительные сети от существующих и проектных централизованных источников тепловой энергии	Магистральные и распределительные тепловые сети для подключения новых потребителей диаметром от 2Ду50 до 2Ду1000 мм общей протяженностью более 103 км		Приказ Минстроя РФ от 17.08.1992 №197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей». Не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкция тепловых сете или от наружной поверхности изолированног	Проект Схемы теплоснабжения г.о. город Уфа на период до 2033 года (актуализация на 2021 год) Предложения проекта Генерального Плана городского округа город Уфа

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
						о теплопровода бесканальной прокладки	
2	Первая очередь	Насосные станции	б/н	Строительство насосной перекачивающей станции на обратном трубопроводе ТМ-81 (мкр. Дема)	-	Не требуется	Проект Схемы теплоснабжения г.о. город Уфа на период до 2033 года (актуализация на 2021 год)

Таблица 4.3.2 Сведения о планируемых для размещения объектах системы газоснабжения

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
	ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ						
	Реконструкция						
1		Увеличение объемов поставок газа для обеспечения газоснабжения новых перспективных потребителей г. Уфы, Республика Башкортостан	ГРС-3 «Ново-Александровка»	Производительность Qпр=940тыс. $м^3$/час	г.Уфа, Орджоникедзевский район	В соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» минимально-допустимое расстояние от ГРС до застройки составляет 200м	Схема территориального планирования РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) Распоряжение Правительства РФ от 6 мая 2015г №816-р
2		Используется для перекачки нефтепродуктов от нефтеперерабатывающего завода ООО «Газпром нефтехим Салават» до линейной производственно-диспетчерской станции «Черкассы-ПП»	Магистральный нефтепродуктопровод «Салават-Уфа», реконструкция на участке 115-174км – вынос за городскую черту г.Уфа	Ду500мм		В соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» минимально-допустимое расстояние от нефтепродуктопровода до застройки составляет 100м	Схема территориального планирования РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) Распоряжение Правительства РФ от 6 мая 2015г №816-р
	Строительство						

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
1	До 2033г	Дополнительное обеспечение подачи газа в центральную часть города, обеспечение мкрн. Глумилино и района «Зауфимье», обеспечение дополнительных поставок газа к ТЭЦ-2	Строительство ГРС «Русский Юрмаш»	Производительность не менее Qпр=500тыс. $м^3$/час	Уфимский район, юго-западнее с. Русский Юрмаш	В соответствии с СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» минимально-допустимое расстояние от ГРС до застройки составляет 200м	Перспективная схема газоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2033 год
	ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ						
	Строительство						
1	До 2033г	Позволит обеспечить газом перспективных потребителей в мкрн Кооперативный, р-н Затон Северо-Западный, р-н Затон-Восточный, Романовка-Ветошниково	Газопровод высокого давления 1 кат от ГРС «Ново-Александровка» до мкрн Затон	Ду500мм Р≤1,2МПа L=23,0км		Для распределительных сетей в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» минимально-допустимые расстояния от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений составляют: -для газопроводов высокого давления Р≤1,2МПа Ду>300мм - по 20,0м в каждую	Перспективная схема газоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2033 год

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
						сторону;	
2	До 2033г	Предназначен для газоснабжения перспективных потребителей Зауфимья. В перспективе будет подключен к ГРС «Русский Юрмаш»	Газопровод высокого давления 1 кат из мкрн Шакша до строящегося ГРПБ в районе д.Федоровка	Ду300мм Р≤1,2МПа L=15,0км		Для распределительных сетей в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» минимально-допустимые расстояния от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений составляют: -для газопроводов высокого давления Р≤1,2МПа Ду≤300мм - по 10,0м в каждую сторону;	Перспективная схема газоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2033 год
3	До 2033г	Закольцовка по высокому давлению 1 кат между ГРС «Русский Юрмаш» и ГРС «Затон-2»	Газопровод высокого давления 1 кат от д. Федоровка до с. Лебяжий	Ду300мм Р≤1,2МПа L=16,0км		Для распределительных сетей в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» минимально-допустимые расстояния от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений составляют: -для газопроводов высокого давления Р≤1,2МПа Ду≤300мм -	Перспективная схема газоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2033 год

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
						по 10,0м в каждую сторону;	
4	До 2033г	Газопроводы позволят дополнительно обеспечить подачу газа в центральную часть города	Газопровод высокого давления 1 кат от ГРС «Русский Юрмаш» до ГГРП «Тужиловка» и ответвления к ТЭЦ-2: 1)от ГРС до разветвления 2)от разветвления до ГГРП «Тужиловка» 3)от разветвления до ТЭЦ-2	1) Ду800мм Р≤1,2МПа L=17,2км 2) Ду500мм Р≤1,2МПа L=5,8км 3) Ду700мм Р≤1,2МПа L=7,3км		Для распределительных сетей в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» минимально-допустимые расстояния от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений составляют: -для газопроводов высокого давления Р≤1,2МПа Ду>300мм - по 20,0м в каждую сторону;	Перспективная схема газоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2033 год
5	До 2033г	Закольцовка	Газопровод высокого давления 2 кат от ГГРП «Тужиловка» до действующего газопровода высокого давления 2 кат Ду500мм, идущего по ул. Менделеева	Ду500мм Р≤1,2МПа L=0,85км		Для распределительных сетей в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» минимально-допустимые расстояния от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений составляют: -для газопроводов высокого давления	Перспективная схема газоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2033 год

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
						Р≤1,2МПа Ду>300мм - по 20,0м в каждую сторону;	
6	До 2033г	Для обеспечения района Глумилино, в т.ч. котельной Глумилино	Газопровод-перемычка от газопровода Ду500мм, идущего по ул. Менделеева до газопровода Ду500мм, идущего по ул. Сипайловская	Ду500мм Р≤0,6МПа L=3,0км		Для распределительных сетей в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» минимально-допустимые расстояния от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений составляют: -для газопроводов высокого давления Р≤0,6МПа - по 7,0м в каждую сторону;	Перспективная схема газоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2033 год
7	До 2033г	Для обеспечения района Глумилино, в т.ч. котельной Глумилино	От газопровода-перемычки строительство двухниточного отвода на котельную Глумилино	Ду250мм Р≤0,6МПа L=0,6км		Для распределительных сетей в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» минимально-допустимые расстояния от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений составляют: -для газопроводов высокого давления	Перспективная схема газоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2033 год

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
						Р≤0,6МПа - по 7,0м в каждую сторону;	
8	До 2033г	Для обеспечения возможности независимого газоснабжения КЦ-1 от второго магистрального газопровода	Газопровод высокого давления 2 кат от ГГРП «Тужиловка» до КЦ-1	Ду500мм Р≤0,6МПа L=7,5км		Для распределительных сетей в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» минимально-допустимые расстояния от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений составляют: -для газопроводов высокого давления Р≤0,6МПа - по 7,0м в каждую сторону;	Перспективная схема газоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2033 год
9	До 2033г	Для повышения надежности газоснабжения потребителей города	Газопровод высокого давления 2 кат от газопровода Ду500мм, идущего по ул. Пушкина до газопровода Ду200мм, идущего по бульвару Ибрагимова	Ду200мм Р≤0,6МПа L=3,3км		Для распределительных сетей в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» минимально-допустимые расстояния от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений составляют: -для газопроводов высокого давления Р≤0,6МПа - по 7,0м в	Перспективная схема газоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2033 год

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
						каждую сторону;	
10	До 2033г	Обеспечение газом потребителей в районе Кузнецовский затон	Газопровод высокого давления 2 кат от газопровода Ду300мм, идущего по ул. Пугачева, до перспективной районной котельной	Ду300мм Р≤0,6МПа L=2,0км		Для распределительных сетей в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» минимально-допустимые расстояния от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений составляют: -для газопроводов высокого давления Р≤0,6МПа - по 7,0м в каждую сторону;	Перспективная схема газоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2033 год
11	До 2033г	Для развития строящегося жилого массива в районе рынка «Гурьевский»	Газопровод высокого давления 2 кат от газопровода Ду500мм, идущего по ул. Менделеева до ГРП, установленного по ул. Сун-Ят-Сена	Ду250мм Р≤0,6МПа L=0,7км		Для распределительных сетей в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» минимально-допустимые расстояния от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений составляют: -для газопроводов высокого давления Р≤0,6МПа - по 7,0м в каждую сторону;	Перспективная схема газоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2033 год

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
12	До 2033г	Для развития перспективного района Затон-Восточный	Газопровод высокого давления 1 кат от строящегося газопровода ГРС «Ново-Александровка» - мкрн Затон Ду500мм	Ду200мм Р≤1.2МПа L=10.6км		Для распределительных сетей в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» минимально-допустимые расстояния от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений составляют: -для газопроводов высокого давления Р≤1,2МПа Ду≤300мм - по 10,0м в каждую сторону;	Перспективная схема газоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2033 год
13	До 2033г	Для развития строящегося жилого массива в районе близ п. 8 Марта	Газопровод высокого давления 2 кат от газопровода, идущего на п. 8 Марта	Ду150мм Р≤0,6МПа L=1,0км		Для распределительных сетей в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» минимально-допустимые расстояния от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений составляют: -для газопроводов высокого давления Р≤0,6МПа - по 7,0м в каждую сторону;	Перспективная схема газоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2033 год

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
14	До 2033г	Для газоснабжения перспективных потребителей, расположенных вдоль автодороги «Уфа-Аэропорт» в районе п. Цветы Башкирии	Газопровод высокого давления 1 кат до п. Цветы Башкирии	Ду700-500мм Р≤1,2МПа L=22,7км		Для распределительных сетей в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» минимально-допустимые расстояния от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений составляют: -для газопроводов высокого давления Р≤1,2МПа Ду>300мм - по 20,0м в каждую сторону;	Перспективная схема газоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2033 год
15	До 2033г	Для развития застроенной территории, ограниченной улицами Интернациональной, орджоникидзе, Вологодской, Кремлевской	Газопровод среднего давления по ул. Машиностроителей – перемычка между газопроводами среднего давления Ду150мм, идущим по ул. Интернациональной и Ду100мм, идущим по ул. Машиностроителей на ГРП№72	Ду150мм Р≤0,3МПа L=0,7км		Для распределительных сетей в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» минимально-допустимые расстояния от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений составляют: -для газопроводов среднего давления Р≤0,3МПа - по 4,0м в каждую сторону;	Перспективная схема газоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2033 год

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
16	До 2033г	Для газоснабжения перспективных потребителей мкрн «Яркий»	Газопровод высокого давления 1 кат от газопровода Ду700мм, идущего от ГРС «Затон-2» на ГГРП «Нижегородка»	Ду500мм Р≤1,2МПа L=2,5км		Для распределительных сетей в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» минимально-допустимые расстояния от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений составляют: -для газопроводов высокого давления Р≤1,2МПа Ду>300мм - по 20,0м в каждую сторону;	Перспективная схема газоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2033 год
17	До 2033г	Для газоснабжения перспективных потребителей мкрн «Дема-10»	Газопровод высокого давления 2 кат от газопровода Ду500мм, идущего от ГГРП «Дема» к ул. Грозненская	Ду300мм Р≤0,6МПа L=1,5км		Для распределительных сетей в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» минимально-допустимые расстояния от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений составляют: -для газопроводов высокого давления Р≤0,6МПа - по 7,0м в каждую сторону;	Перспективная схема газоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2033 год

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
18	До 2025г	Для газоснабжения существующих и перспективных потребителей	Газопроводы высокого давления 1 кат	Ду300-200-150-100-65-50мм Р≤1,2МПа L=34,41км		Для распределительных сетей в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» минимально-допустимые расстояния от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений составляют: -для газопроводов высокого давления Р≤1,2МПа Ду≤300мм - по 10,0м в каждую сторону;	Принципиальная схема газоснабжения города Уфы на перспективу развития до 2025 года
19	До 2025г	Для газоснабжения существующих и перспективных потребителей	Газопроводы высокого давления 1 кат	Ду700-600-500мм Р≤1,2МПа L=34,57км		Для распределительных сетей в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» минимально-допустимые расстояния от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений составляют: -для газопроводов высокого давления Р≤1,2МПа Ду>300мм - по 20,0м в каждую	Принципиальная схема газоснабжения города Уфы на перспективу развития до 2025 года

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
						сторону;	
20	До 2025г	Для газоснабжения существующих и перспективных потребителей	Газопроводы высокого давления 2 кат	Ду700-500-400-300-250-200-150-100-80-65-50мм Р≤0,6МПа L=31,72км		Для распределительных сетей в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» минимально-допустимые расстояния от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений составляют: -для газопроводов высокого давления Р≤0,6МПа - по 7,0м в каждую сторону;	Принципиальная схема газоснабжения города Уфы на перспективу развития до 2025 года
21	До 2025г	Для газоснабжения существующих и перспективных потребителей	Газопроводы среднего давления	Ду160-150-110-63мм Р≤0,3МПа L=10,98 км		Для распределительных сетей в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» минимально-допустимые расстояния от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений составляют: -для газопроводов высокого давления Р≤0,3МПа - по 4,0м в каждую сторону;	Принципиальная схема газоснабжения города Уфы на перспективу развития до 2025 года

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
	ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ						
	Реконструкция						
1		Для обеспечения существующей и перспективной индивидуальной жилой застройки	ГРП	Рвх≤1,2МПа n= 4 шт	101	Для распределительных сетей минимально-допустимое расстояние от ГРП с входным давлением Рвх≤1,2МПа до фундаментов зданий и сооружений составляет – 15,0м	СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»
2		Для обеспечения существующей и перспективной индивидуальной жилой застройки	ГРП	Рвх≤0,6МПа n= 4 шт	101	Для распределительных сетей минимально-допустимое расстояние от ГРП с входным давлением Рвх≤0,6МПа до фундаментов зданий и сооружений составляет – 10,0м	СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»
3		Для обеспечения существующей и перспективной индивидуальной жилой застройки	Газопровод высокого давления 1 кат (вынос с территории кладбища)	Ду200мм Р≤1,2МПа L= 3,8 км		Для распределительных сетей минимально-допустимые расстояния от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений составляют: -для газопроводов высокого давления Р≤1,2МПа Ду≤300мм - по 10,0м в каждую сторону;	СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»
	Строительство						

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
1		Для обеспечения перспективной индивидуальной жилой застройки и проектируемых котельных	ГРП	Рвх≤1,2МПа n=13шт	101	Для распределительных сетей минимально-допустимое расстояние от ГРП с входным давлением Рвх≤1,2МПа до фундаментов зданий и сооружений составляет – 15,0м	СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»
2		Для обеспечения перспективной индивидуальной жилой застройки и проектируемых котельных	ГРП	Рвх≤0,6МПа n= 12шт	101	Для распределительных сетей минимально-допустимое расстояние от ГРП с входным давлением Рвх≤0,6МПа до фундаментов зданий и сооружений составляет – 10,0м	СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»
3		Для обеспечения перспективной индивидуальной жилой застройки	ГРП	Рвх≤0,3МПа n= 10 шт	101	Для распределительных сетей минимально-допустимое расстояние от ГРП с входным давлением Рвх≤0,6МПа до фундаментов зданий и сооружений составляет – 10,0м	
4		Для обеспечения перспективных котельных и ИЖС	Газопровод высокого давления 1 кат	Ду500-200-150-50 мм Р≤1,2МПа L=3,3 км		Для распределительных сетей минимально-допустимые расстояния от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений составляют:	СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
						-для газопроводов высокого давления Р≤1,2МПа Ду≤300мм - по 10,0м в каждую сторону; -для газопроводов высокого давления Р≤1,2МПа Ду>300мм - по 20,0м в каждую сторону;	
5		Для обеспечения перспективных котельных и ИЖС	Газопровод высокого давления 2 кат	Ду250-200-150-100мм Р≤0,6МПа L= 5,4км		Для распределительных сетей в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» минимально-допустимые расстояния от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений составляют: -для газопроводов высокого давления Р≤0,6МПа - по 7,0м в каждую сторону;	СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»
6		Для обеспечения перспективных котельных и ИЖС	Газопровод среднего давления	Ду150-100мм Р≤0,3МПа L= 4,2 км		Для распределительных сетей в соответствии с СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» минимально-	СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
						допустимые расстояния от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений составляют: -для газопроводов высокого давления Р≤0,3МПа - по 4,0м в каждую сторону	

Таблица 4.3.3 Сведения о планируемых для размещения объектах системы электроснабжения

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
	ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ						
	Реконструкция						
1	До 2035 года	Энергоснабжение промышленных предприятий, объектов социальной сферы и жилищного массива г.Уфы	Модернизация Уфимская ТЭЦ-2	Установленная мощность блока 2хГТ-50(Т) 100МВт	1784	-	Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики. Распоряжение Правительство Российской Федерации от 1 августа 2016г. №1634-р(в ред. распоряжений Правительства РФ от 10.11.2018 №2447-р)
	ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ						
	Реконструкция						
	До 2023 года		ПС 110/6 кВ «Цветы Башкирии (ПО УГЭС)	Замена существующих силовых трансформаторов 2х ТРДН-25000 на трансформаторы мощностью 2х40 МВА	757	-	Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Башкортостан на период 2020-2024 годов, утвержденная Главой Республики Башкортостан РГ-141 от 30.04.2019г.
	До 2024 года	Обеспечение допустимой загрузки при отключении трансформатор	ПС 110/6 кВ Дружба (ПО УГЭС)	Замена существующих силовых трансформаторов 2х ТРДН-25000 на	488	-	Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Башкортостан на период 2020-2024 годов,

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
		а в случае возможного роста нагрузки ПС в рамках реализации технологического присоединения потребителей		трансформаторы мощностью 2х40 МВА			утвержденная Главой Республики Башкортостан РГ-141 от 30.04.2019г. «Об утверждении Комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025 годы» Решение Совета городского округа г.Уфа Республики Башкортостан от 29.06.2016 №64/9
	2018	Обеспечение подключения потребителей Повышение качества и надежности электроснабжения	Замена трансформаторов 110 кВ на ПС «Дежнево»	80 МВА	825	-	«Об утверждении Комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025 годы» Решение Совета городского округа г.Уфа Республики Башкортостан от 29.06.2016 №64/9
	2020	Не соответствует параметрам термической стойкости	ПС 110 кВ Западная (ПО ЦЭС)	Разъединители, РГ-2-110.II-1000 6 штук. Разъединители, РГН-110.II/1000-40, 1 штука Разъединители,	711	-	Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Башкортостан на период 2020-2024 годов, утвержденная Главой

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
	До 2040 года	Обеспечение подключения потребителей Повышение качества и надежности электроснабжения		РГДЗ-110-II/1000, 9 штук Замена трансформаторов +1х63 МВА			Республики Башкортостан РГ-141 от 30.04.2019г. Предложения проекта Генерального плана городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2041
	2020	Не соответствует параметрам электродинамической стойкости	ПС 110 кВ Стекловолокно (ПО ЦЭС)	ВЧ-Заградители, ВЗ-1000, 2 (фазы)	1794	-	Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Башкортостан на период 2020-2024 годов, утвержденная Главой Республики Башкортостан РГ-141 от 30.04.2019г.
	2020 До 2040 года	Не соответствует параметрам термической стойкости Обеспечение подключения потребителей Повышение качества и надежности	ПС 110 кВ Набережная (ПО УГЭС)	Разъединители, РДЗ-110/1000, 4 штуки Замена трансформаторов на 2х63 МВА	1839	-	Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Башкортостан на период 2020-2024 годов, утвержденная Главой Республики Башкортостан РГ-141 от 30.04.2019г. Предложение проекта Генерального плана городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2041 года

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
		электроснабжения					
	2020 До 2040 года	Не соответствует параметрам термической и электродинамической стойкости Обеспечение подключения потребителей Повышение качества и надежности электроснабжения	ПС 110 кВ Глумилино (ПО УГЭС)	Разъединители, ДЗ-110/1000, 23 штуки. Разъединители, РГН.1а-110.II/1000-40, 2 штуки Разъединители, РГД-110/1000, 1 штука Разъединители, РГДЗ-110/1000, 2 штуки Разъединители, SOHK-12-31.5? 9 штук ВЧ-Заградители, ВЗ-1250-0,5, 3 фазы Замена трансформаторов на 2х63 МВА	473	-	Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Башкортостан на период 2020-2024 годов, утвержденная Главой Республики Башкортостан РГ-141 от 30.04.2019г. Предложения проекта Генерального плана городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2041 года
	2020	Не соответствует параметрам электродинамической	ПС 110 кВ Нагаево (ПО УГЭС)	ВЧ-Заградители, ВЗ-600-0,5, 1 фаза Замена	1762	-	Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Башкортостан на период 2020-2024 годов,

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
		стойкости		существующих силовых трансформаторов 2х ТРДН-16000 на трансформаторы мощностью 2х40 МВА			утвержденная Главой Республики Башкортостан РГ-141 от 30.04.2019г. Проект планировки территории с северной стороны п.Зинино в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан
	2020 До 2040 года	Не соответствует параметрам термической стойкости Обеспечение подключения потребителей Повышение качества и надежности электроснабжения	ПС 110 кВ Сипайлово (ПО УГЭС)	Разъединители, РНДЗ-16-110/1000, 4 штуки Замена трансформаторов на 2х63 МВА	1550	-	Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Башкортостан на период 2020-2024 годов, утвержденная Главой Республики Башкортостан РГ-141 от 30.04.2019г. Предложения проекта Генерального плана городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2041 года
	2020	Не соответствует параметрам термической и электродинамической	ПС 110 кВ Орджоникидзевская (ПО УГЭС)	ВЧ-Заградители, ВЗ-600-0,5, 2 штуки	468	-	Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Башкортостан на период 2020-2024 годов, утвержденная Главой

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
	До 2040 года	стойкости Обеспечение подключение потребителей Повышение качества и надежности электроснабжения		Замена трансформаторов на 2х25 МВА			Республики Башкортостан РГ-141 от 30.04.2019г. Предложения проекта Генерального плана городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2041 года
	2020	Не соответствует параметрам термической и электродинамической стойкости Обеспечение подключения потребителей Повышение качества и надежности электроснабжения	ПС 110 кВ Дема (ПО УГЭС)	ВЧ-Заградители, ВЗ-600-0,25, 3(фазы) Установка дополнительного трансформатора 1х40 МВА	155	-	Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Республики Башкортостан на период 2020-2024 годов, утвержденная Главой Республики Башкортостан РГ-141 от 30.04.2019г. Предложения проекта Генерального плана городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2041 года
	До 2040 года	Обеспечение подключения потребителей Повышение качества и	Замена трансформаторов на ПС 110/10/6 кВ «Донская»	80 МВА	409		Предложение проекта Генерального плана городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2041 года

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
		надежности электроснабжения					
	До 2040 года	Обеспечение подключения потребителей Повышение качества и надежности электроснабжения	Замена трансформаторов на ПС 110/6 кВ «Новая»	80 МВА	298		Предложение проекта Генерального плана городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2041 года
	До 2040 года	Обеспечение подключения потребителей Повышение качества и надежности электроснабжения	Замена трансформаторов на ПС 110/35/6 кВ «ГПП-1»	126 МВА	295		Предложение проекта Генерального плана городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2041 года
	До 2040 года	Обеспечение подключения потребителей Повышение качества и надежности электроснабжения	Замена трансформаторов на ПС 110/10/6 кВ «Краснодонская»	126 МВА	303		Предложение проекта Генерального плана городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2041 года
	До 2040 года	Обеспечение подключения потребителей Повышение	Замена трансформаторов на ПС 110/10кВ «Зинино»	50 МВА	За границами городского округа		Предложение проекта Генерального плана городского округа город Уфа Республики

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
		качества и надежности электроснабжения					Башкортостан до 2041 года
	До 2040 года	Обеспечение подключения потребителей Повышение качества и надежности электроснабжения	Замена трансформаторов на ПС 110/6кВ «Заречная»	50 МВА	521		Предложение проекта Генерального плана городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2041 года
	До 2040 года	Обеспечение подключения потребителей Повышение качества и надежности электроснабжения	Замена трансформаторов на ПС 110/6кВ «Промышленная»	126 МВА	511		Предложение проекта Генерального плана городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2041 года
	До 2040 года	Обеспечение подключения потребителей Повышение качества и надежности электроснабжения	Замена трансформаторов на ПС 110/6кВ «Искино»	50 МВА	28		Предложение проекта Генерального плана городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2041 года
	До 2041 года	Обеспечение подключения потребителей	Замена трансформаторов на ПС 110/10/6кВ	80 МВА	1154		Предложение проекта Генерального плана городского округа город

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
		Повышение качества и надежности электроснабжения	«Максимовка»				Уфа Республики Башкортостан до 2041 года
	До 2040 года	Обеспечение подключения потребителей Повышение качества и надежности электроснабжения	Замена трансформаторов на ПС 110/6кВ «Северная»	126 МВА	1098		Предложение проекта Генерального плана городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2041 года
	До 2040 года	Обеспечение подключения потребителей Повышение качества и надежности электроснабжения	Замена трансформаторов на ПС 110/35/10кВ «Шакша районная»	126 МВА	964		Предложение проекта Генерального плана городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2041 года
	До 2040 года	Обеспечение подключения потребителей Повышение качества и надежности электроснабжения	Замена трансформаторов на ПС 110/6 кВ «Кубанская»	126 МВА	2127		Предложение проекта Генерального плана городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2041 года
	Строительство						
	2019	Обеспечение	Строительство	Мощность силовых	787	В соответствии с	Схема и программа

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
		подключения потребителей	новой ПС 110 кВ Романовка Питание которой будет осуществляться отпайкой от ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-4-Дема 1,2 с отпайкой на ПС 110 кВ Падеевка	трансформаторов на первом этапе (2019г.)-2х10 МВА, на втором этапе (2020г.)-2х25 МВА). 0,87 км		постановлением Правительства РФ от 24.03.2009г. № 160 охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельных участков и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении. Для воздушных ЛЭП 110 кВ охранная зона составляет 20 метров; от кабельных линий электропередачи любого напряжения расстояние составляет 1 метр от крайних кабелей.	перспективного развития электроэнергетики Республики Башкортостан на период 2020-2024 годов, утвержденная Главой Республики Башкортостан РГ-141 от 30.04.2019г. В соответствии с информацией Главного Управления архитектуры и градостроительства (письмо №348 ДСП от 03.10.2019г.)
	2022	Обеспечение	Строительство	Мощность силовых	1687	В соответствии с	Схема и программа

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
		подключения потребителей	новой ПС 110 кВ Инорс Питание которой будет осуществляться отпайкой от опоры №2 ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-2-Сипайлово 1,2 цепь, ориентировочной протяженностью	трансформаторов 2х25 МВА 2,6 км		постановлением Правительства РФ от 24.03.2009г. № 160 охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельных участков и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении. Для воздушных ЛЭП 110 кВ охранная зона составляет 20 метров; от кабельных линий электропередачи любого напряжения расстояние составляет 1 метр от крайних кабелей.	перспективного развития электроэнергетики Республики Башкортостан на период 2020-2024 годов, утвержденная Главой Республики Башкортостан РГ-141 от 30.04.2019г. В соответствии с информацией Главного Управления архитектуры и градостроительства (письмо №348 ДСП от 03.10.2019г.)
	2018	Повышение		50 МВА	1443	В соответствии с	«Об утверждении

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
		качества и надежности электроснабжения	Строительство ПС 110/10 кВ "Кузнецовский Затон" с трансформаторами 2 х 25 МВА и проектируемая КЛ 110 кВ Уфа-Южная– Кузнецовский Затон	8,0 км		постановлением Правительства РФ от 24.03.2009г. № 160 охранные зоны электрических сетей устанавливают от кабельных линий электропередачи любого напряжения расстояние составляет 1 метр от крайних кабелей.	Комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025 годы» Решение Совета городского округа г.Уфа Республики Башкортостан от 29.06.2016 №64/9 В соответствии с информацией Главного Управления архитектуры и градостроительства (письмо №348 ДСП от 03.10.2019г.)
	2021-2022	Повышение надежности электроснабжения	Заходы одной цепи ВЛ 110 кВ Дема - Нурлино на ПС 110 кВ Демская (Романовка)	0,7 км		В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.03.2009г. № 160 охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельных участков и воздушного пространства, ограниченных вертикальными	«Об утверждении Комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025 годы» Решение Совета городского округа г.Уфа Республики Башкортостан от 29.06.2016 №64/9

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
						плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении. Для воздушных ЛЭП 110 кВ охранная зона составляет 20 метров	
	2021-2022	Повышение надежности электроснабжения	Заходы двух цепей ВЛ 110 кВ Дема - Уфимская ТЭЦ-4 на ПС 220 кВ Демская (Романовка)	0,5 км		В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.03.2009г. № 160 охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельных участков и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении.	«Об утверждении Комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025 годы» Решение Совета городского округа г.Уфа Республики Башкортостан от 29.06.2016 №64/9

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
						Для воздушных ЛЭП 110 кВ охранная зона составляет 20 метров.	
	До 2033 года	Обеспечение подключения потребителей	Строительство ПС 110 кВ Елкибаево-Федоровка и проектируемая ЛЭП – отпайка от ВЛ-110 кВ «Бекетово - Уфа - Южная», «Искино - Уфа – Южная» с отп. на ПС «Нагаево», ПС «Зинино» ООО «Башкирэнерго»	80 МВА 0,2 км	1548	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.03.2009г. № 160 охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельных участков и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении. Для воздушных ЛЭП 110 кВ охранная зона составляет 20 метров; от кабельных линий электропередачи любого напряжения	В соответствии с информацией Главного Управления архитектуры и градостроительства (письмо №348 ДСП от 03.10.2019г.)

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
						расстояние составляет 1 метр от крайних кабелей.	
	До 2033 года	Обеспечение подключения потребителей	Строительство ПС 110 кВ «Нижегородка» и проектируемая ЛЭП – отпайка от проектной ЛЭП 110 кВ ПС «Затон» – ПС «Ибрагимовская»	80 МВА 2х1,7 км	475	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.03.2009г. № 160 охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельных участков и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении. Для воздушных ЛЭП 110 кВ охранная зона составляет 20 метров; от кабельных линий электропередачи любого напряжения	В соответствии с информацией Главного Управления архитектуры и градостроительства (письмо №348 ДСП от 03.10.2019г.). В соответствии с проектом планировки жилого района «Нижегородка» в Ленинском и Советском районах городского округа город Уфа Республики Башкортан

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
						расстояние составляет 1 метр от крайних кабелей.	
	До 2033 года	Обеспечение подключения потребителей	Строительство ПС 110/6 кВ «Кашкадан» и проектируемая ЛЭП 110 кВ Кашкадан-Кубанская	50 МВА 2х1,4 км	1476	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.03.2009г. № 160 охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельных участков и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении. Для воздушных ЛЭП 110 кВ охранная зона составляет 20 метров; от кабельных линий электропередачи любого напряжения	В соответствии с информацией Главного Управления архитектуры и градостроительства (письмо №348 ДСП от 03.10.2019г.)

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
						расстояние составляет 1 метр от крайних кабелей.	
	До 2033 года	Повышение надежности электроснабжения	Строительство КВЛ 110 кВ Затон-Ибрагимовская	5,5 км	…..	В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.03.2009г. № 160 охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельных участков и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении. Для воздушных ЛЭП 110 кВ охранная зона составляет 20 метров; от кабельных линий электропередачи любого напряжения	

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
						расстояние составляет 1 метр от крайних кабелей.	
	ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ						
	Реконструкция						
	До 2040 года	Высвобождения территории для строительства/ реконструкции объектов УДС	Участок ВЛ 110 кВ НПЗ-ГПП-1 1Т УНХ, СПП-ГП» 2Т УНХ	1,3 км	….		Предложение проекта Генерального плана городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2041 года
	До 2040 года	Высвобождения территории для строительства/ реконструкции объектов УДС	Участок ВЛ-110 кВ ТЭЦ-4-Дема I, II цепь	1,1 км	…		Предложение проекта Генерального плана городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2041 года
	До 2040 года	Высвобождения территории для строительства/ реконструкции объектов УДС	участок ВЛ-110 кВ ГПП-1 (ВЛ-110 кВ «Глумилино-Краснодонская» с отп. ПС на «Новая»)	1,0 км	…		Предложение проекта Генерального плана городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2041 года
	До 2040 года	Высвобождения территории для строительства/ реконструкции объектов УДС	участок ВЛ -110 кВ «Уфа – Южная – Набережная» с отп. на ПС «Подгорная», ПС «Цветы Башкирии»	0,5 км	…		Предложение проекта Генерального плана городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2041 года

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
	До 2040 года	Высвобождения территории для строительства/ реконструкции объектов УДС	участок ВЛ-110 кВ «Западная-ТЭЦ-3» «зеленая» с отпайкой на ПС «Заводская»,ВЛ-110 кВ «Западная-Дежнево», ВЛ-110 кВ «Дежнево-ТЭЦ-3»	0,7 км	…		Предложение проекта Генерального плана городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2041 года
	До 2040 года	Высвобождения территории для строительства/ реконструкции объектов УДС	участок ВЛ-110 кВ «ТЭЦ-1 - ТЭЦ-2» (ВЛ-110 кВ «ТЭЦ-1 - Донская», ВЛ-110 кВ «Донская - Максимовка», ВЛ-110 кВ «ТЭЦ-2 - Максимовка») в КЛ 110 кВ	1,6 км	…		Предложение проекта Генерального плана городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2041 года

Таблица 4.3.4 Сведения о планируемых для размещения объектах системы водоснабжения

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
	ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ						
	Реконструкция						
1	2030	Обеспечение водоснабжением	Реконструкция сооружений Северного инфильтрационного водозабора, в том числе: - барьерные сооружения глубокой очистки с сооружениями по обезжелезиванию и умягчению воды - расширение резервуарного парка на 2-м подъеме цеха инфильтрационного водозабора - реконструкция старого машинного зала 2-го подъема цеха инфильтрационного водозабора - реконструкция нового машинного зала 2-го подъема цеха инфильтрационного водозабора - техническое перевооружение РУ-10 кВ 1 подъема участка водозаборных сооружений (УВС) службы СКВС	44 тыс.м3/сут	1207	Установлены ЗСО 1,2,3 пояса	Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, № 35/2 от 19.12.2018г. «Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г. Программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
			- техническое перевооружение РУ-10/6 кВ 2 подъема цеха инфильтрационного водозабора (ЦИВ) службы СКВС - реконструкция электроснабжения 1-го подъема со строительством РУ-10 кВ - реконструкция РУ-6 кВ 1-го подъема				
2	2030	Обеспечение водоснабжением	Реконструкция сооружений 3-го подъема Северного комплекса водопроводных сооружений, в том числе: - строительство водопроводной насосной станции - расширение резервуарного парка - реконструкция насосной станции	100 тыс.м3/сутки 1х12 тыс.м3	346	Установлены ЗСО 1,2,3 пояса	Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, № 35/2 от 19.12.2018г. «Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г. Программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.
3	2030	Обеспечение	Реконструкция сооружений		1207	Установле	Стратегия социально-экономического

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
		водоснабжением	площадки 2-го подъема Северного Ковшового водопровода, в том числе: - реконструкция коагулянтных и осветлительных сооружений - реконструкция насосной станции 2-го подъема - модернизация системы обеззараживания питьевой воды с целью повышения уровня антитеррористической и техногенной устойчивости очистных сооружений - расширение станции очистки воды с сооружениями глубокой очистки - реконструкция насосной станции 2-го подъема - цех приготовления и дозирования гипохлорида натрия - расширение резервуарного парка	200 тыс.м3/сутки 300 тыс.м3/сутки 600 кг/сутки 80 тыс.м3	1414	ны ЗСО 1,2,3 пояса	развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, № 35/2 от 19.12.2018г. «Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г. Программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.
4	2030	Обеспечение водоснабжением	Реконструкция Изякского водозабора, в том числе: - расширение резервуарного парка - реконструкция системы	51 тыс.м3/сутки		Установлены ЗСО 1,2,3 пояса	Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, № 35/2 от 19.12.2018г.

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
			обеззараживания (УФО и гипохлорит) - строительство второй нитки водовода Д=800мм от 2-го подъема Изякского водозабора до площадки напорных резервуаров - сооружения глубокой очистки	8 км			«Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г. Программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.
5	2030	Обеспечение водоснабжением	Полное развитие Шакшинского водозабора (Князевской излучины), в том числе: 1 очередь: - реконструкция Князевского водозабора г.Уфы, 1 подъем - реконструкция РУ- 10 кВ на площадке насосной станции 2-го подъема Князевского водозабора - расширение резервуарного парка 2-го подъема Шакшинского водозабора 2 очередь: - проектно-изыскательские работы с гидрологической оценкой запасов воды на	44,0 тыс.м3/сут	1205	Установлены ЗСО 1,2,3 пояса	Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, № 35/2 от 19.12.2018г. «Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г. Программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
			Князевском водозаборе - реконструкция водопроводных сооружений: скважины, насосная станция 2-го подъема, резервуары чистой воды, сооружения и коммуникации инженерного обеспечения - установка барьерных сооружений глубокой очитки, включая сооружения по умягчению воды				
6	2030	Обеспечение водоснабжением	Расширение водозабора «Кооперативная поляна» Строительство НС	3,2 тыс.м3/сутки	1957	Установлены ЗСО 1,2,3 пояса	Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, № 35/2 от 19.12.2018г. «Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г. Программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.
7	2030	Обеспечение водоснабжен	Расширение и реконструкция сооружений Южного	190,0 тыс.м3/сут	1060 1058		«Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
		ием	водопровода, в том числе: - сооружения ультрафиолетового облучения, здание гипохлорита натрия, резервуары питьевой воды, насосная станция 2-го подъема, барьерные сооружения глубокой очитки, с сооружениями по умягчению воды, инженерно-лабораторный корпус, сооружения поверхностного стока, водоводы 1-го подъема с камерами переключения и измерения расхода воды и т.д. - техническое перевооружение РУ-6 кВ и кабельных линий ТП-370 1 очереди в здании насосной станции 2-го подъема 1 Южной зоны - техническое перевооружение РУ-6 кВ и кабельных линий ТП-370 2 очереди в здании насосной станции 2-го подъема 1 Южной зоны - техническое	285 тыс.м3/сутки			Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г. Программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
			перевооружение РУ-6 кВ и кабельных линий ТП-370 3 очереди в здании насосной станции 2-го подъема 1 Южной зоны - реконструкция машинных залов 3-го подъема Южного городского водопровода - расширение резервуарного парка 3-го подъема Южного городского водопровода - техническое перевооружение РУ-6 кВ и кабельных линий ТП-357 1 очереди в здании насосной станции 3-го подъема 2 Южной зоны - техническое перевооружение РУ-6 кВ и кабельных линий ТП-357 2 очереди в здании насосной станции 3-го подъема 2 Южной зоны - реконструкция 6-ти водоводов Д=500-1000мм со 2-го подъема Южного городского водопровода				
8	2030	Обеспечение водоснабжением	Расширение резервуарного парка и реконструкция системы обеззараживания (УФО, гипохлорит натрия)	2х5000 м3 1х7000 м3	165		«Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
			сооружений второго подъема Демского водозабора				Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г. Программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.
9	2030	Обеспечение водоснабжением	Реконструкция водопровода Д=600мм по ул.Менделеева от ул.Сеченова до ул.Б.Московская	0,9 км			Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, № 35/2 от 19.12.2018г. «Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г. Программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.
10	2030	Обеспечение водоснабжением	Реконструкция водопровода Д=900мм по ул.Кирова от ул.Губайдуллина до ул.Цюрюпы	2.8 км			Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, № 35/2 от 19.12.2018г. «Схема водоснабжения городского

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
							округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г. Программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.
11	2030	Обеспечение водоснабжением	Реконструкция водопровода Д=600мм по ул.Султанова от ул.Красина до ул.Коммунистическая	0,55 км			Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, № 35/2 от 19.12.2018г. «Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г. Программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.
12	2030	Обеспечение водоснабжением	Реконструкция водовода Д=600мм от водовода Д=800мм в районе Затон до	7,0 км			Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года,

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
			Демского городского водопровода				№ 35/2 от 19.12.2018г. «Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г. Программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.
13	2030	Обеспечение водоснабжением	Реконструкция водовода Д=600мм от водовода Д=800мм в районе Затон до района Миловка	5,0 км			Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, № 35/2 от 19.12.2018г. «Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г. Программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
14	2030	Обеспечение водоснабжением	Реконструкция водопровода Д=800мм от ул.Интернациональная до района Затон	12,0			Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, № 35/2 от 19.12.2018г. «Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г. Программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.
15	2030	Обеспечение водоснабжением	Реконструкция водовода Д=500мм от района Затон до дюкерного перехода	2,0 км			Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, № 35/2 от 19.12.2018г. «Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г. Программа развития коммунальной

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
							инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.
16	2030	Обеспечение водоснабжением	Реконструкция водопроводных сетей Д=110-160мм в пос.Базилевка, пос. Новые Черкассы, пос. Ст.Турбаслы, Аркаул, пос. Ст.Александровка, пос.Вотикеево, пос.Ивановский, пос.Тимашево	20км			«Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г.
	Строительство						
1	2030-2040	Обеспечение водоснабжением	Водоснабжение жилой застройки территории Зауфимья в Октябрьском и Калининском районах, 1 очередь жилой район Нагаево, пос.Зимино. Напорные резервуары, НС подкачки «Нагаево», напорные резервуары и сооружения обеззараживания Строительство ВНС «Нагаево» Строительство напорных резервуаров	40,0 тыс.м3/сутки 3х1000 м3			Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, № 35/2 от 19.12.2018г. «Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г. Программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
2	2030-2040	Обеспечение водоснабжением	Водоснабжение жилой застройки территории Зауфимья в Октябрьском и Калининском районах, 2 очередь пос.Жилино, Федоровка,Карпово, Самохваловка, Елкибаево. Строительство ВНС «Федоровка» Строительство ВНС «Елкибаево»	40 тыс.м3/сутки 40 тыс.м3/сутки			Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, № 35/2 от 19.12.2018г. «Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г. Программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.
3	2030	Обеспечение водоснабжением	Строительство ВНС в районе «Миловка»				Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, № 35/2 от 19.12.2018г. «Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г. Программа развития коммунальной

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
							инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.
4	2030	Обеспечение водоснабжением	Строительство водовода 2Д=355мм от ул.Пугачевская до площадки резервуаров чистой воды в районе Нагаево	7,92 км			Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, № 35/2 от 19.12.2018г. «Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г. Программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.
5	2030	Обеспечение водоснабжением	Строительство водопровода 2Д=300мм Шакша-НС «Елкибаево»	21,7 км			Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, № 35/2 от 19.12.2018г. «Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
							13.11.2013г. Программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.
6	2030	Обеспечение водоснабжением	Строительство водовода Д=800мм от водозабора «Южный» до микрорайона Дема	23 км			Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, № 35/2 от 19.12.2018г. «Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г. Программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.
7	2030	Обеспечение водоснабжением	Строительство водовода Д=1200мм от ул.Интернациональная до мкр.Затон	14 км			Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, № 35/2 от 19.12.2018г. «Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г.,

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
							утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г. Программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.
8	2030	Обеспечение водоснабжением	Строительство водопровода Д=110мм для водоснабжения пос.Никольский	3,5 км			Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, № 35/2 от 19.12.2018г. «Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г. Программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.
9	2030	Обеспечение водоснабжением	Строительство водовода Д=500мм от НС 3-го подъема по ул.Уфимское шоссе до водовода Д=700мм по ул.Агиша	6,4 км			Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, № 35/2 от 19.12.2018г.

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
							«Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г. Программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.
10	2030	Обеспечение водоснабжением	Увеличение пропускной способности схемы существующего питания по ул.Губайдуллина, через Нижегородку до ул.Цюрупы	2,7км			Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, № 35/2 от 19.12.2018г. «Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г. Программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.
11	2030	Обеспечение водоснабжен	Строительство кольцевого водовода Д=300 мм от	25,0 км			«Схема водоснабжения городского

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
		ием	проектируемого водовода Юг-Дема для водоснабжения районов пос.Аэропорт, Локотки, Уршак, пос.Зубово, Чесноковка				округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г.
12	2030	Обеспечение водоснабжением	Строительство водовода Д=700мм нижней зоны и водовод Д=600мм верхней зоны в Кировском и Ленинском районах	1,43			Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, № 35/2 от 19.12.2018г. «Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г. Программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.
14	2030	Обеспечение водоснабжением	Строительство кольцевого водопровода от водозабора «Кооперативная поляна» до пос. Кооперативная поляна и Цветы Башкирии	1,7км			Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, № 35/2 от 19.12.2018г. «Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г.,

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
							утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г. Программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.
16	2030	Обеспечение водоснабжением	Строительство водовода Д=500мм от водовода Д=800мм в районе Затон до района Миловка	5,68 км			Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, № 35/2 от 19.12.2018г. «Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г. Программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.
18	2030	Обеспечение водоснабжением	Строительство кольцевого водопровода Д=200мм для водоснабжения пос.8 Марта, Сафроновский, Некрасово, Тихая Слобода	5,9 км			Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, № 35/2 от 19.12.2018г.

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
							«Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г. Программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.
20	2030	Обеспечение водоснабжением	Строительство водовода от НС 2-го подъема до мкр.»Шакша-5», мкр. «Шакша-4», «Шакша-2».	1,3км			Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, № 35/2 от 19.12.2018г. «Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г. Программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.
11	2030	Обеспечение водоснабжен	Строительство водовода Д=300мм от пересечения	3,0км			Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
		ием	ул.Советов и пер.Почтового с переходом через железную дорогу до ул.Стадионная до мкр. «Шакша-2» в Калининском районе				Республики Башкортостан до 2030 года, № 35/2 от 19.12.2018г. «Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г. Программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.
23	2030	Обеспечение водоснабжением	Строительство водовода Д=500мм от района «Дема» до района «Романовка», «Ветошниково»	6,65 км			Стратегия социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года, № 35/2 от 19.12.2018г. «Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г. Программа развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
							2016-2025г., №64/9 от 29.06.2016г.
24	2030	Обеспечение водоснабжением	Строительство водовода Д=1000мм 2-й подъем СКВ- Инорс-Сипайлово	10,8 км			«Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г.
25	2030	Обеспечение водоснабжением	Строительство водовода 2Д=300мм Инорс-НС «Федоровка»	9,74 км			«Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г.
26	2030	Обеспечение водоснабжением	Строительство водовода Д=300мм от НС «Федоровка» до напорных баков «Нагаево»	14,2 км			«Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г.
27	2030	Обеспечение водоснабжением	Строительство водовода 2Д=300мм от напорных баков «Нагаево» до Южного водозабора	8,5 км			«Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г.
28	2030	Обеспечение водоснабжен	Строительство водопровода Д=300мм от водопровода	1,3км			«Схема водоснабжения городского округа город Уфа Республики

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
		ием	района «Дема» до района «Кустаревское озеро»				Башкортостан на 2015-2025г., утвержденная Постановлением Главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан №3пс от 13.11.2013г.
29	2030	Обеспечение водоснабжением	Строительство артезианских скважин на отдаленных территория	8 шт	845 987 149 1416 1065 1082 1368 1156		Предложения Генплана
30	2040	Обеспечение водоснабжением	Строительство артезианских скважин на отдаленных территория	1 шт	2068		Предложения Генплана
31	2030	Обеспечение водоснабжением	Прокладка водопровода Д=150-300мм	408 км			Предложения Генплана
32	2040	Обеспечение водоснабжением	Прокладка водопровода Д=150-300мм	14 км			Предложения Генплана
33	2030	Обеспечение водоснабжением	Реконструкция водопровода Д=150-300мм	120 км			Предложения Генплана

Таблица 4.3.5 Сведения о планируемых для размещения объектах системы хозяйственно-бытовой канализации

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	Система водоотведения. ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ						
	Реконструкция						
1	1 очередь	Очистка сточных вод	ГОСК (реконструкция существующих ОС)	530 тыс.куб.м/сут.	825	ЗОУИТ не устанавливается	Решение Совета городского округа г. Уфа РБ от 29.06.2016 N 64/9 "Об утверждении Комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016 - 2025 годы"
2	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Самотечный коллектор по ул. Коммунистической от Аксакова до ул. К.Маркса	0,6 км		-«»-	
3	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Самотечный коллектор по ул. Чернышевского от Худайбердина до ул. Мингажева	0,6 км		-«»-	
4	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Самотечный коллектор в районе затон (подводящий коллектор к КНС «Затон»)	3,0 км		-«»-	
5	1 очередь	Перекачка сточных вод	КНС №4А	261,6 тыс.куб.м/сут.	1602	-«»-	
6	1 очередь	Перекачка сточных вод	КНС "Инорс"	172,8 тыс.куб.м/сут.	1494	-«»-	
7	1 очередь	Перекачка сточных вод	КНС №3	345,6 тыс.куб.м/сут.	1574	-«»-	
8	1 очередь	Перекачка сточных вод	КНС №7	477,6 тыс.куб.м/сут.	716	-«»-	
9	1 очередь	Перекачка сточных вод	КНС "Янаульская"	150,0 тыс.куб.м/сут.	1806	-«»-	
10	1 очередь	Перекачка сточных вод	КНС "РКБ"	5,52 тыс.куб.м/сут.	1188	-«»-	
11	1 очередь	Перекачка сточных вод	КНС "Сов. Мин"	7,44 тыс.куб.м/сут.	716	-«»-	
12	1	Перекачка	КНС "Главная"	288,0	301	-«»-	

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	очередь	сточных вод		тыс.куб.м/сут.			
13	1 очередь	Перекачка сточных вод	КНС №2	261,6 тыс.куб.м/сут.	1571	-«»-	
14	1 очередь	Перекачка сточных вод	КНС "УВВАУЛ"	10,75 тыс.куб.м/сут.	200	-«»-	
15	1 очередь	Перекачка сточных вод	КНС "Левитана"	9,53 тыс.куб.м/сут.	167	-«»-	
16	1 очередь	Перекачка сточных вод	КНС N 2а	180,0 тыс.куб.м/сут.	1665	-«»-	
17	1 очередь	Перекачка сточных вод	КНС "Сипайлово"	174,0 тыс.куб.м/сут.	1476	-«»-	
18	1 очередь	Перекачка сточных вод	КНС "М-1"	16,8 тыс.куб.м/сут.	1834	-«»-	
19	1 очередь	Перекачка сточных вод	КНС "Шакша"	52,56 тыс.куб.м/сут.	993	-«»-	
20	1 очередь	Перекачка сточных вод	Техническое перевооружение КНС "Затон"	129,6 тыс.куб.м/сут.	858	-«»-	
21	1 очередь	Очистка сточных вод	Ликвидация Демских очистных сооружений	12,5 тыс.куб.м/сут.	787	-«»-	
22	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Реконструкция участка самотечного коллектора по ул. Мубарякова до КНС "Янаульская"	1,5 км		-«»-	
23	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Реконструкция разгрузочного и соединительного коллекторов ("Замена разгрузочного и соединительного коллекторов по ул. Р.Зорге - Блюхера - проспект Октября от ул. Бр. Кадомцевых до тоннельного коллектора на ул. Цветочной") Д1000-1200 мм	8,1 км		-«»-	

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
24	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Реконструкция самотечных железобетонных коллекторов: по ул. Белякова, ул. Ленина Д600-1000 мм по ул. Мингажева Д400 мм	4,8 км		-«»-	
25	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Реконструкция напорных коллекторов от КНС "Инорс" Д2х700	6,4 км		-«»-	
26	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Реконструкция напорных коллекторов от КНС "Главная" Д2х1000	0 2,3 км		-«»-	
27	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Реконструкция напорных коллекторов от КНС N 2а Д2х800	1,5 км		-«»-	
28	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Замена напорного коллектора от КНС "Янаульская" до камеры гашения на ул. Батырская Д2х800	2,2 км		-«»-	
29	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Реконструкция напорных коллекторов от КНС "Левитана" Д2х800	2,0 км		-«»-	
30	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Реконструкция напорных коллекторов от КНС "Шакша" Д2х600	7,6 км		-«»-	
31	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Реконструкция самотечных железобетонных коллекторов по ул. Крупской, ул. Губайдуллина, ул. Мингажева Д400-1000	3,8 км		-«»-	
32	1	Транспортир	Замена канализационного	1,0 км		-«»-	

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	очередь	овка сточных вод	коллектора "Глумилино" на участке от К-2 до К-4а				
33	1 очередь	Перекачка сточных вод	Техническое перевооружение КНС "Затон"	129,6 тыс.куб.м/сут.	858	-«»-	Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 15.10.2019 N 1593 О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан", утвержденную Постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 11 июля 2016 года N 1072 (в редакции от 23 июля 2019 года N 1083)
34	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Вынос канализационного коллектора в микрорайоне "Дема-8" Д500	0,3 км		-«»-	

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
35	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Реконструкция напорного коллектора от КНС №4А Д2х700	3,0 км		-«»-	Решение Совета городского округа г.Уфа от 19.12.2018г №35/2 «Об утверждении Стратегии социально-зкономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030г.»
36	1 очередь	Очистка сточных вод	Реконструкция ОС «Цветы Башкирии		142	-«»-	Схема систем водоснабжения и водоотведения городского округа г. Уфы Республики Башкортостан на 2015-2025гг
37	1 очередь	Перекачка сточных вод	Реконструкция КНС «Базилевка»	24,48 тыс.куб.м/сут.	1558	-«»-	
38	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Реконструкция напорных трубопроводов от КНС «Базилевка»	6,0 км		-«»-	
39	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Перекладка самотечного трубопровода КНС «Южная»	0,5 км		-«»-	
40	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Реконструкция напорного трубопровода от КНС «Южная» Д500	2,8 км		-«»-	
41	1 очередь	Транспортировка	Напорный коллектор от КНС №6 Д300	1,0 км		-«»-	

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		сточных вод					
42	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Напорный трубопровод от КНС М1 Д500	1,0 км		-«»-	
43	1 очередь	Перекачка сточных вод	Реконструкция КНС 6	23,04 тыс.куб.м/сут.	2017	-«»-	
44	1 очередь	Перекачка сточных вод	Реконструкция КНС «Южная»	37,34 тыс.куб.м/сут.	1825	-«»-	
45	Расч. срок.	Очистка сточных вод	Ликвидация ОС «Уфахимпром»		396	-«»-	предложение Генплана
	Строительство						
1	1 очередь	Очистка сточных вод	Строительство площадки депонирования осадка ("Площадка депонирования осадка")		2128	-«»-	Решение Совета городского округа г. Уфа РБ от 29.06.2016 N 64/9 "Об утверждении Комплексной программы развития коммунальной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2016 - 2025 годы"
2	1 очередь	Перекачка сточных вод	КНС "Дема-Главная"	43,85 тыс.куб.м/сут.	770	-«»-	
3	1 очередь	Перекачка сточных вод	КНС«Главная Романовка-Ветошниково»	21,52 тыс.куб.м/сут.	1853	-«»-	
4	1 очередь	Перекачка сточных вод	КНС «Миловка»	3,2 тыс.куб.м/сут.	За границей Г.О.	-«»-	
5	1 очередь	Перекачка сточных вод	КНС «Карпово»	0,83 тыс.куб.м/сут.	1515	-«»-	
6	1 очередь	Перекачка сточных вод	КНС «Федоровка-Самохваловка»	4,45 тыс.куб.м/сут.	1523	-«»-	
7	1 очередь	Перекачка сточных вод	КНС «Жилино»	15,68 тыс.куб.м/сут.	2038	-«»-	
8	1 очередь	Перекачка сточных вод	КНС «Зинино-Нагаево»	9,32 тыс.куб.м/сут.	1849	-«»-	
9	1	Перекачка	КНС «Максимовка»	23,64	1713	-«»-	

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	очередь	сточных вод		тыс.куб.м/сут.			
10	1 очередь	Перекачка сточных вод	КНС «Затон-Восточный»	123,68 тыс.куб.м/сут.	525	-«»-	
11	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Напорный коллектор от КНС "Дема-Главная" до КНС "Затон-Восточный" Д2х1000	11,1 км		-«»-	
12	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Напорный коллектор от КНС "Затон-Восточный" Д2х1200	13,9 км		-«»-	
13	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Напорный коллектор от КНС "Романовка" до КНС "Затон-Восточный" Д2х710	12,6 км		-«»-	
14	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Напорный коллектор Д2х315 от КНС "Миловка" до проектируемого самотечного коллектора D = 1200 мм	3,8 км		-«»-	
15	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Канализационные коллектора от КНС "Зинино-Нагаево" до КНС "Южная" Д2х500	8,5 км		-«»-	
16	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Напорные коллекторы от КНС "Карпово" Д2х200	0,6 км		-«»-	
17	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Напорные коллекторы от КНС "Федоровка" Д2х355	1,0 км		-«»-	
18	1 очередь	Транспортировка	Напорные коллекторы от КНС "Максимовка-Главная"	4,0 км		-«»-	

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		сточных вод	Д2х800				
19	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Канализация жилой застройки территории Зауфимья в Октябрьском и Калининском районах	28,8 км		-«»-	
20	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Проектирование и строительство самотечного канализационного коллектора в мкр. "Глумилино"	1,7 км		-«»-	
21	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Сети общего пользования канализации мкр. "Глумилино"	1,0 км		-«»-	
22	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Самотечный канализационный коллектор по ул. Металлистов, ул. Ахметова до КНС "Затон" Д1200	3,1 км		-«»-	
23	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Вторая нитка напорного коллектора от КНС 5 до КНС 10 Д630	1,5 км		-«»-	
24	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Переключение стоков КНС "Дагестанская" на КНС "Дема-Главная". Коллектор щитовой проходки	0,8 км		-«»-	
25	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Водоотведение жилых домов NN 41 - 59 и NN 46 - 60 по улице Павлика Морозова в Демском районе	0,7 км		-«»-	Постановление Администрации городского округа г. Уфа РБ от 15.10.2019 N 1593 О внесении изменений в муниципальную программу
26	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Канализационные коллекторы от КНС в районе Елкибаево до КНС "Жилино Д2х225	3,2 км		-«»-	

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
							"Развитие градостроительной деятельности на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан", утвержденную Постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 11 июля 2016 года N 1072 (в редакции от 23 июля 2019 года N 1083)
27	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Напорный коллектор от КНС «Затон» до КНС «Затон-Восточный» Д2х900	4,3 км		-«»-	Решение Совета городского округа г.Уфа от 19.12.2018г №35/2 «Об утверждении Стратегии социально-зкономического развития городского округа город Уфа
28	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Канализование Зауфимья районов «Нагаево», «Жилино», «Зинино», «Федоровка», Максимовка, Карпово, Елкибаево	25 км		-«»-	

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
							Республики Башкортостан до 2030г.»
36	1 очередь	Перекачка сточных вод	Строительство КНС Зубово	4,44 тыс.куб.м/сут.	За границами Г.О.	-«»-	Схема систем водоснабжения и водоотведения городского округа г. Уфы Республики Башкортостан на 2015-2025гг
37	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Строительство напорно-самотечных коллекторов от КНС «Зубово» до КНС «Кооперативная поляна» Д355-600	14,5 км		-«»-	
38	1 очередь	Перекачка сточных вод	Строительство КНС «Кооперативная поляна»	6,72 тыс.куб.м/сут.	1009	-«»-	
39	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Строительство напорных коллекторов с дюкером под р.Белая от КНС «Кооперативная поляна Д2х400	1,3 км		-«»-	
40	1 очередь	Перекачка сточных вод	Строительство КНС «8марта»	8,65 тыс.куб.м/сут.	1828	-«»-	
41	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Строительство напорных коллекторов от КНС «8 марта» Д500	0,9 км		-«»-	
42	1 очередь	Перекачка сточных вод	Строительство КНС «Елкибаево»	1,08 тыс.куб.м/сут.	1512	-«»-	
43	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Напорный трубопровод от КНС №5 с дюкером под р. Белая Д2х710	1,5 км		-«»-	
44	1 очередь	Перекачка сточных вод	Строительство новой КНС №5 вместо существующей	17,24 тыс.куб.м/сут.	475	-«»-	
45	1	Транспортир	Самотечный трубопровод КНС	2,0 км		-«»-	

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	очередь	овка сточных вод	«Затон-Восточный» Д1500				
46	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Сборный коллектор Самохваловка-Федоровка-Елкибаево-Карпово	3,8 км		-«»-	
47	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Самотечный трубопровод КНС «Жилино»	1,0 км		-«»-	
48	1 очередь	Транспортировка сточных вод	Напорный трубопровод КНС «Жилино» Д2х630	0,3 км		-«»-	
49	Расч. срок	Перекачка сточных вод	КНС «Булгаковский с/с»	2,0	32	-«»-	предложения Генплана
50	Расч. срок	Транспортировка сточных вод	Самотечные сети Булгаково Д200-300	9,3 км		-«»-	
51	Расч. срок	Транспортировка сточных вод	Канализование Чесноковки, Кировского района Уфы, самотечные сети на КНС «Зубово» Д200-300	6,8 км		-«»-	
52	Расч. срок	Транспортировка сточных вод	Канализование «Коллективного сада №32» Д200-300	6,0 км		-«»-	
53	Расч. срок	Транспортировка сточных вод	Канализование мкр. Кооперативный, Некрасово, самотечные сети на КНС «8марта» Д200-400	7,9 км		-«»-	
54	Расч.	Транспортир	Канализование с. «Старые	12,0 км	1158	-«»-	

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	срок	овка сточных вод	Турбаслы» со строительством КНС и нап.трубопроводов. Д200-400				
55	Расч. срок	Транспортировка сточных вод	Канализование Ст.Александровка, Новоалександровка Д200-300	3,0 км		-«»-	
56	Расч. срок	Транспортировка сточных вод	Канализование пос.Тимашево со строительством КНС и нап. Трубопроводов Д200-400	5,0 км	1161	-«»-	
57	Расч. срок	Транспортировка сточных вод	Канализование п. Новые Черкассы со строительством напорной сети КНС и нап. Трубопроводов Д200-400	9,0 км	1369	-«»-	
58	Расч. срок	Транспортировка сточных вод	Канализование с. Вотикеево со строительством КНС и напорных трубопроводов Д200-400	7,4 км	1190	-«»-	
59	Расч. срок	Транспортировка сточных вод	Канализование СНТ «Родничок-2», ОСТ ОАО УМПО КС№37, СНТ №36 «Дружба», СНТ №33 «Ромашка», ОСТ ОАО УМПО КС №34 Д200-300	11,0 км		-«»-	
60	Расч. срок	Транспортировка сточных вод	Канализование д. Князево, коллективного сада №40 Д200-300	4,7 км		-«»-	
61	Расч. срок	Транспортировка сточных вод	Канализование СНТ «Дубки», СНТ «Заря, СНТ «Восход», СНТ «Рица», СНТ «Здоровье», СНТ «Сосновый Бор Д200	6,2 км		-«»-	

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
62	Расч. срок	Транспортировка сточных вод	Канализование СНТ №19 Д200	5,1 км		-«»-	
63	Расч. срок	Транспортировка сточных вод	Канализование садов «Нижнее Дудкино», «Верхнее Дудкино» Д200-00	9,2 км		-«»-	
64	Расч. срок	Транспортировка сточных вод	Канализование СНТ «Приозерный-4» Д200	2,0 км		-«»-	
65	Расч. срок	Транспортировка сточных вод	Канализование СНТ «Базилевское» Д200	2,0 км		-«»-	
66	Расч. срок	Транспортировка сточных вод	Канализование района «Нижегородка» Д200-400	6,6 км		-«»-	
67	Расч. срок	Перекачка и транспортировка сточных вод	Канализование со строительством КНС п. «Козарез» Д200-400	1,0 км	249	-«»-	
68	Расч. срок	Транспортировка сточных вод	Канализование п. Ивановский, мкр. Сафроновский, частного сектора мкр. Затон, п. Тихая Слобода, мкр. Затон, п. Дема, мкр Кузнецовский (Затон) Д200-500	17,1 км		-«»-	
69	Расч. срок	Транспортировка сточных вод	Канализование прочих промышленных площадок по г. Уфа, точек роста Д200-400	35,0 км		-«»-	

Таблица 4.3.6 Сведения о планируемых для размещения объектах системы водоотведения (дождевая канализация)

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
	ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ						
	Строительство очистных сооружений поверхностного стока						
1	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «в районе ул.Зеленая Роща»	3,0	ФЗ №1654		Постановление администрации г.Уфы №2687 от 23.06.2004 «О развитии системы дренажно-дождевой канализации г.Уфы»
2	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «в районе п.Аркаул-2»	3,0	ФЗ №1654		Постановление администрации г.Уфы №2687 от 23.06.2004 «О развитии системы дренажно-дождевой канализации г.Уфы»
3	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «в районе п.Аркаул-2»	3,0	ФЗ №1654		Постановление администрации г.Уфы №2687 от 23.06.2004 «О развитии системы дренажно-дождевой канализации г.Уфы»
4	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «в районе п.Никольский»	3,0	ФЗ №1654		Постановление администрации г.Уфы №2687 от 23.06.2004 «О развитии системы дренажно-дождевой канализации г.Уфы»
5	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «в районе п.Никольский»	3,0	ФЗ №1654		Постановление администрации г.Уфы №2687 от 23.06.2004 «О развитии системы дренажно-дождевой канализации г.Уфы»
6	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «в районе Старая Александровка»	3,0	ФЗ №821		Постановление администрации г.Уфы №2687 от 23.06.2004 «О развитии системы дренажно-дождевой канализации г.Уфы»
7	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «в районе Старая Александровка. Ул.Энергетиков»	1,0	ФЗ №843		Постановление администрации г.Уфы №2687 от 23.06.2004 «О развитии системы дренажно-дождевой канализации г.Уфы»
8	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «в районе ОАО «Уфаоргсинтез»	3,0	ФЗ №1916		Постановление администрации г.Уфы №2687 от 23.06.2004 «О развитии системы дренажно-дождевой канализации г.Уфы»
9	2030	Очистка поверхност			ФЗ №842		Постановление администрации г.Уфы №2687 от 23.06.2004 «О

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
		ного стока					развитии системы дренажно-дождевой канализации г.Уфы»
10	2030	Очистка поверхностного стока			ФЗ №842		Постановление администрации г.Уфы №2687 от 23.06.2004 «О развитии системы дренажно-дождевой канализации г.Уфы»
11	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «в районе ОАО «Уфаоргсинтез»	1,0	ФЗ №1799		Постановление администрации г.Уфы №2687 от 23.06.2004 «О развитии системы дренажно-дождевой канализации г.Уфы»
12	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «в районе Аварийный»	3,0	ФЗ №432		Постановление администрации г.Уфы №2687 от 23.06.2004 «О развитии системы дренажно-дождевой канализации г.Уфы»
13	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «в районе ул.Кемеровская»	3,0	ФЗ №826		Постановление администрации г.Уфы №2687 от 23.06.2004 «О развитии системы дренажно-дождевой канализации г.Уфы»
14	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «на водовыпуске в районе ул.Адмирала Ушакова»		ФЗ №1728		
15	2040	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «в районе Максимовка, на водовыпуске по ул.Мечникова»		ФЗ №1112		
16	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «на водовыпуске в районе ул.Юрия Гагарина»	4,0	ФЗ №1490		Постановление администрации г.Уфы №2687 от 23.06.2004 «О развитии системы дренажно-дождевой канализации г.Уфы»
17	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «в микрорайоне Инорс»		ФЗ №1661		
18	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «в микрорайоне Шакша в районе ул.Мелеузовская»	2,0	ФЗ №1683		Постановление администрации г.Уфы №2687 от 23.06.2004 «О развитии системы дренажно-дождевой канализации г.Уфы»
19	2030	Очистка поверхност	Очистное сооружение «на водовыпуске в р.Белая в	3,0	ФЗ №356		Постановление администрации г.Уфы №2687 от 23.06.2004 «О

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
		ного стока	районе ул.Парковая»				развитии системы дренажно-дождевой канализации г.Уфы»
20	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «в микрорайоне Затон»	3,0	ФЗ №527		Постановление администрации г.Уфы №2687 от 23.06.2004 «О развитии системы дренажно-дождевой канализации г.Уфы»
21	2040	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «в районе д.Ветошниково»		ФЗ №2079		
22	2040	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «в районе Нижегородка на водовыпуске ул.Силикатная»	3,0	ФЗ №475		Постановление администрации г.Уфы №2687 от 23.06.2004 «О развитии системы дренажно-дождевой канализации г.Уфы»
23	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «на пересечении ул.М.Губайдуллина и проспекта Салавата Юлаева»	4,0	ФЗ №1844		Постановление администрации г.Уфы №2687 от 23.06.2004 «О развитии системы дренажно-дождевой канализации г.Уфы»
24	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «в районе д.Елкибаево и с.Федоровка»		ФЗ №1517		
25	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «в районе д.Жилино»		ФЗ №1750		
26	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «в районе ул.Пугачева»	4,0	ФЗ №1824		Постановление администрации г.Уфы №2687 от 23.06.2004 «О развитии системы дренажно-дождевой канализации г.Уфы»
27	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «в районе Кооперативная поляна (мост через р.Белая)»	3,0	ФЗ №1774		Постановление администрации г.Уфы №2687 от 23.06.2004 «О развитии системы дренажно-дождевой канализации г.Уфы»
28	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «в районе Дема»	3,0	ФЗ №813		Постановление администрации г.Уфы №2687 от 23.06.2004 «О развитии системы дренажно-дождевой канализации г.Уфы»
29	2030	Очистка поверхност	Очистное сооружение «напротив ТЦ «Мега» в		ФЗ №2055		

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
		ного стока	районе СНТ «Дилара»				
30	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «в районе д.Зинино»		ФЗ №1782		
31	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «в районе д.Мокроусово»		ФЗ №110		
32	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «в районе д.Королево»		ФЗ №2021		
33	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «в районе Камышлинского мелькомбината»		ФЗ №21		
34	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «в районе д.Искино и д.Локотки»		ФЗ №736		
35	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «в районе с.Чесноковка»		ФЗ №116		
36	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «для территории СНТ «Дружба», СНТ «Урожай», СНТ «Виктория» и проч.»		ФЗ №789		
37	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «в районе с.Нагаево»		ФЗ №1766		
38	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «в районе Базилевка»		ФЗ №1692		
39	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «Соборная мечеть №1»		ФЗ№1593		
40	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «Соборная мечеть №2»		ФЗ№1571		
41	2030	Очистка поверхностного стока	Очистное сооружение «Кузнецовский Затон»		ФЗ№2130		

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
	Строительство ливневых насосных станций						
1	2030	Передача стока	Ливневая насосная станция «в районе ОАО «Уфаоргсинтез» для очистного сооружения №8		ФЗ №1916		
2	2030	Передача стока	Ливневая насосная станция «в районе ОАО «Уфаоргсинтез» для очистного сооружения №11		ФЗ №1799		
3	2030	Передача стока	Ливневая насосная станция «в районе Старая Александровка, ул.Энергетиков» для очистного сооружения №7		ФЗ №1647		
4	2030	Передача стока	Ливневая насосная станция «в районе пересечения Бирского тракта и ул.Тимашевская»		ФЗ №1647		
5	2030	Передача стока	Ливневая насосная станция «в районе ул.Адмирала Ушакова»		ФЗ №1408		
6	2040	Передача стока	Ливневая насосная станция «в районе Максимовка для очистного сооружения №15»		ФЗ №1163		
7	2030	Передача стока	Ливневая насосная станция «в районе ул.Перспективная»		ФЗ №1722		
8	2030	Передача стока	Ливневая насосная станция «в районе ул.Перспективная у моста через р.Уфу»		ФЗ №1699		
9	2030	Передача стока	Ливневая насосная станция «В мкр.ШАкша в районе ул.Мелеузовская для очистного сооружения №18»		ФЗ №1683		
10	2030	Передача стока	Ливневая насосная станция «в районе пересечения		ФЗ №1489		

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
			набережной р.Уфа и ул.Баязита Бикбая»				
11	2030	Передача стока	Ливневая насосная станция «в районе ул.Ирендык»		ФЗ №199		
12	2030	Передача стока	Ливневая насосная станция «в районе пересечения проспекта Дружбы народов и ул.Ахметова		ФЗ №246		
13	2030	Передача стока	Ливневая насосная станция «в районе ул.Диниса Булякова»		ФЗ №893		
14	2040	Передача стока	Ливневая насосная станция «в районе ул.Лесозаводская»		ФЗ №475		
15	2030	Передача стока	Ливневая насосная станция «в районе ул.Менделеева»		ФЗ №1465		
16	2030	Передача стока	Ливневая насосная станция «в районе д.Елкибаево и с.Федоровка для очистного сооружения №24»		ФЗ №1391571		
17	2030	Передача стока	Ливневая насосная станция «в районе д.Жилино для очистного сооружения №25»		ФЗ №1750		
18	2030	Передача стока	Ливневая насосная станция «в районе ул.Юрия Гагарина для очистного сооружения №16»		ФЗ №1484		
19	2030	Передача стока	Ливневая насосная станция «в районе ул.Адмирала Ушакова для очистного сооружения №14»		ФЗ №1490		
20	2030	Передача стока	Ливневая насосная станция «в районе Инорс для очистного сооружения №20»		ФЗ №1728		

Таблица 4.3.7 Сведения о планируемых для размещения объектах системы связи

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
	ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ						
	Реконструкция						
1		Объект местного значения в области связи. Для обеспечения абонентов надежными и качественными услугами связи и расширения их перечня.	VolP, ул. Сун-ят-сена , д.11 Кировский район	Монтированная емкость 96 номеров. Реконструкция с увеличением емкости	1593	В соответствии с утвержденными «Правилами охраны сооружений связи РФ» 9.06.1995 № 578 охранные зоны для телефонной канализации и сетей проводного вещания устанавливаются по 2 м в обе стороны. В соответствии с утвержденными Охранные Санитарно-защитные зоны на линии проводного вещания не установлены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Государственная программа «Развитие средств массовых коммуникаций Республики Башкортостан», Государственная программа «Развитие информационного общества» в Республике Башкортостан», Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество» (2011-2020г.г.)
2		Объект местного значения в области связи. Для обеспечения абонентов	PON OLT, ул. Рабкоров д.6 к.1, Кировский р-н	Монтированная емкость 25311 номеров. Реконструкция с увеличением	1985	В соответствии с утвержденными «Правилами охраны сооружений связи РФ» 9.06.1995 № 578 охранные зоны для телефонной	Государственная программа «Развитие средств массовых коммуникаций Республики Башкортостан»,

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
		надежными и качественными услугами связи и расширения их перечня.		емкости		канализации и сетей проводного вещания устанавливаются по 2 м в обе стороны. В соответствии с утвержденными Охранные Санитарно-защитные зоны на линии проводного вещания не установлены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Государственная программа «Развитие информационного общества» в Республике Башкортостан», Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество» (2011-2020г.г.)
3		Объект местного значения в области связи. Для обеспечения абонентов надежными и качественными услугами связи и расширения их перечня.	АТСЭ, ул. Генерала Кусимова, д.15, к.1 Демский р-н	Монтированная емкость 4000 номеров. Реконструкция с увеличением емкости	175	В соответствии с утвержденными «Правилами охраны сооружений связи РФ» 9.06.1995 № 578 охранные зоны для телефонной канализации и сетей проводного вещания устанавливаются по 2 м в обе стороны. В соответствии с утвержденными Охранные Санитарно-защитные зоны на линии проводного	Государственная программа «Развитие средств массовых коммуникаций Республики Башкортостан», Государственная программа «Развитие информационного общества» в Республике Башкортостан», Государственная программа Российской

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
						вещания не установлены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Федерации «Информационное общество» (2011-2020г.г.)
4		Объект местного значения в области связи. Для обеспечения абонентов надежными и качественными услугами связи и расширения их перечня.	АТСЭ, PON, ул. Кустарево, д.2, Демский р-н	Монтированная емкость 252 номера. Реконструкция с увеличением емкости	2113	В соответствии с утвержденными «Правилами охраны сооружений связи РФ» 9.06.1995 № 578 охранные зоны для телефонной канализации и сетей проводного вещания устанавливаются по 2 м в обе стороны. В соответствии с утвержденными Охранные Санитарно-защитные зоны на линии проводного вещания не установлены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Государственная программа «Развитие средств массовых коммуникаций Республики Башкортостан», Государственная программа «Развитие информационного общества» в Республике Башкортостан», Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество» (2011-2020г.г.)
5		Объект местного значения в области связи. Для обеспечения	АТСЭ, ул Деревенская Переправа, д.53, к.А, Ленинский р-н	Монтированная емкость 128 номеров. Реконструкция с	475	В соответствии с утвержденными «Правилами охраны сооружений связи РФ» 9.06.1995 № 578 охранные зоны для	Государственная программа «Развитие средств массовых коммуникаций Республики

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
		абонентов надежными и качественными услугами связи и расширения их перечня.		увеличением емкости		телефонной канализации и сетей проводного вещания устанавливаются по 2 м в обе стороны. В соответствии с утвержденными Охранные Санитарно-защитные зоны на линии проводного вещания не установлены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Башкортостан», Государственная программа «Развитие информационного общества» в Республике Башкортостан», Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество» (2011-2020г.г.)
6		Объект местного значения в области связи. Для обеспечения абонентов надежными и качественными услугами связи и расширения их перечня.	MSAN, ул. Красина, д.15, Ленинский р-н	Монтированная емкость 360 номеров. Реконструкция с увеличением емкости	1839	В соответствии с утвержденными «Правилами охраны сооружений связи РФ» 9.06.1995 № 578 охранные зоны для телефонной канализации и сетей проводного вещания устанавливаются по 2 м в обе стороны. В соответствии с утвержденными Охранные Санитарно-защитные зоны на	Государственная программа «Развитие средств массовых коммуникаций Республики Башкортостан», Государственная программа «Развитие информационного общества» в Республике Башкортостан», Государственная программа

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
						линии проводного вещания не установлены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Российской Федерации «Информационное общество» (2011-2020г.г.)
7		Объект местного значения в области связи. Для обеспечения абонентов надежными и качественными услугами связи и расширения их перечня.	АТСЭ, ул. Нехаева, д51, к.А, Ленинский р-н	Монтированная емкость 80 номеров. Реконструкция с увеличением емкости	475	В соответствии с утвержденными «Правилами охраны сооружений связи РФ» 9.06.1995 № 578 охранные зоны для телефонной канализации и сетей проводного вещания устанавливаются по 2 м в обе стороны. В соответствии с утвержденными Охранные Санитарно-защитные зоны на линии проводного вещания не установлены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Государственная программа «Развитие средств массовых коммуникаций Республики Башкортостан», Государственная программа «Развитие информационного общества» в Республике Башкортостан», Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество» (2011-2020г.г.)
8		Объект местного значения в области связи. Для	АТСЭ, б-р Халии Давлетшиной, д.18, Советский р-н	Монтированная емкость 5010 номеров. Реконструкц	319	В соответствии с утвержденными «Правилами охраны сооружений связи РФ» 9.06.1995 № 578	Государственная программа «Развитие средств массовых коммуникаций

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
		обеспечения абонентов надежными и качественными услугами связи и расширения их перечня.		ия с увеличением емкости		охранные зоны для телефонной канализации и сетей проводного вещания устанавливаются по 2 м в обе стороны. В соответствии с утвержденными Охранные Санитарно-защитные зоны на линии проводного вещания не установлены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Республики Башкортостан», Государственная программа «Развитие информационного общества» в Республике Башкортостан», Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество» (2011-2020г.г.)
9		Объект местного значения в области связи. Для обеспечения абонентов надежными и качественными услугами связи и расширения их перечня.	АТСЭ, ул. Степана Халтурина, д.30, Советский р-н	Монтированная емкость 16342 номеров. Реконструкция с увеличением емкости	325	В соответствии с утвержденными «Правилами охраны сооружений связи РФ» 9.06.1995 № 578 охранные зоны для телефонной канализации и сетей проводного вещания устанавливаются по 2 м в обе стороны. В соответствии с утвержденными Охранные Санитарно-	Государственная программа «Развитие средств массовых коммуникаций Республики Башкортостан», Государственная программа «Развитие информационного общества» в Республике Башкортостан», Государственная

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
						защитные зоны на линии проводного вещания не установлены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	программа Российской Федерации «Информационное общество» (2011-2020г.г.)
10		Объект местного значения в области связи. Для обеспечения абонентов надежными и качественными услугами связи и расширения их перечня.	MSAN, ул. Карла Маркса, д.52, Советский р-н	Монтированная емкость 360 номеров. Реконструкция с увеличением емкости	483	В соответствии с утвержденными «Правилами охраны сооружений связи РФ» 9.06.1995 № 578 охранные зоны для телефонной канализации и сетей проводного вещания устанавливаются по 2 м в обе стороны. В соответствии с утвержденными Охранные Санитарно-защитные зоны на линии проводного вещания не установлены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Государственная программа «Развитие средств массовых коммуникаций Республики Башкортостан», Государственная программа «Развитие информационного общества» в Республике Башкортостан», Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество» (2011-2020г.г.)
11		Объект местного значения в области связи.	MSAN, ул. Ленина, д.130, Советский р-н	Монтированная емкость 432 номера. Реконструкц	301	В соответствии с утвержденными «Правилами охраны сооружений связи РФ»	Государственная программа «Развитие средств массовых

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
		Для обеспечения абонентов надежными и качественными услугами связи и расширения их перечня.		ия с увеличением емкости		9.06.1995 № 578 охранные зоны для телефонной канализации и сетей проводного вещания устанавливаются по 2 м в обе стороны. В соответствии с утвержденными Охранные Санитарно-защитные зоны на линии проводного вещания не установлены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	коммуникаций Республики Башкортостан», Государственная программа «Развитие информационного общества» в Республике Башкортостан», Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество» (2011-2020г.г.)
12		Объект местного значения в области связи. Для обеспечения абонентов надежными и качественными услугами связи и расширения их перечня.	АТСЭ, PON, ул. Российская, д.19, Орджоникидзевский район	Монтированная емкость 15560 номеров. Реконструкция с увеличением емкости	346	В соответствии с утвержденными «Правилами охраны сооружений связи РФ» 9.06.1995 № 578 охранные зоны для телефонной канализации и сетей проводного вещания устанавливаются по 2 м в обе стороны. В соответствии с утвержденными Охранные	Государственная программа «Развитие средств массовых коммуникаций Республики Башкортостан», Государственная программа «Развитие информационного общества» в Республике Башкортостан»,

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
						Санитарно-защитные зоны на линии проводного вещания не установлены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество» (2011-2020г.г.)
13		Объект местного значения в области связи. Для обеспечения абонентов надежными и качественными услугами связи и расширения их перечня.	АТСЭ, б-р Тухвата Янаби, д.32 к.1, Калининский р-н	Монтированная емкость 12214 номеров. Реконструкция с увеличением емкости	1793	В соответствии с утвержденными «Правилами охраны сооружений связи РФ» 9.06.1995 № 578 охранные зоны для телефонной канализации и сетей проводного вещания устанавливаются по 2 м в обе стороны. В соответствии с утвержденными Охранные Санитарно-защитные зоны на линии проводного вещания не установлены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Государственная программа «Развитие средств массовых коммуникаций Республики Башкортостан», Государственная программа «Развитие информационного общества» в Республике Башкортостан», Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество» (2011-2020г.г.)
14		Объект местного значения в	АТСЭ, ул. Сельская, д.8 к.2, Калининский р-н	Монтированная емкость 5424	2036	В соответствии с утвержденными «Правилами охраны	Государственная программа «Развитие средств

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
		области связи. Для обеспечения абонентов надежными и качественными услугами связи и расширения их перечня.		номера. Реконструкция с увеличением емкости		сооружений связи РФ» 9.06.1995 № 578 охранные зоны для телефонной канализации и сетей проводного вещания устанавливаются по 2 м в обе стороны. В соответствии с утвержденными Охранные Санитарно-защитные зоны на линии проводного вещания не установлены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	массовых коммуникаций Республики Башкортостан», Государственная программа «Развитие информационного общества» в Республике Башкортостан», Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество» (2011-2020г.г.)
15		Объект местного значения в области связи. Для обеспечения абонентов надежными и качественными услугами связи и расширения их перечня.	АТСЭ, ул. Чехова, д.3, Калининский р-н	Монтированная емкость 864 номера. Реконструкция с увеличением емкости	1320	В соответствии с утвержденными «Правилами охраны сооружений связи РФ» 9.06.1995 № 578 охранные зоны для телефонной канализации и сетей проводного вещания устанавливаются по 2 м в обе стороны. В соответствии с утвержденными	Государственная программа «Развитие средств массовых коммуникаций Республики Башкортостан», Государственная программа «Развитие информационного общества» в Республике

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
						Охранные Санитарно-защитные зоны на линии проводного вещания не установлены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Башкортостан», Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество» (2011-2020г.г.)
16		Объект местного значения в области связи. Для обеспечения абонентов надежными и качественными услугами связи и расширения их перечня.	PON, АТСЭ с. Федоровка, ул. Галечная, д.16, Калининский р-н	Монтированная емкость 529 номеров. Реконструкция с увеличением емкости	1523	В соответствии с утвержденными «Правилами охраны сооружений связи РФ» 9.06.1995 № 578 охранные зоны для телефонной канализации и сетей проводного вещания устанавливаются по 2 м в обе стороны. В соответствии с утвержденными Охранные Санитарно-защитные зоны на линии проводного вещания не установлены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Государственная программа «Развитие средств массовых коммуникаций Республики Башкортостан», Государственная программа «Развитие информационного общества» в Республике Башкортостан», Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество» (2011-2020г.г.)
17		Объект местного	PON, с. Нагаево, ул.Медовая, д.18,	Монтированная емкость	1524	В соответствии с утвержденными	Государственная программа

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
		значения в области связи. Для обеспечения абонентов надежными и качественными услугами связи и расширения их перечня.	Октябрьский р-н	150 номеров. Реконструкция с увеличением емкости		«Правилами охраны сооружений связи РФ» 9.06.1995 № 578 охранные зоны для телефонной канализации и сетей проводного вещания устанавливаются по 2 м в обе стороны. В соответствии с утвержденными Охранные Санитарно-защитные зоны на линии проводного вещания не установлены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	«Развитие средств массовых коммуникаций Республики Башкортостан», Государственная программа «Развитие информационного общества» в Республике Башкортостан», Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество» (2011-2020г.г.)
18		Объект местного значения в области связи. Для обеспечения абонентов надежными и качественными услугами связи и расширения	PON, АТСЭ с Нагаево ул. Советская, д.13, Октябрьский р-н	Монтированная емкость 1280 номеров. Реконструкция с увеличением емкости	1762	В соответствии с утвержденными «Правилами охраны сооружений связи РФ» 9.06.1995 № 578 охранные зоны для телефонной канализации и сетей проводного вещания устанавливаются по 2 м в обе стороны. В соответствии с	Государственная программа «Развитие средств массовых коммуникаций Республики Башкортостан», Государственная программа «Развитие информационного общества» в

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
		их перечня.				утвержденными Охранные Санитарно-защитные зоны на линии проводного вещания не установлены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Республике Башкортостан», Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество» (2011-2020г.г.)
19		Объект местного значения в области связи. Для обеспечения абонентов надежными и качественными услугами связи и расширения их перечня.	АТСЭ ул. Луганская, д.37А, Октябрьский район	Монтированная емкость 20000 номеров. Реконструкция с увеличением емкости	334	В соответствии с утвержденными «Правилами охраны сооружений связи РФ» 9.06.1995 № 578 охранные зоны для телефонной канализации и сетей проводного вещания устанавливаются по 2 м в обе стороны. В соответствии с утвержденными Охранные Санитарно-защитные зоны на линии проводного вещания не установлены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Государственная программа «Развитие средств массовых коммуникаций Республики Башкортостан», Государственная программа «Развитие информационного общества» в Республике Башкортостан», Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество» (2011-2020г.г.)
	Строительство						

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
1		Объект местного значения в области связи. Для обеспечения абонентов надежными и качественными услугами связи и расширения их перечня.	Строительство АТС В районе Чесноковка, Кировский район	1 объект	758	В соответствии с утвержденными «Правилами охраны сооружений связи РФ» 9.06.1995 № 578 охранные зоны для телефонной канализации и сетей проводного вещания устанавливаются по 2 м в обе стороны. В соответствии с утвержденными Охранные Санитарно-защитные зоны на линии проводного вещания не установлены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Государственная программа «Развитие средств массовых коммуникаций Республики Башкортостан», Государственная программа «Развитие информационного общества» в Республике Башкортостан», Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество» (2011-2020г.г.)
2		Объект местного значения в области связи. Для обеспечения абонентов надежными и качественными услугами	Строительство АТС В районе Демского шоссе, Демский район	1 объект	1860	В соответствии с утвержденными «Правилами охраны сооружений связи РФ» 9.06.1995 № 578 охранные зоны для телефонной канализации и сетей проводного вещания устанавливаются по 2 м	Государственная программа «Развитие средств массовых коммуникаций Республики Башкортостан», Государственная программа «Развитие

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
		связи и расширения их перечня.				в обе стороны. В соответствии с утвержденными Охранные Санитарно-защитные зоны на линии проводного вещания не установлены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	информационного общества» в Республике Башкортостан», Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество» (2011-2020г.г.)
3		Объект местного значения в области связи. Для обеспечения абонентов надежными и качественными услугами связи и расширения их перечня.	Строительство АТС мкр. 8 марта, Ленинский район	1 объект	1827	В соответствии с утвержденными «Правилами охраны сооружений связи РФ» 9.06.1995 № 578 охранные зоны для телефонной канализации и сетей проводного вещания устанавливаются по 2 м в обе стороны. В соответствии с утвержденными Охранные Санитарно-защитные зоны на линии проводного вещания не установлены (СанПиН	Государственная программа «Развитие средств массовых коммуникаций Республики Башкортостан», Государственная программа «Развитие информационного общества» в Республике Башкортостан», Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество»

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
						2.2.1/2.1.1.1200-03)	(2011-2020г.г.)
4		Объект местного значения в области связи. Для обеспечения абонентов надежными и качественными услугами связи и расширения их перечня.	Строительство АТС мкр. Затон, Ленинский район	1 объект	262	В соответствии с утвержденными «Правилами охраны сооружений связи РФ» 9.06.1995 № 578 охранные зоны для телефонной канализации и сетей проводного вещания устанавливаются по 2 м в обе стороны. В соответствии с утвержденными Охранные Санитарно-защитные зоны на линии проводного вещания не установлены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Государственная программа «Развитие средств массовых коммуникаций Республики Башкортостан», Государственная программа «Развитие информационного общества» в Республике Башкортостан», Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество» (2011-2020г.г.)
5		Объект местного значения в области связи. Для обеспечения абонентов надежными и качественным	Строительство АТС в районе проспекта Дружбы народов, Ленинский район	1 объект	527	В соответствии с утвержденными «Правилами охраны сооружений связи РФ» 9.06.1995 № 578 охранные зоны для телефонной канализации и сетей проводного вещания	Государственная программа «Развитие средств массовых коммуникаций Республики Башкортостан», Государственная программа

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
		и услугами связи и расширения их перечня.				устанавливаются по 2 м в обе стороны. В соответствии с утвержденными Охранные Санитарно-защитные зоны на линии проводного вещания не установлены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	«Развитие информационного общества» в Республике Башкортостан», Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество» (2011-2020г.г.)
6		Объект местного значения в области связи. Для обеспечения абонентов надежными и качественными услугами связи и расширения их перечня.	Строительство АТС в районе Федоровка, Калининский район	1 объект	1543	В соответствии с утвержденными «Правилами охраны сооружений связи РФ» 9.06.1995 № 578 охранные зоны для телефонной канализации и сетей проводного вещания устанавливаются по 2 м в обе стороны. В соответствии с утвержденными Охранные Санитарно-защитные зоны на линии проводного вещания не установлены	Государственная программа «Развитие средств массовых коммуникаций Республики Башкортостан», Государственная программа «Развитие информационного общества» в Республике Башкортостан», Государственная программа Российской Федерации «Информационное

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
						(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	общество» (2011-2020г.г.)
7		Объект местного значения в области связи. Для обеспечения абонентов надежными и качественными услугами связи и расширения их перечня.	Строительство АТС в районе Нагаево, Октябрьский район	1объект	1781	В соответствии с утвержденными «Правилами охраны сооружений связи РФ» 9.06.1995 № 578 охранные зоны для телефонной канализации и сетей проводного вещания устанавливаются по 2 м в обе стороны. В соответствии с утвержденными Охранные Санитарно-защитные зоны на линии проводного вещания не установлены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)	Государственная программа «Развитие средств массовых коммуникаций Республики Башкортостан», Государственная программа «Развитие информационного общества» в Республике Башкортостан», Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество» (2011-2020г.г.)
	ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ						
	Реконструкция						
1		Радиотелевизионная передающая станция. Для обеспечения	Ленинский район, ул. Гафури, 9/1	Модернизация 1 объект	1839		Государственная программа «Развитие средств массовых коммуникаций Республики

№ п/п	Срок реализации	Назначение объекта	Наименование объекта	Основные характеристики	Индивидуальный № функциональной зоны	Характеристики ЗОУИТ	Наименование и реквизиты нормативного правового акта
		абонентам качественного приема телевизионных и радиопрограмм.					Башкортостан», Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации», Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)", Государственная программа «Развитие информационного общества» в Республике Башкортостан».

4.4 Сведения о планируемых для размещения объектах инженерной защиты территории от затопления и подтопления

В части инженерной защиты от затопления и подтопления территории городского округа город Уфа необходима реализация мероприятий по строительству новых сооружений и расчистка и благоустройство существующей мелиоративной сети.

В качестве основных мероприятий защиты от затопления принято сооружение дамб и подсыпка. В основной набор мероприятий по защите территории от подтопления вошли открытые дренажные каналы, закрытые дренажи, а также расчистка и благоустройство существующей мелиоративной сети.

Проектом предусмотрено строительство 9 дамб общей протяженностью 28,3 км; подсыпка 29 участков территории, общей площадью 1,9 тыс.га, строительство 9 каналов общей протяженностью 26,5 км и 8 дренажных трасс общей протяженностью 17,9 км. Необходимо также ввести в эксплуатацию недостроенный участок дамбы Сипайлово.

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях городского округа объектов местного значения в части развития инженерной защиты территории представлены в Таблицах 4.4.1 – 4.4.4.

Таблица 4.4.1 Сведения о развитии сооружений инженерной защиты территории от затопления - дамбы

N п.п.	Номер дамбы на плане	Очередность. 1 - первая очередь, 2 - на расчетный срок	L, протяженность дамбы, м	S, площадь защищаемого района, м2	Площадь защищаемого района, Га	S/L, эффективность дамбы (чем выше показатель, тем эффективнее – больше защищаемой площади на 1 п.м. дамбы)	А.О. гребня дамбы в мБс (условная отметка, требует уточнения на следующей стадии работ)
1	Д1	1	7056	5818274	581,8	825	93,7
2	Д2-1	1	489	2180069	218	2331	94,2
3	Д2-2	1	446				94,2
4	Д3	2	3995	2650341	265,0	663	94,3
5	Д4	2	2333	1053638	105,4	452	94,7
6	Д5	2	5318	3146291	314,6	592	93,1
7	Д6	2	1120	14319858	1432,0	12784	91,9
8	Д7	2	2493	3900751	390,1	1565	94,3
9	Д8	2	5077	4684177	468,4	923	95,8
Итого			**28329**	**37753399**	**3775,3**		
Итого (1 очередь):			**7991**	**7998343**	**800**		
Итого (2 очередь):			**20337**	**29755056**	**2976**		

Основные принципы выбора положения дамб: 1. Минимальный объем земляных работ - при выборе положения дамбы учитывались отметки рельефа. 2. Наличие граничных участков для "замыкания" дамбы на существующий рельеф или объекты дорожной инфрастуктуры. 3. Более высокий приоритет при выборе положения дамбы положению проектируемых и существующих магистральных улиц. Наличие дамб изменяет профиль живого сечения существующего русла реки, что требует выполнения гидрологических расчетов для определения расчетных уровней 1 % обеспеченности. При оценке эффективности варианта устройства дамбы не учитывается площадь водных объектов на защищаемой территории. Параметры дамб требуют уточнения на последующих стадиях разработки мероприятий инженерной защиты, с учетом результатов гидрогеологического и гидродинамического моделирования, а также материалов дополнительных изысканий

Таблица 4.4.2 Сведения о развитии сооружений инженерной защиты территории от затопления - подсыпка

N п.п.	Номер участка на карте	Очередность. 1 - первая очередь, 2 - на расчетный срок	Площадь участка подсыпки, S, м2	Площадь участка, Га	Сущ. отм. рельефа, мБс (средняя по площади подсыпки)	Отм. УВ 1% (требует уточнения на последующей стадии проектирования)	Средняя мощность подсыпки*, t, м	Отм. подсыпки, мБс	Объем подсыпки, V, т.м3	Эффективность P=S/V, (чем выше, тем эффективнее)
1	П1-1	1	1173679	117,37	88,00	93,00	5,50	93,50	6455	182
2	П1-2	1	1880489	188,05	89,00	92,90	4,40	93,40	8274	227
3	П1-3	1	25017	2,50	90,00	93,50	4,00	94,00	100	250
4	П1-4	1	86206	8,62	89,50	93,50	4,50	94,00	388	222
5	П1-5	1	45187	4,52	88,00	94,00	6,50	94,50	294	154
6	П1-6	1	388353	38,84	91,00	94,60	4,10	95,10	1592	244
7	П1-7	1	298254	29,83	93,00	93,80	1,30	94,30	388	769
8	П1-8	1	1008246	100,82	88,00	91,50	4,00	92,00	4033	250
9	П1-9	1	787394	78,74	88,00	91,40	3,90	91,90	3071	256
10	П1-10	1	473243	47,32	88,00	93,70	6,20	94,20	2934	161
11	П1-11	1	86315	8,63	88,00	93,70	6,20	94,20	535	161
12	П1-12	1	141129	14,11	90,00	94,80	5,30	95,30	748	189
13	П1-13	1	514268	51,43	90,00	94,70	5,20	95,20	2674	192
14	П2-1	2	1195727	119,57	89,00	92,70	4,20	93,20	5022	238
15	П2-2	2	1202001	120,20	88,50	94,60	6,60	95,10	7933	152
16	П2-3	2	121295	12,13	88,00	94,60	7,10	95,10	861	141
17	П2-4	2	2294272	229,43	87,00	94,60	8,10	95,10	18584	123
18	П2-5	2	1047022	104,70	92,00	94,90	3,40	95,40	3560	294
19	П2-6	2	70339	7,03	91,50	94,80	3,80	95,30	267	263
20	П2-7	2	1544262	154,43	92,00	95,60	4,10	96,10	6331	244
21	П2-8	2	100267	10,03	94,00	95,00	1,50	95,50	150	667
22	П2-9	2	62028	6,20	94,00	95,00	1,50	95,50	93	667
23	П2-10	2	171246	17,12	93,00	95,60	3,10	96,10	531	323

N п.п.	Номер участка на карте	Очередность. 1 - первая очередь, 2 - на расчетный срок	Площадь участка подсыпки, S, м2	Площадь участка, Га	Сущ. отм. рельефа, мБс (средняя по площади подсыпки)	Отм. УВ 1% (требует уточнения на последующей стадии проектирования)	Средняя мощность подсыпки*, t, м	Отм. подсыпки, мБс	Объем подсыпки, V, т.м3	Эффективность P=S/V, (чем выше, тем эффективнее)
24	П2-11	2	1473472	147,35	88,00	91,90	4,40	92,40	6483	227
25	П2-12	2	1921029	192,10	86,00	91,40	5,90	91,90	11334	169
26	П2-13	2	767595	76,76	88,00	91,40	3,90	91,90	2994	256
27	П2-14	2	259641	25,96	88,00	91,40	3,90	91,90	1013	256
28	П2-15	2	30884	3,09	88,00	93,70	6,20	94,20	191	161
29	П2-16	2	83667	8,37	90,00	94,80	5,30	95,30	443	189
Итого:			**19252528**	**1925**					**97278**	
Итого (1 очередь):			**6907781**	**691**					**31486**	
Итого (2 очередь):			**12344747**	**1234**					**65791**	

Подсыпка территории выбиралась исходя из следующих принципов: 1. Отсутствие или низкая плотность застройки защищаемой терртории объектами капитального строительства 2. "Островной" тип развития затопления в районе защищаемой территории 3. Мощность слоя подсыпки до 6-7 м 4. Подсыпка как мероприятие инженерной защиты от подтопления в комбинации с дамбами. При этом высота дамб относительно спланированного подсыпкой территории будет меньше. Параметры подсыпки требуют уточнения на последующих стадиях разработки мероприятий инженерной защиты, с учетом результатов гидрогеологического и гидродинамического моделирования, а также материалов дополнительных изысканий

Таблица 4.4.3 Сведения о развитии сооружений инженерной защиты территории от подтопления - каналы

№ п.п.	Очередность. 1 - первая очередь, 2 - на расчетный срок	Номер канала на плане	L, протяженность канала, м	Уровень дренирования, мБс*
1	1	К1	2824	88-89
2	1	К2	1522	88-90
3	1	К3	2404	87-90
4	1	К4	1414	87-90
5	1	К5	5638	87-88
6	1	К6	6100	87-88
7	1	К7	2638	88-90
8	2	К8	2327	88-90
9	1	К9	1672	88-90
Итого:			**26540**	
Итого (1 очередь):			**24213**	
Итого (2 очередь):			**2327**	

*Уровень дренирования и трассировка каналов определяется на основании материалов инженерно-геодезических/гидрометеорологических изысканий и результатов гидрогеологического моделирования. Конструкция канала определяется на основании материалов инженерно-геологических изысканий.

Таблица 4.4.4 Сведения о развитии сооружений инженерной защиты территории от подтопления – закрытые дренажи

N п.п.	Очередность. 1 - первая очередь, 2 - на расчетный срок	Номер дренажной трассы на плане	L, протяженность дрены, м	Уровень дренирования, мБс*
1	1	ДР1-1	2009	82-86
2	1	ДР1-2	273	82-86
3	1	ДР1-3	1413	82-86
4	2	ДР2-1	1188	84-87
5	2	ДР2-2	1098	84-87
6	2	ДР-3	2269	79-162
7	1	ДР-4	6113	80-86
8	2	ДР-5	3561	90-96
Итого:			**17925**	
Итого (1 очередь):			**9808**	
Итого (2 очередь):			**8117**	

*Уровень дренирования и трассировка сооружений определяется на основании результатов гидрогеологического моделирования. Конструкция дренажей определяется на стадии проектной документации.

4.5 Сведения о планируемых для размещения объектах в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Целями территориального планирования г.о. город Уфа Республики Башкортостан в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций являются защита населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера, сохранение здоровья населения и снижение рисков возникновения негативных последствий чрезвычайных ситуаций.

Для достижения поставленных целей необходимо:

– определение зон планируемого оснащения территорий техническими средствами, обеспечивающими информирование и оповещение населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

– определение зон планируемого размещения объектов, обеспечивающих безопасность и защиту населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятия Генерального плана г.о. город Уфа Республики Башкортостан в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций отражены на Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и в пояснительной записке, имеющей гриф «Секретно».

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 октября 1998 г. №1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» (ред.12.08.2017 г.), городской округ город Уфа отнесен к первой группе по гражданской обороне. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 ноября 1999г. №1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» (с изменениями от 30.10.2019), защите подлежат:

- население;

- работники наибольшей работающей смены организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне;

- нетранспортабельные больные и обслуживающий их медицинский персонал, находящихся в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории,

отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения).

Для укрытия населения используются имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны и (или) приспосабливаются под защитные сооружения гражданской обороны в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства, включая метрополитены.

Для защиты населения территории городского округа город Уфа необходимо приспособить под защитные сооружения гражданской обороны в период мобилизации и в военное время подземные части существующих и проектируемых объектов общей вместимости 1071720 мест.

Существующие защитные сооружения ГО необходимо привести в соответствие нормам ИТМ ГО для приема укрываемых.

Места размещения укрытий и их вместимость требуется определить на последующих стадиях проектирования.

В настоящее время на территории городского округа город Уфа установлено 110 электросирен звукового оповещения населения и 13 комплексов информирования и оповещения населения ОКСИОН. С учетом нормативного радиуса действия электросирены, существующие электросирены охватывают рассматриваемую территорию не полностью.

Для оповещения населения и работающих смен, находящихся на территории городского округа город Уфа, о надвигающейся угрозе мирного времени или в особый период на кровле проектируемых зданий необходимо установить дополнительно ориентировочно 41 электросирену звукового оповещения. Места установки проектируемых электросирен необходимо определять при подготовке проектов планировки территорий и уточнять на последующих стадиях проектирования исходя из нормативного радиуса действия электросирены. Новые электросирены необходимо включить в общую сеть оповещения города.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Противопожарные мероприятия являются составной частью комплекса мероприятий, обеспечивающих устойчивость функционирования отраслей и объектов народного хозяйства, в мирное и военное время. Их важность предопределяется большими размерами ущерба, который могут нанести пожары, возникающие как в мирное, так и в военное время, в очагах массового поражения.

В настоящее время на территории городского округа город Уфа расположено 25 пожарных депо с общим парком 137 единиц пожарной техники различного назначения.

Для обоснования принятого нормативного времени прибытия пожарных расчетов, для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на рассматриваемой территории, произведен расчет, в соответствии с методикой утвержденной Сводом правил 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

Необходимо отметить, что для данной стадии проектирования, расчет произведен по средним показателям необходимым для расчета, при этом, целью выезда дежурного караула на пожар, будут являться:

- ликвидация пожара прежде, чем его площадь превысит площадь, которую может потушить один дежурный караул (цель №1);
- ликвидация пожара прежде, чем наступит предел огнестойкости строительных конструкций в помещении пожара (цель №2).

Таблица 4.5.1. – Сводная таблица результатов расчетов

№ п\п	**Наименование здания**	**Цель №1,км**	**Цель №2,км**	**Цель №3,км**
1	Жилые	6,27	17,78	-
2	Общественные	3,83	17,43	-
3	Административные	4,03	17,11	-
4	Производственные	3,18	15,03	-

Генеральным планом городского округа город Уфа на территории города предусматривается реконструкция существующей застройки со сносом и новым

строительством, а также освоение новых территорий, что предусматривает строительство новых зданий различной этажности и функционального назначения.

Полученные в результате расчетов расстояния до объектов обслуживания пожарными подразделениями, не позволяют обеспечить время прибытия первого пожарного подразделения от существующих пожарных депо, ко всем местам предполагаемого пожара на рассматриваемой территории, за 10 минут (при средней скорости пожарной машины 40км/ч (НПБ-201-96), без учета сильной загруженности проезжей части, что соответствует ст.76 Федерального закона №123-ФЗ от 22.04.2008г.

Для обеспечения нормативного времени прибытия пожарных подразделений к предполагаемому месту пожара, предлагается в дополнении к существующим, разместить 4 пожарных депо:

- Калининский район – депо на 2 а/м, в жилом районе Елкибаево-Фёдоровка-Самохваловка;

- Кировский район – депо на 2 а/м, в районе деревни Мокроусово;

- Ленинский район – депо на 2 а/м, в районе деревни Романовка;

- Орджоникидзевский район – депо на 2 а/м, в районе посёлка Новоалександровка.

Места под размещения пожарных депо предлагаются ориентировочно и указаны на карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в границах городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Подбор места размещения участка, а также количество автомашин в составе депо, необходимо уточнить на последующих стадиях проектирования.

Количество автомобилей в депо и площади участков целесообразно выбирать в соответствии с нормами НПБ 101-95.

Мероприятия по пожарной безопасности на рассматриваемой территории необходимо организовать в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ.


Приложение 2
к Генеральному плану городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2040 года

Карта функциональных зон городского округа город Уфа Республики Башкортостан




Приложение 3
к Генеральному плану городского округа
город Уфа Республики Башкортостан до
2040 года

Карта границ территории
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан




Приложение 4
к Генеральному плану городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2040 года

Карта планируемого размещения объектов местного значения городского округа город Уфа Республики Башкортостан



Приложение 5
к Генеральному плану городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2040 года

Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан



ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН до 2040 года

Заказчик: Главархитектура Администрации ГО г.Уфа РБ

Исполнитель: ГАУ «Институт Генплана Москвы»

Справка об Уфе. Цели, задачи документа

Городской округ город Уфа сегодня

71,6	тыс. га территории
1,13	млн чел. населения
28,0	млн кв. м жилищного фонда (в т.ч. 4,7 – индивидуальный жилищный фонд)
8,8	км/кв.км плотность сети дорог и улиц
17	%, доля участков улично-дорожной сети, работающих на пределе и с исчерпанием пропускной способности

Уфа - крупный производственный и экономический центр Российской Федерации, центр Республики Башкортостан, Уфимской агломерации

! перегруженные объекты социальной инфраструктуры, дефицит инженерной инфраструктуры и благоустроенных территорий

! активное жилищное строительство

! высокая доля пользования личным автотранспортом

! высокие темпы роста автомобилизации

Почему разработан новый Генеральный план:
- прежний Генеральный план устарел, он был разработан в 1995 году, актуализирован в 2006 г.
- утверждена Стратегия социально-экономического развития ГО город Уфа до 2030г. (Решение Совета ГО г. Уфа 19.12.2018 г. № 35/2)
- изменилось законодательство о техническом регулировании (в т.ч. в части развития инженерных коммуникаций, приаэродромных территорий)
- изменились демографические условия и предпосылки пространственного развития в Уфе и Республике Башкортостан

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями градостроительного законодательства, целями и задачами развития ГО город Уфа, сформулированными в документах стратегического планирования ГО город Уфа, Республики Башкортостан и Российской Федерации, с учетом комментариев и замечаний профильных отраслевых подразделений Администрации ГО г.Уфа..

Цель Генерального плана – планирование развития территории ГО город Уфа, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений ГО город Уфа.

Генеральный план решает следующие задачи:
- установление функциональных зон;
- определения планируемого размещения объектов местного значения;
- установление границ населенных пунктов, входящих в состав и городского округа.

Проектные решения Генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории ГО город Уфа **и учитываются при разработке** Правил землепользования и застройки ГО город Уфа, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры ГО город Уфа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры ГО город Уфа, программ комплексного развития социальной инфраструктуры ГО город Уфа; муниципальных программ ГО город Уфа.


Генеральный план реализуется в границах ГО город Уфа с учетом развития прилегающей территории муниципальных образований Республики Башкортостан.

Учет предложений заинтересованных лиц, участие населения и экспертов

в соответствии с требованиями ГрК РФ п.3 и п.19 Статьи 24

1. **Обследование передвижений** населения Уфы **– анкетирование** жителей «2019 - **День в Уфе**» (июнь 2019)
2. Конференция «Эко-берег» – публичное **представление результатов первичной оценки проблем** пространственного развития (сентябрь 2019)
3. Круглый стол «**Проблемы и предпосылки** пространственного развития Уфы» **с участием экспертов** (октябрь 2019)
4. Круглый стол «**Варианты концепций** пространственного развития Уфы» **с участием экспертов** (ноябрь 2019)
5. **Пресс конференция** «О **ходе разработки** проекта Генерального плана» (февраль 2020)
6. **Социологический опрос** жителей **о проблемах и потенциале** развития городских территорий **на сайте** opros.genplanmos.ru (февраль-март 2020)
7. **ВКС с общественностью и экспертами** «О ходе разработки проекта Генерального плана» **с детальными ответами на вопросы** (июнь 2020)
8. **ВКС с общественностью и экспертами** «О ходе разработки проекта Генерального плана» **с детальными ответами на вопросы** (июль 2020)
9. **Публикация** ключевых **материалов разработанного проекта Генерального плана** ГО город Уфа РБ до 2040 (Карта функциональных зон, Карта развития транспортной инфраструктуры, Карта развития социальной инфраструктуры) **на сайте** ГАУ «Институт генплана Москвы» gorod.genplanmos.ru/city/ufa; сбор на этой основе предложений о развитии города на «**Интерактивной карте идей**», которые мог оставить **любой желающий** (февраль-март 2021)
10. **Круглый стол в открытом формате** в режиме ВКС **по итогам анализа поступивших** в рамках «**Интерактивной карты идей» предложений** (16 марта 2021)


https://gorod.genplanmos.ru/city/ufa/




Общественные обсуждения проекта
и **согласование проекта в системе ФГИС ТП**
с региональными и федеральными органами исполнительной власти

Прогноз численности населения, 2040 г., тыс.чел.

- **Официальная статистика / демографический прогноз (сценарии)**



- **Реальные данные / сотовые операторы**



Наличное население: + 80 тыс.чел.


1250 тыс. чел.
– базовый прогноз Генерального плана

1300 тыс. чел.
– «стресс-сценарий» для расчета нагрузок на транспортную, инженерную и социальную инфраструктуру

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ В СОСТАВЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА – ЭТО НЕ ДИРЕКТИВА, А ОЦЕНКА РИСКОВ И МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫХ НАГРУЗОК НА ИНФРАСТРУКТРУ

Принципиальная концепция Генерального плана ГО город Уфа

ФРАГМЕНТИРОВАННЫЙ ГОРОД С НИЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ЦЕНТРЕ И НЕСБАЛАНСИРОВАННОЙ ЗАСТРОЙКОЙ НА ПЕРИФЕРИИ



УФА СЕГОДНЯ


- рыхлая планировочная структура на Полуострове, низкая и неравномерная плотность функций

- дефицит поперечных связей и низкая плотность местной УДС в микрорайонах советской застройки на Полуострове

- в периферийных районах нет целостной планировочной структуры, значимых центров тяготения и разнообразия мест приложения труда

- дефицит связей между центром и периферией, а также связей между смежными периферийными районами

ПОЛИЦЕНТРИЧНЫЙ ГОРОД-АГЛОМЕРАЦИЯ С КОМПАКТНЫМ ЦЕНТРОМ




УФА В 2040 Г.


- компактная планировочная модель на Полуострове – комплексное освоение территорий с низкой эффективностью использования

- формирование полицентричной планировочной структуры в периферийном поясе – каждый район должен стать самодостаточным центром в составе агломерации

- опережающее развитие транспортного каркаса для обеспечения устойчивых связей между центрами планировочных районов

Формирование точек роста и мест приложения труда





- ✓ Полицентричное размещение новых центров притяжения
- ✓ Резервирование территорий для размещения только нежилых объектов
- ✓ Комплексная реорганизация и модернизация промышленных территорий внутри Уфимского полуострова
- ✓ Формирование новых индустриальных, логистических и многофункциональных комплексов в периферийном поясе с акцентом на агломерационные связи

Состав утверждаемой части Генерального плана

Утверждаемая часть Генерального плана содержит:

- Положение о территориальном планировании
  - параметры функциональных зон
  - сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения ГО г.Уфа, их основные характеристики, их местоположение
- Карты
  - карта границ населенного пункта в составе ГО г.Уфа
  - карта функциональных зон ГО г.Уфа
  - карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа (объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; автомоб.дороги местного значения; объекты физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения и др.)

Цели и задачи Генерального плана ГО город Уфа

в части функционально-планировочной организации

Цели – эффективное развитие города в контексте агломерации, в т.ч. :

- баланс размещения мест проживания и мест приложения труда, исключающий избыточные маятниковые миграции
- 100% обеспеченность объектами социальной, инженерной инфраструктуры
- гармония новой застройки и объектов культурного наследия
- повышение качества городской среды
- устойчивое сбалансированное развитие города с эффективным использованием всех его территорий
- защита «зеленых» территорий города и развитие их рекреационного потенциала

Задачи:

- ✓ Сохранение историко-культурной, административно-деловой специализации исторического ядра
- ✓ Комплексная трансформация Старой Уфы, формирование нового туристско-рекреационного городского ядра в районе реки Сутолоки
- ✓ Реорганизация производственных территорий и поэтапное развитие района Нижегородка в существующей планировочной структуре
- ✓ Комплексная реорганизация Лихачевского промузла с сохранением производственной функции, внедрением общественно-деловой функции
- ✓ Преимущественное сохранение планировочной структуры в срединной части полуострова и Черниковки
- ✓ Сохранение специализации и функционально-планировочной структуры Северного промышленного узла
- ✓ Развитие Кузнецовского затона, повышение транспортной связности с территориями Заречья
- ✓ Формирование общественно-жилого кластера в районе формирующегося района Цветы Башкирии
- ✓ Реорганизация неэффективных коммунально-складских и производственных функций. Интенсификация производственной функции в технопарках и индустриальных парках
- ✓ Формирование новых многофункциональных центров агломерационного уровня и общественных центров городского и районного уровня
- ✓ Формирование логистических и производственных кластеров в городских подцентрах

Цели и задачи Генерального плана ГО город Уфа

в части развития транспортной инфраструктуры

Цель развития: комплексное развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения

Задачи развития:

- ✓ повышение транспортной доступности территорий городского округа для населения Забелья и Зауфимья
- ✓ повышение связности территорий города, разрозненных реками Белая и Уфа
- ✓ повышение связности районов Инорс, Черниковка, Зеленая Роща, Сипайлово
- ✓ обеспечение на развивающихся территориях Забелья интенсивного развития транспортной инфраструктуры
- ✓ развитие меридиональных и широтных транспортных связей общегородского значения, способствующее разгрузке основных транспортных артерий городского округа проспекта Салавата Юлаева, Бирского тракта, Трамвайной улицы, Сельской Богородской улицы
- ✓ приоритетное развитие системы общественного транспорта с развитием трамвайных линий, выделенных полос общественного транспорта
- ✓ развитие внутригородского железнодорожного сообщения
- ✓ повышение уровня доступности транспортных услуг и качества транспортного обслуживания населения ГО г.Уфа
- ✓ развитие системы транспортно-пересадочных узлов
- ✓ развитие материально-технической базы и размещения объектов транспортных предприятий, выполняющих перевозки (депо трамвая, автобусные и троллейбусные парки, электрические подстанции и иные объекты)
- ✓ обеспечение безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания ГО г.Уфа

Цели и задачи Генерального плана ГО город Уфа

в части развития социальной инфраструктуры

Цель развития: обеспечение выполнения полномочий муниципального образования по созданию условий для развития и обеспечения объектов местного значения

Задачи развития:

✓ размещение объектов местного значения в целях достижения нормативного уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры повседневного и периодического обслуживания и обеспечения нормативной доступности объектов, обеспечения комплексности обслуживания населения сложившихся районов сохраняемой жилой застройки и на территориях перспективного жилищного строительства

✓ размещение новых объектов регионального и федерального значения в соответствии с ранее принятыми решениями

Цели и задачи Генерального плана ГО город Уфа

в части развития инженерной инфраструктуры

Цели развития: внедрение экономически эффективных и экологически безопасных современных технологий на источниках инженерного обеспечения и головных инженерных сооружениях; обеспечение стабильной и безаварийной работы систем транспортировки инженерных ресурсов и сточных вод за счет своевременного проведения диагностики, реновации и реконструкции коммуникаций и сооружений; обеспечение полного охвата застроенных территорий системами инженерного обеспечения; создание высокоскоростной транспортной сети для предоставления новых современных услуг связи с применением волоконно-оптических кабелей

Задачи развития:

1) в части развития инфраструктуры водохозяйственного комплекса:

- рационализация водопользования, снижение всех видов потерь воды; обеспечение норматив. качества питьевой воды;
- обеспечение стабильной и безаварийной работы систем транспортировки питьевой и сточных вод путем своевременной диагностики, реновации и реконструкции коммуникаций и сооружений в условиях значительного износа трубопроводов, снижения водопотребления и, соответственно, уменьшения скорости движения воды в трубах;
- совершенств. системы учета, сокращения потерь при распред. воды и повышение надежности системы распред. воды;
- расширение зоны охвата застроенных территорий системами водоснабжения и водоотведения с доведением его до 100%;
- передача очищенного поверхностного стока за границы зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого и хозяйственного-бытового водоснабжения путем строительства дополнительных насосных станций очищенного стока с аккумулирующими резервуарами и прокладки напорных сетей очищенного стока;
- обеспечение качества очистки хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод до нормативных показателей;

Цели и задачи Генерального плана ГО город Уфа

2) в части развития инфраструктуры топливно-энергетического комплекса и улучшения условий тепло-, электро-, газоснабжения:

- своевременное проведение реконструкции и модернизации оборудования на действующих источниках, а также системы транспорта тепловой и электрической энергии с истекшим нормативным сроком эксплуатации;
- техническое перевооружение электрических сетей с повышением их пропускной способности, в том числе путем перевода на более высокое напряжение и перекладки ВЛЭП в кабель;
- обеспечение совершенствования технологий в области теплоснабжения и теплофикации, снижение себестоимости производства тепловой и электрической энергии за счет применения современных технологий;
- совершенствование схемы тепловых сетей для обеспечения возможности полной загрузки теплофикационного источника, а также повышения надежности работы системы теплоснабжения при условии минимизации затрат;
- повышение энергоэффективности в производстве, передаче и потреблении тепловой и электрической энергии; широкое внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий;
- повышение надежности энергоисточников с максимально возможным использованием существующих резервов мощности в нормальных и послеаварийных режимах, нормативн.резервир-е всех систем транспорта газа, электроэнергии и тепла;
- обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом в необходимом объеме объектов энергетики, промышленности, городского хозяйства и населения города Уфа;
- внесение изменений в нормативно-правовую базу с целью обеспечения нормальных условий эксплуатации, реконструкции и модернизации объектов магистрального трубопроводного транспорта, вынос которых из границ города технически затруднен и экономически нецелесообразен. Придание землям, находящимся в их охранных и технических зонах, особого статуса;
- снижение воздействия энергоисточников на атмосферный воздух за счет закрытия ряда неэкономичных мелких котельных, внедрения природоохранных мероприятий на действующих источниках, модернизации энергоисточников, ужесточения требований к размещению и выбору оборудования новых источников;
- реализации мероприятий по развитию автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭ).

Цели и задачи Генерального плана ГО город Уфа

в части развития инженерной защиты территории

Цели развития:

- ✓ защита от затопления и подтопления территории городского округа город Уфа

Задачи развития:

- ✓ сооружение дамб и подсыпка территорий для защиты от затопления
- ✓ сооружение открытых дренажных каналов, закрытых дренажей, а также расчистка и благоустройство существующей мелиоративной сети

Проектом предусмотрено строительство 9 дамб общей протяженностью 28,3 км; подсыпка 29 участков территории, общей площадью 1,9 тыс.га, строительство 9 каналов общей протяженностью 26,5 км и 8 дренажных трасс общей протяженностью 17,9 км. Необходимо также ввести в эксплуатацию недостроенный участок дамбы Сипайлово

Цели и задачи Генерального плана ГО город Уфа

в части для размещения объектов предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Цели развития:

- ✓ защита населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера, сохранение здоровья населения и снижение рисков возникновения негативных последствий чрезвычайных ситуаций

Задачи развития:

- ✓ определение зон планируемого оснащения территорий техническими средствами, обеспечивающими информирование и оповещение населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- ✓ определение зон планируемого размещения объектов, обеспечивающих безопасность и защиту населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- ✓ реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия Генерального плана городского округа город Уфа

Население до 2040 г.

1,25 млн. чел

Увеличение площади жилищного фонда

с 28,0 до 43,2 млн м²

Увеличение площади нежилого фонда

с 28,6 до 38,5 млн м²

Строительство объектов социальной инфраструктуры

Детские сады
36,2 тыс. мест

Школы
117,0 тыс. мест

Спортивные объекты
434,6 тыс. м²

Здравоохранение
353,4 тыс. м²

Строительство объектов транспортной инфраструктуры

УДС Строительство/Реконструкция
375 км / 172 км

Транспортные развязки Строительство/Реконструкция
48 шт / 8 шт

Мосты
8 шт

Путепроводы
12 шт

Сохранение и развитие природно-рекреационного каркаса города

Увеличение площади парков
347 га

Увеличение площади скверов
47 га

Благоустройство набережных
38 км

Развитие веломаршрутов
182 км

Строительство и реконструкция основных объектов инженерного обеспечения

ГРП (ГРПШ)
35 объектов

Электроподстанции 110/10кВ
6 объектов

Водозаборы
8 объектов

Реконструкция городских очистных сооружений
1 объект

Строительство/Реконструкция источников теплоснабжения
52 объектов / 31 объект

Площадки депонирования осадков сточных вод
1 объект

Канализационные насосные станции
19 объектов

Ливневые локальные очистные сооружения
41 объект

Карта функциональных зон (лист 1)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница городского округа Уфа (совпадает с границей населенного пункта)

Граница населенного пункта


Код в соответствии с Приказом МРЗ	Индекс	Наименование в соответствии с Приказом МРЗ	Характеристики функциональных зон	Статус в соответствии с Приказом МРЗ	
				Существующие	Планируемые
7010101000	100	Жилые зоны	Территории с преобладанием жилищного фонда различной типологии и этажности (в том числе индивидуальной, блокированной и многоквартирный фонд) в общей структуре застройки. Как правило, в границах зон отсутствуют крупные общественно-деловые объекты общегородского значения.		
7010101101	101	Зона застройки индивидуальными жилыми домами	Территории с преобладанием индивидуального и блокированного жилищного фонда в общей структуре застройки. Как правило, в границах зон отсутствуют крупные общественно-деловые объекты общегородского значения.		
7010102000	200	Зона смешанной и общественно-деловой застройки	Территории смешанного размещения объектов жилого, общественного и производственного назначения. Территории, в границах которых расположены производственные и коммунально-складские объекты, обладающие высоким потенциалом комплексной реорганизации с возможностью размещения объектов общественного и жилого назначения.		
7010103300	300	Общественно-деловые зоны	Территории с преобладанием объектов общественного назначения в общей структуре застройки. Крупные территориально обособленные объекты общественного назначения (в т.ч. торгово-развлекательные центры, спортивные комплексы, объекты здравоохранения, культуры и искусства). Зоны частичной трансформации производственных территорий без возможности размещения нового жилищного строительства. Свободные от застройки или частично застроенные территории, в границах которых планируется размещение объектов нежилого, преимущественно общественного назначения.		
7010103501	301	Многофункциональная общественно-деловая зона	Территории смешанного размещения объектов общественного и жилого назначения с высокой долей нежилого фонда в общей структуре застройки. Территории с преобладанием жилой застройки, в границах которых размещены крупные общественные объекты общегородского значения.		
7010104400	400	Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	Территории существующих производственных, коммунально-складских объектов, обладающие низким потенциалом комплексной реорганизации и изменения функционального назначения, а также свободные от застройки или частично застроенные территории, в границах которых предполагается размещение объектов немалого производственно-производственного и коммунально-складского назначения (в том числе технопарки, индустриальные парки, научно-производственные кластеры).		
7010104405	405	Зона транспортной инфраструктуры	Территории размещения крупных объектов транспортной инфраструктуры (в том числе отводы железных дорог, аэропорты, автодромы).		–
7010104410	410	Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ	Территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд.		
7010104600	600	Зоны рекреационного назначения	Преимущественно незастроенные территории с преобладанием естественных природных ландшафтов, обладающие высоким потенциалом рекреационного использования (в том числе ценные территории природоохранного назначения, городские леса, парки, скверы, сады, бульвары, иные территории природоохранного назначения). Озелененные территории общего пользования могут также включаться в границы иных функциональных зон любого типа.		–
7010104603	603	Зона отдыха	Территории размещения специализированных объектов рекреационного назначения (объекты отдыха и туризма, профилактории, санаторно-лечебные учреждения и пр.).		
7010105700	700	Зоны специального назначения	Территории размещения крупных обособленных объектов специального назначения с ограниченным доступом (в том числе водозаборы и иные объекты инженерной инфраструктуры).		
7010107701	701	Зона кладбищ	Территории размещения кладбищ, крематориев, мемориальных парков.		
7010109800	800	Зона режимных территорий	Территории размещения режимных объектов с ограниченным доступом (объекты Министерства обороны РФ и Федеральной службы исполнения наказаний).		–
7010109900	900	Зона акваторий	Территории, в границах которых расположены водные объекты.		–
7010111000	1000	Иные зоны	Неосвоенные территории естественных природных ландшафтов преимущественно без древесно-кустарниковой растительности. Использование в качестве территорий запаса, рекреационного и сельскохозяйственного назначения. При разработке документации по планировке территории допускается частичное использование в соответствии с функциональным назначением смежно расположенных зон иного типа на прилегающих к ним территориях (на площади не более 10% от площади смежных зон).		–

6 Порядковый номер зоны

101 Индекс зоны


Примечания:

Функциональное зонирование генерального плана подлежит учету при установлении границ территориальных зон в составе правил землепользования и застройки, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства в составе проектов планировки территории, границ образуемых земельных участков в составе проектов межевания территории (границы соответствии определяются в составе правил землепользования и застройки, в том числе с учетом возможности обеспечения существующего использования территории).



М 1:10 000


Карта функциональных зон (лист 2)



М 1:10 000


Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры

(лист 1)



М 1:10 000


Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры



М 1:10 000

Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры


(лист 1)



М 1:10 000

Карта планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры

(лист 2)




М 1:10 000

Перечень карт для служебного пользования и с грифом «секретно»

- Карты планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан, М 1:10 000 (совершенно секретно)
- Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в границах городского округа город Уфа Республики Башкортостан, М 1:10000 (секретно)
- Карта развития системы инженерной защиты от затопления территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан, разработано в масштабе М 1:10 000 (для служебного пользования)
- Карта развития системы инженерной защиты от подтопления территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан, разработано в масштабе М 1:10 000 (для служебного пользования)


Карта границ населенного пункта город Уфа (лист 1)

Карта границ населенного пункта город Уфа Республики Башкортостан



М 1:10 000

Карта границ населенного пункта город Уфа (лист 2)



М 1:10 000